璜土镇排水管网完善及水质提升一期项目
(分散农污治理工程
-大坎村、杨木桥、河湾里、岸头上) 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 7060060.38

（大写）： 柒佰零陆万零陆拾元叁角捌分

招 标 人： 江阴临港工业园区开发有限
公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏苏维工程管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： 刘阳
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 单达敏
(签字或盖章)

编 制 人： 王昶
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 陈善庆
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年06月25日

复 核 时 间： 2025年06月25日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大坎村--土石方工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
一 土石方部分								
1	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：按实计 3、说明：拆除物就近堆放，用作基础部位回填，堆场布置及场内短驳综合考虑，含锯缝等所有费用	m3	596.92	21.55	12863.63	
2	041001003001	拆除基层	1、材质：各类道路基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、说明：拆除物就近堆放，用作基础部位回填，堆场布置及场内短驳综合考虑	m3	697.41	18.87	13160.13	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土侧平石 2、含拆除物外运，运距及弃置点投标人自行考虑，满足环保要求，含弃方消纳费	m	10	5.11	51.10	
4	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：基础沟槽土方开挖，各类综合土，包括建筑垃圾、杂填物，人机配合综合考虑，投标人自行勘查现场确定 2、挖土深度：根据图纸设计结合现场实际情况 3、外运：土方就近堆放，用作基础部位回填，堆场布置及场内短驳综合考虑 4、工程量：暂估量，结算时按实调整	m3	4830.19	9.68	46756.24	
5	040103001001	中粗砂回填	1、填方材料品种：沟槽中粗砂回填，找平、夯实，回填深度根据现场实际情况，满足管道稳定为准 2、工程量：暂估量，结算时按实调整	m3	2322.38	284.98	661831.85	
本页小计							734662.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大坎村--土石方工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040103001002	素土回填	1、填方材料品种：素土回填，分层夯填（压实系数≥90%），密实度满足上部结构施工要求 2、填方来源、运距：土方场内调运，包括场内短驳、挖机配合 3、工程量：暂估量，结算时按实调整	m3	1197.15	15.18	18172.74	
7	040103001003	建筑圬工物回填（利用现场拆除物）	1、填方材料品种：建筑圬工物回填加固，分层夯填（压实系数≥90%），密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准	m3	931.52	15.18	14140.47	
8	040103001004	级配碎石回填	1、填方材料品种：级配碎石回填加固，分层夯填（压实系数≥90%），密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准	m3	246.25	320.70	78972.38	
9	040103001005	C30砼包封	1、填方材料品种：C30砼 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准	m3	25.36	582.82	14780.32	
10	040103001006	块石回填（软基）	1、填方材料品种：块石回填加固，分层夯填，密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准	m3	10	329.77	3297.70	
本页小计							129363.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大坎村--土石方工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	040103001007	砂石回填 (软基)	1、填方材料品种： 砂石 (粗砂：碎石=7：3) 回填加固，分层夯填，密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准	m3	10	290.99	2909.90		
12	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑朽工物 2、运距：运至建设单位指定部位，集中清理外运，运距及堆场由投标单位综合考虑，含特种垃圾处置费，因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担	m3	362.81	33.24	12059.80		
13	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：运至建设单位指定部位，集中清理外运，运距及堆场由投标单位综合考虑，含特种垃圾处置费，因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担	m3	3453.47	20.19	69725.56		
分部小计								948721.82	
分部分项合计								948721.82	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、按项包干，结算时不调整	项	1	5164.13	5164.13		
2	041104003001	施工护栏	施工临时施工护栏围护，根据现场要求及市文明施工要求实施，包含文明警示旗，夜间爆闪灯等设施	项	1	1000.00	1000.00		
3	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、按项包干，结算时不调整	项	1	1000.00	1000.00		
本页小计								91859.39	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大坎村--土石方工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	18353.01			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	14338.29			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.420	4014.72			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	15772.12			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大坎村--土石方工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	286.77			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					34411.90			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大坎村—管道工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
一 道路恢复部分								
1	040203007001	村内通车水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）道路基层/面层，抗折强度 ≥ 4.5 MPa，含模板支拆、切缝、养生 2、厚度：15cm 3、工程量：暂估量，按实际发生工程量结算	m ²	2010.09	94.63	190214.82	
2	040203007002	村内非通车水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25现浇混凝土（商品砼）道路基层/面层，抗折强度 ≥ 4.5 MPa，含模板支拆、切缝、养生 2、厚度：10cm 3、工程量：暂估量，按实际发生工程量结算	m ²	2953.01	61.49	181580.58	
3	04B001	绿化恢复	1、品种、规格：按原样恢复 2、工程量按实计	m ²	10	20.00	200.00	
4	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：侧平石修复（材质、尺寸、颜色同原有侧平石） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20混凝土垫层及侧石靠背 3、工程量按实计	m	10	63.42	634.20	
分部小计							372629.60	
二 管网改造部分								
5	040502003001	塑料管管件	1、材质及规格：DN75存水弯，P型 2、连接形式：胶水粘结	个	183	28.77	5264.91	
6	040501004001	塑料管	1、材质及规格：UPVC管DN75 2、连接形式：胶圈接口 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、施工方式：开挖施工 5、具体做法详见施工图设计	m	357	13.17	4701.69	
本页小计							382596.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大坎村—管道工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
7	040501004002	塑料管	1、材质及规格：UPVC管DN160 2、连接形式：胶圈接口 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、施工方式：开挖施工 5、具体做法详见施工图设计	m	434	30.51	13241.34		
8	040501004003	塑料管	1、材质及规格：De110mmPE（聚乙烯）实壁管，PE100级，PN1.25Mpa，SDR17，含安拆牵引设备，设置工作坑（开挖、回填），钻导向孔、扩孔、回拖布管、注浆、泥浆外运等必要工序，运距自行考虑， 2、连接形式：热熔连接，含管件 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、管道检验及试验要求：管道密闭性试验可采用水压试验 5、施工方式：牵引施工 6、具体做法详见施工图设计 7、此清单报价只计牵引和管道安装施工费，管道及配套管件（如热熔弯头、异径、三通等）由甲方提供	m	1150	122.94	141381.00		
本页小计								154622.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大坎村—管道工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
9	040501004004	塑料管	1、材质及规格：De250mm PE （聚乙烯）实壁管，PE100级，PN1.0Mpa，SDR17 2、连接形式：热熔连接，含管件 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、施工方式：开挖施工 6、具体做法详见施工图设计 7、此清单报价只计管道安装施工费，管道及配套管件（如热熔弯头、异径、三通等）由甲方提供	m	1456	14.83	21592.48		
10	040501004005	塑料管	1、材质及规格：De315mm PE （聚乙烯）实壁管，PE100级，PN1.0Mpa，SDR17 2、连接形式：热熔连接，含管件 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、施工方式：开挖施工 6、具体做法详见施工图设计 7、此清单报价只计管道安装施工费，管道及配套管件（如热熔弯头、异径、三通等）由甲方提供	m	882	17.43	15373.26		
本页小计								36965.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大坎村—管道工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	040501002001	钢管	1、垫层、基础材质及厚度：镀锌钢支架，支架高度、尺寸根据现场实际情况，含制作、运输、安装、配件及配套安装措施等一切费用，投标单位综合考虑报价 2、材质及规格：DN219*6mm镀锌钢管，沿桥架管，管道保温措施详见图纸设计 3、接口方式：吊架连接，含三通、弯头、卡箍连接件及管道托架等管件及配套辅材	m	27	157.80	4260.60		
12	040504003001	Φ315塑料检查井	1、井深：根据图纸设计及现场实际情况 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ600钢纤维混凝土井盖座，荷载满足B125 3、具体做法详见施工图设计	座	254	717.21	182171.34		
13	040504003002	Φ315塑料油污井	1、井深：根据图纸设计及现场实际情况 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ600钢纤维混凝土井盖座，荷载满足B125 3、具体做法详见施工图设计	座	102	717.21	73155.42		
14	040504001001	Φ700圆形污水混凝土模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：根据图纸设计及现场实际情况 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖座，荷载满足D400 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见图集12S522	座	36	1185.40	42674.40		
本页小计								302261.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大坎村—管道工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	040504001002	Φ900圆形污水混凝土模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：根据图纸设计及现场实际情况 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖座，荷载满足D400 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见图集12S522	座	7	2974.94	20824.58		
16	040504001003	Φ900圆形沉泥混凝土模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：根据图纸设计及现场实际情况 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖座，荷载满足D400 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见图集12S522	座	1	3356.53	3356.53		
17	040504002001	Φ1000mm钢筋砼预制闸阀井	1、混凝土强度等级：预制构件混凝土强度等级为C40，抗渗等级为P8 2、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖座，荷载满足D400 3、具体详见施工图及图集20S521-P10	座	1	3502.07	3502.07		
本页小计								27683.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大坎村—管道工程

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
18	040504002002	Φ1200mm钢筋砼预制排气阀井	1、混凝土强度等级：预制构件混凝土强度等级为C40，抗渗等级为P8 2、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖座，荷载满足D400 3、具体详见施工图及图集20S521-P10	座	1	5294.39	5294.39		
19	040504008001	玻璃钢粪池0#	1、材质：成品玻璃钢化粪池 2、型号、规格：1m ³ 3、含开挖、回填及基础，增设DN100通气管等 4、做法参见图集苏S12-2016-P27	座	93	1202.41	111824.13		
20	04B002	标志桩	1、污水管上方设置标志桩，转弯处需增设，样式由乡镇确定	个	25	100.00	2500.00		
21	040503002001	混凝土支墩	1、管道支墩 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板安拆	m ³	0.92	1703.47	1567.19		
		分部小计						652685.33	
		分部分项合计						1025314.93	
1	041101005001	井字架	1、井深：综合考虑	座	10	108.77	1087.70		
		单价措施合计						1087.70	
本页小计								122273.41	
合 计								1026402.63	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大坎村—管道工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	18577.89			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	15396.04			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	3181.85			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	16935.64			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大坎村--管道工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	307.92			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					35821.45			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨木桥--土石方工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
一 土石方部分								
1	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：按实计 3、说明：拆除物就近堆放，用作基础部位回填，堆场布置及场内短驳综合考虑，含锯缝等所有费用	m3	503.8	21.55	10856.89	
2	041001003001	拆除基层	1、材质：各类道路基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、说明：拆除物就近堆放，用作基础部位回填，堆场布置及场内短驳综合考虑	m3	585.33	18.87	11045.18	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土侧平石 2、含拆除物外运，运距及弃置点投标人自行考虑，满足环保要求，含弃方消纳费	m	10	5.11	51.10	
4	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：基础沟槽土方开挖，各类综合土，包括建筑垃圾、杂填物，人机配合综合考虑，投标人自行勘查现场确定 2、挖土深度：根据图纸设计结合现场实际情况 3、外运：土方就近堆放，用作基础部位回填，堆场布置及场内短驳综合考虑 4、工程量：暂估量，结算时按实调整	m3	3884.06	9.68	37597.70	
5	040103001001	中粗砂回填	1、填方材料品种：沟槽中粗砂回填，找平、夯实，回填深度根据现场实际情况，满足管道稳定为准 2、工程量：暂估量，结算时按实调整	m3	2089.28	284.98	595403.01	
本页小计							654953.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨木桥--土石方工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	040103001002	素土回填	1、填方材料品种：素土回填，分层夯填（压实系数 $\geq 90\%$ ），密实度满足上部结构施工要求 2、填方来源、运距：土方场内调运，包括场内短驳、挖机配合 3、工程量：暂估量，结算时按实调整	m3	700.4	15.18	10632.07		
7	040103001003	建筑圬工物回填（利用现场拆除物）	1、填方材料品种：建筑圬工物回填加固，分层夯填（压实系数 $\geq 90\%$ ），密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准	m3	797.34	15.18	12103.62		
8	040103001004	级配碎石回填	1、填方材料品种：级配碎石回填加固，分层夯填（压实系数 $\geq 90\%$ ），密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准	m3	209.47	320.70	67177.03		
9	040103001005	C30砼包封	1、填方材料品种：C30砼 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准	m3	7.56	582.82	4406.12		
10	040103001006	块石回填（软基）	1、填方材料品种：块石回填加固，分层夯填，密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准	m3	10	329.77	3297.70		
本页小计								97616.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨木桥--土石方工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	040103001007	砂石回填 (软基)	1、填方材料品种： 砂石 (粗砂：碎石=7：3) 回填加固，分层夯填，密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准	m3	10	290.99	2909.90		
12	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑朽工物 2、运距：运至建设单位指定部位，集中清理外运，运距及堆场由投标单位综合考虑，含特种垃圾处置费，因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担	m3	291.79	33.24	9699.10		
13	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：运至建设单位指定部位，集中清理外运，运距及堆场由投标单位综合考虑，含特种垃圾处置费，因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担	m3	3078.6	20.19	62156.93		
分部小计								827336.35	
分部分项合计								827336.35	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、按项包干，结算时不调整	项	1	5164.13	5164.13		
2	041104003001	施工护栏	施工临时施工护栏围护，根据现场要求及市文明施工要求实施，包含文明警示旗，夜间爆闪灯等设施	项	1	1000.00	1000.00		
3	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、按项包干，结算时不调整	项	1	1000.00	1000.00		
本页小计								81930.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杨木桥--土石方工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	16022.41			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	12517.51			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.420	3504.90			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	13769.26			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杨木桥--土石方工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	250.35			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					30042.02			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨木桥—管道工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
一 道路恢复部分									
1	040203007001	村内通车水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）道路基层/面层，抗折强度 ≥ 4.5 MPa，含模板支拆、切缝、养生 2、厚度：15cm 3、工程量：暂估量，按实际发生工程量结算	m ²	1630.13	94.63	154259.20		
2	040203007002	村内非通车水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25现浇混凝土（商品砼）道路基层/面层，抗折强度 ≥ 4.5 MPa，含模板支拆、切缝、养生 2、厚度：10cm 3、工程量：暂估量，按实际发生工程量结算	m ²	2592.71	61.49	159425.74		
3	04B001	绿化恢复	1、品种、规格：按原样恢复 2、工程量按实计	m ²	10	20.00	200.00		
4	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：侧平石修复（材质、尺寸、颜色同原有侧平石） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20混凝土垫层及侧石靠背 3、工程量按实计	m	10	63.42	634.20		
分部小计								314519.14	
二 管网改造部分									
5	040502003001	塑料管管件	1、材质及规格：DN75存水弯，P型 2、连接形式：胶水粘结	个	177	28.77	5092.29		
6	040501004001	塑料管	1、材质及规格：UPVC管DN75 2、连接形式：胶圈接口 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、施工方式：开挖施工 5、具体做法详见施工图设计	m	227	13.17	2989.59		
本页小计								322601.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨木桥—管道工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
7	040501004002	塑料管	1、材质及规格：UPVC管DN160 2、连接形式：胶圈接口 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、施工方式：开挖施工 5、具体做法详见施工图设计	m	433	30.51	13210.83		
8	040501004003	塑料管	1、材质及规格：De110mm PE（聚乙烯）实壁管，PE100级，PN1.0Mpa，SDR17 2、连接形式：热熔连接，含管件 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、管道检验及试验要求：管道密闭性试验可采用水压试验 5、施工方式：开挖施工 6、具体做法详见施工图设计 7、此清单报价只计管道安装施工费，管道及配套管件（如热熔弯头、异径、三通等）由甲方提供	m	25	8.92	223.00		
本页小计							13433.83		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨木桥—管道工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
9	040501004004	塑料管	1、材质及规格：De110mmPE （聚乙烯）实壁管，PE100级，PN1.25Mpa，SDR17，含安拆牵引设备，设置工作坑（开挖、回填），钻导向孔、扩孔、回拖布管、注浆、泥浆外运等必要工序，运距自行考虑， 2、连接形式：热熔连接，含管件 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、管道检验及试验要求：管道试压 5、施工方式：牵引施工 6、具体做法详见施工图设计 7、此清单报价只计牵引和管道安装施工费，管道及配套管件（如热熔弯头、异径、三通等）由甲方提供	m	780	122.94	95893.20		
10	040501004005	塑料管	1、材质及规格：De250mm PE （聚乙烯）实壁管，PE100级，PN1.0Mpa，SDR17 2、连接形式：热熔连接，含管件 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、施工方式：开挖施工 6、具体做法详见施工图设计 7、此清单报价只计管道安装施工费，管道及配套管件（如热熔弯头、异径、三通等）由甲方提供	m	1209	14.83	17929.47		
本页小计								113822.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨木桥—管道工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	040501004006	塑料管	1、材质及规格：De315mm PE（聚乙烯）实壁管，PE100级，PN1.0Mpa，SDR17 2、连接形式：热熔连接，含管件 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、施工方式：开挖施工 6、具体做法详见施工图设计 7、此清单报价只计管道安装施工费，管道及配套管件（如热熔弯头、异径、三通等）由甲方提供	m	792	17.43	13804.56		
12	040501002001	钢管	1、垫层、基础材质及厚度：镀锌钢支架，支架高度、尺寸根据现场实际情况，含制作、运输、安装、配件及配套安装措施等一切费用，投标单位综合考虑报价 2、材质及规格：DN219*6mm镀锌钢管，沿桥架管，管道保温措施详见图纸设计 3、接口方式：吊架连接，含三通、弯头、卡箍连接件及管道托架等管件及配套辅材	m	17	157.80	2682.60		
13	040504003001	Φ315塑料检查井	1、井深：根据图纸设计及现场实际情况 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ600钢纤维混凝土井盖座，荷载满足B125 3、具体做法详见施工图设计	座	207	717.21	148462.47		
本页小计								164949.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨木桥—管道工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	040504003002	Φ315塑料油污井	1、井深：根据图纸设计及现场实际情况 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ600钢纤维混凝土井盖座，荷载满足B125 3、具体做法详见施工图设计	座	81	717.21	58094.01		
15	040504001001	Φ700圆形污水混凝土模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：根据图纸设计及现场实际情况 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖座，荷载满足D400 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见图集12S522	座	12	1185.38	14224.56		
16	040504001002	Φ900圆形污水混凝土模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：根据图纸设计及现场实际情况 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖座，荷载满足D400 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见图集12S522	座	15	2974.95	44624.25		
本页小计								116942.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨木桥—管道工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
17	040504001003	Φ900圆形沉泥混凝土模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：根据图纸设计及现场实际情况 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖座，荷载满足D400 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见图集12S522	座	1	3356.53	3356.53		
18	040504002001	3500*2500mm钢筋砼污水泵房	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层、30cmC30混凝土底板 2、井身材质及厚度：30cmC30混凝土 3、盖板材质、规格：18cm厚C30混凝土 4、井盖、井圈材质及规格：700*700灰口铸铁（非密闭） 5、含异径管、法兰等零星安装材料、模板及钢筋等所有费用 6、具体详见施工图及图集08S305-P40、41 7、含开挖、回填等费用，开挖方式与措施费用由投标单位自行考虑	座	1	32674.85	32674.85		
本页小计								36031.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨木桥—管道工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
19	040504002002	2100*1500mm钢筋砼格栅井	1、垫层、基础材质及厚度：30cm1：1砂石垫层、10cmC20混凝土基础、30cmC30混凝土底板 2、井身材质及厚度：25cmC30混凝土 3、井盖、井圈材质及规格：定制玻璃钢走道板 4、含模板、钢筋及施工图内所有内容，具体详见施工图 5、含开挖、回填等费用，开挖方式与措施费用由投标单位自行考虑	座	1	7566.34	7566.34		
20	040504002003	2000*1500mm钢筋砼阀门井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层、25cmC25混凝土底板 2、井身材质及厚度：20cmC25混凝土 3、盖板材质、规格：15cm厚C25混凝土 4、井盖、井圈材质及规格：700*700灰口铸铁（非密闭） 5、含模板、钢筋等所有费用，具体详见施工图及图集08S305-P44、45、46 7、含开挖、回填等费用，开挖方式与措施费用由投标单位自行考虑	座	1	9549.59	9549.59		
21	040504002004	Φ1000mm钢筋砼预制闸阀井	1、混凝土强度等级：预制构件混凝土强度等级为C40，抗渗等级为P8 2、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖座，荷载满足D400 3、具体详见施工图及图集20S521-P10	座	1	3502.07	3502.07		
本页小计								20618.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨木桥—管道工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
22	040504002005	Φ1200mm钢筋砼 预制排气阀井	1、混凝土强度等级： 预制构件混凝土强度等级为C40，抗渗等级为P8 2、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖座，荷载满足D400 3、具体详见施工图及图集20S521-P10	座	1	5294.39	5294.39		
23	040504008001	玻璃钢粪池0#	1、材质：成品玻璃钢化粪池 2、型号、规格：1m ³ 3、含开挖、回填及基础，增设DN100通气管等 4、做法参见图集苏S12-2016-P27	座	63	1202.41	75751.83		
24	04B002	标志桩	1、污水管上方设置标志桩，转弯处需增设，样式由乡镇确定	个	14	100.00	1400.00		
25	040503002001	混凝土支墩	1、管道支墩 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板安拆	m ³	0.92	1703.47	1567.19		
分部小计								557893.62	
三 泵房设备									
26	030109012001	自动搅匀潜水排污泵	1、型号：50JYWQ25-32-5.5 2、材质：不锈钢切割式叶轮	台	2	4956.01	9912.02		
27	030601002001	压力表	1、型号：YTP-100，PN0-0.6Mpa	台	2	354.46	708.92		
28	040502005001	污水止回阀	1、材质及规格：球墨铸铁，1.0Mpa，DN65	个	2	323.96	647.92		
29	040502005002	闸阀	1、材质及规格：球墨铸铁，DN65	个	2	234.34	468.68		
30	030401004001	自耦装置	1、与自动搅匀潜水排污泵配套供给	套	2	1609.59	3219.18		
31	080902006001	液位自动控制装置	1、与自动搅匀潜水排污泵配套供给，设置开泵、停泵、报警共3个水位	套	1	1871.42	1871.42		
32	030404016001	控制箱	1、与自动搅匀潜水排污泵配套供给（户外型）	台	1	3829.34	3829.34		
分部小计								20657.48	
分部分项合计								893070.24	
1	041101005001	井字架	1、井深：综合考虑	座	21	108.77	2284.17		
本页小计								106955.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杨木桥—管道工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	16045.31			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	13297.22			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	2748.09			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	14626.94			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杨木桥—管道工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	265.94			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						30938.19		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河湾里--土石方工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
一 土石方部分								
1	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：按实计 3、说明：拆除物就近堆放，用作基础部位回填，堆场布置及场内短驳综合考虑，含锯缝等所有费用	m3	165.03	21.55	3556.40	
2	041001003001	拆除基层	1、材质：各类道路基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、说明：拆除物就近堆放，用作基础部位回填，堆场布置及场内短驳综合考虑	m3	184	18.87	3472.08	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土侧平石 2、含拆除物外运，运距及弃置点投标人自行考虑，满足环保要求，含弃方消纳费	m	10	5.11	51.10	
4	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：基础沟槽土方开挖，各类综合土，包括建筑垃圾、杂填物，人机配合综合考虑，投标人自行勘查现场确定 2、挖土深度：根据图纸设计结合现场实际情况 3、外运：土方就近堆放，用作基础部位回填，堆场布置及场内短驳综合考虑 4、工程量：暂估量，结算时按实调整	m3	1370.85	9.68	13269.83	
5	040103001001	中粗砂回填	1、填方材料品种：沟槽中粗砂回填，找平、夯实，回填深度根据现场实际情况，满足管道稳定为准 2、工程量：暂估量，结算时按实调整	m3	669.48	284.98	190788.41	
本页小计							211137.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河湾里--土石方工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6	040103001002	素土回填	1、填方材料品种：素土回填，分层夯填（压实系数 $\geq 90\%$ ），密实度满足上部结构施工要求 2、填方来源、运距：土方场内调运，包括场内短驳、挖机配合 3、工程量：暂估量，结算时按实调整	m3	344.38	15.18	5227.69		
7	040103001003	建筑圬工物回填（利用现场拆除物）	1、填方材料品种：建筑圬工物回填加固，分层夯填（压实系数 $\geq 90\%$ ），密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准	m3	245.33	15.18	3724.11		
8	040103001004	级配碎石回填	1、填方材料品种：级配碎石回填加固，分层夯填（压实系数 $\geq 90\%$ ），密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准	m3	72.29	320.70	23183.40		
9	040103001005	块石回填（软基）	1、填方材料品种：块石回填加固，分层夯填，密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准	m3	10	329.77	3297.70		
10	040103001006	砂石回填（软基）	1、填方材料品种：砂石（粗砂：碎石=7：3）回填加固，分层夯填，密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准	m3	10	290.99	2909.90		
本页小计								38342.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河湾里--土石方工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑朽工物 2、运距：运至建设单位指定部位，集中清理外运，运距及堆场由投标单位综合考虑，含特种垃圾处置费，因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担	m3	103.7	33.24	3446.99		
12	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：运至建设单位指定部位，集中清理外运，运距及堆场由投标单位综合考虑，含特种垃圾处置费，因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担	m3	974.32	20.19	19671.52		
分部小计								272599.13	
分部分项合计								272599.13	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、按项包干，结算时不调整	项	1	5164.13	5164.13		
2	041104003001	施工护栏	施工临时施工护栏围护，根据现场要求及市文明施工要求实施，包含文明警示旗，夜间爆闪灯等设施	项	1	1000.00	1000.00		
3	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、按项包干，结算时不调整	项	1	1000.00	1000.00		
单价措施合计								7164.13	
本页小计								30282.64	
合 计								279763.26	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河湾里--土石方工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	5371.46			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	4196.45			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.420	1175.01			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	4616.09			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河湾里--土石方工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	83.93			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					10071.48			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河湾里一管道工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
一 道路恢复部分								
1	040203007001	村内通车水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）道路基层/面层，抗折强度 ≥ 4.5 MPa，含模板支拆、切缝、养生 2、厚度：15cm 3、工程量：暂估量，按实际发生工程量结算	m ²	379.55	94.63	35916.82	
2	040203007002	村内非通车水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25现浇混凝土（商品砼）道路基层/面层，抗折强度 ≥ 4.5 MPa，含模板支拆、切缝、养生 2、厚度：10cm 3、工程量：暂估量，按实际发生工程量结算	m ²	1080.91	61.49	66465.16	
3	04B001	绿化恢复	1、品种、规格：按原样恢复 2、工程量按实计	m ²	10	20.00	200.00	
4	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：侧平石修复（材质、尺寸、颜色同原有侧平石） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20混凝土垫层及侧石靠背 3、工程量按实计	m	10	63.42	634.20	
分部小计							103216.18	
二 管网改造部分								
5	040502003001	塑料管管件	1、材质及规格：DN75存水弯，P型 2、连接形式：胶水粘结	个	87	28.77	2502.99	
6	040501004001	塑料管	1、材质及规格：UPVC管DN75 2、连接形式：胶圈接口 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、施工方式：开挖施工 5、具体做法详见施工图设计	m	107	13.17	1409.19	
本页小计							107128.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河湾里—管道工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040501004002	塑料管	1、材质及规格：UPVC管DN160 2、连接形式：胶圈接口 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、施工方式：开挖施工 5、具体做法详见施工图设计	m	116	30.51	3539.16	
8	040501004003	塑料管	1、材质及规格：De110mm PE（聚乙烯）实壁管，PE100级，PN1.0Mpa，SDR17 2、连接形式：热熔连接，含管件 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、管道检验及试验要求：管道试压 5、施工方式：开挖施工 6、具体做法详见施工图设计 7、此清单报价只计管道安装施工费，管道及配套管件（如热熔弯头、异径、三通等）由甲方提供	m	20	8.92	178.40	
本页小计							3717.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河湾里一管道工程

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	040501004004	塑料管	1、材质及规格：De110mmPE （聚乙烯）实壁管，PE100级，PN1.25Mpa，SDR17，含安拆牵引设备，设置工作坑（开挖、回填），钻导向孔、扩孔、回拖布管、注浆、泥浆外运等必要工序，运距自行考虑 2、连接形式：热熔连接，含管件 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、管道检验及试验要求：管道密闭性试验可采用水压试验 5、施工方式：牵引施工 6、具体做法详见施工图设计 7、此清单报价只计牵引和管道安装施工费，管道及配套管件（如热熔弯头、异径、三通等）由甲方提供	m	70	122.94	8605.80		
10	040501004005	塑料管	1、材质及规格：De250mm PE （聚乙烯）实壁管，PE100级，PN1.0Mpa，SDR17 2、连接形式：热熔连接，含管件 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、施工方式：开挖施工 6、具体做法详见施工图设计 7、此清单报价只计管道安装施工费，管道及配套管件（如热熔弯头、异径、三通等）由甲方提供	m	548	14.83	8126.84		
本页小计								16732.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河湾里—管道工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	040501004006	塑料管	1、材质及规格：De315mm PE （聚乙烯）实壁管，PE100级，PN1.0Mpa，SDR17 2、连接形式：热熔连接，含管件 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、施工方式：开挖施工 6、具体做法详见施工图设计 7、此清单报价只计管道安装施工费，管道及配套管件（如热熔弯头、异径、三通等）由甲方提供	m	161	17.43	2806.23		
12	040504003001	Φ315塑料检查井	1、井深：根据图纸设计及现场实际情况 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ600钢纤维混凝土井盖座，荷载满足B125 3、具体做法详见施工图设计	座	73	717.21	52356.33		
13	040504003002	Φ315塑料油污井	1、井深：根据图纸设计及现场实际情况 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ600钢纤维混凝土井盖座，荷载满足B125 3、具体做法详见施工图设计	座	29	717.21	20799.09		
本页小计								75961.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河湾里一管道工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
14	040504001001	Φ700圆形污水混凝土模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：根据图纸设计及现场实际情况 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖座，荷载满足D400 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见图集12S522	座	6	1185.43	7112.58		
15	040504001002	Φ900圆形污水混凝土模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：根据图纸设计及现场实际情况 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖座，荷载满足D400 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见图集12S522	座	4	2974.90	11899.60		
本页小计							19012.18		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河湾里一管道工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
16	040504001003	Φ900圆形沉泥混凝土模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：根据图纸设计及现场实际情况 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖座，荷载满足D400 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见图集12S522	座	1	3356.53	3356.53		
17	040504002001	3500*2500mm钢筋砼污水泵房	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层、30cmC30混凝土底板 2、井身材质及厚度：30cmC30混凝土 3、盖板材质、规格：18cm厚C30混凝土 4、井盖、井圈材质及规格：700*700灰口铸铁（非密闭） 5、含异径管、法兰等零星安装材料、模板及钢筋等所有费用 6、具体详见施工图及图集08S305-P40、41 7、含开挖、回填等费用，开挖方式与措施费用由投标单位自行考虑	座	1	32674.85	32674.85		
本页小计							36031.38		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河湾里—管道工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
18	040504002002	2100*1500mm钢筋砼格栅井	1、垫层、基础材质及厚度：30cm1：1砂石垫层、10cmC20混凝土基础、30cmC30混凝土底板 2、井身材质及厚度：25cmC30混凝土 3、井盖、井圈材质及规格：定制玻璃钢走道板 4、含模板、钢筋及施工图内所有内容，具体详见施工图 5、含开挖、回填等费用，开挖方式与措施费用由投标单位自行考虑	座	1	7566.34	7566.34		
19	040504002003	2000*1500mm钢筋砼阀门井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层、25cmC25混凝土底板 2、井身材质及厚度：20cmC25混凝土 3、盖板材质、规格：15cm厚C25混凝土 4、井盖、井圈材质及规格：700*700灰口铸铁（非密闭） 5、含模板、钢筋等所有费用，具体详见施工图及图集08S305-P44、45、46 6、含开挖、回填等费用，开挖方式与措施费用由投标单位自行考虑	座	1	9626.42	9626.42		
20	040504002004	Φ1000mm钢筋砼预制闸阀井	1、混凝土强度等级：预制构件混凝土强度等级为C40，抗渗等级为P8 2、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖座，荷载满足D400 3、具体详见施工图及图集20S521-P10	座	1	3502.07	3502.07		
21	040504008001	玻璃钢粪池0#	1、材质：成品玻璃钢化粪池 2、型号、规格：1m3 3、含开挖、回填及基础，增设DN100通气管等 4、做法参见图集苏S12-2016-P27	座	29	1202.41	34869.89		
本页小计								55564.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河湾里一管道工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	5920.73			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	4906.68			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	1014.05			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	5397.35			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河湾里--管道工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	98.13			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					11416.21			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岸头上一土石方工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
一 土石方部分								
1	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：按实计 3、说明：拆除物就近堆放，用作基础部位回填，堆场布置及场内短驳综合考虑，含锯缝等所有费用	m3	417.36	21.55	8994.11	
2	041001003001	拆除基层	1、材质：各类道路基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、说明：拆除物就近堆放，用作基础部位回填，堆场布置及场内短驳综合考虑	m3	482.12	18.87	9097.60	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土侧平石 2、含拆除物外运，运距及弃置点投标人自行考虑，满足环保要求，含弃方消纳费	m	10	5.11	51.10	
4	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：基础沟槽土方开挖，各类综合土，包括建筑垃圾、杂填物，人机配合综合考虑，投标人自行勘查现场确定 2、挖土深度：根据图纸设计结合现场实际情况 3、外运：土方就近堆放，用作基础部位回填，堆场布置及场内短驳综合考虑 4、工程量：暂估量，结算时按实调整	m3	3183.56	9.68	30816.86	
5	040103001001	中粗砂回填	1、填方材料品种：沟槽中粗砂回填，找平、夯实，回填深度根据现场实际情况，满足管道稳定为准 2、工程量：暂估量，结算时按实调整	m3	1632.2	284.98	465144.36	
本页小计							514104.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岸头上一土石方工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040103001002	素土回填	1、填方材料品种：素土回填，分层夯填（压实系数 $\geq 90\%$ ），密实度满足上部结构施工要求 2、填方来源、运距：土方场内调运，包括场内短驳、挖机配合 3、工程量：暂估量，结算时按实调整	m3	646.89	15.18	9819.79	
7	040103001003	建筑朽工物回填（利用现场拆除物）	1、填方材料品种：建筑朽工物回填加固，分层夯填（压实系数 $\geq 90\%$ ），密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准	m3	652.65	15.18	9907.23	
8	040103001004	级配碎石回填	1、填方材料品种：级配碎石回填加固，分层夯填（压实系数 $\geq 90\%$ ），密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准	m3	174.88	320.70	56084.02	
9	040103001005	块石回填（软基）	1、填方材料品种：块石回填加固，分层夯填，密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准	m3	10	329.77	3297.70	
10	040103001006	砂石回填（软基）	1、填方材料品种：砂石（粗砂：碎石=7：3）回填加固，分层夯填，密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准	m3	10	290.99	2909.90	
本页小计							82018.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岸头上一土石方工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑朽工物 2、运距：运至建设单位指定部位，集中清理外运，运距及堆场由投标单位综合考虑，含特种垃圾处置费，因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担	m3	246.83	33.24	8204.63	
12	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：运至建设单位指定部位，集中清理外运，运距及堆场由投标单位综合考虑，含特种垃圾处置费，因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担	m3	2439.64	20.19	49256.33	
分部小计							653583.63	
分部分项合计							653583.63	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、按项包干，结算时不调整	项	1	5164.13	5164.13	
2	041104003001	施工护栏	施工临时施工护栏围护，根据现场要求及市文明施工要求实施，包含文明警示旗，夜间爆闪灯等设施	项	1	1000.00	1000.00	
3	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、按项包干，结算时不调整	项	1	1000.00	1000.00	
单价措施合计							7164.13	
本页小计							64625.09	
合 计							660747.76	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：岸头上一土石方工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	12686.36			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	9911.22			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.420	2775.14			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	10902.34			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：岸头上一土石方工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	198.22			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					23786.92			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岸头上一管道工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
一 道路恢复部分									
1	040203007001	村内通车水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）道路基层/面层，抗折强度 ≥ 4.5 MPa，含模板支拆、切缝、养生 2、厚度：15cm 3、工程量：暂估量，按实际发生工程量结算	m ²	1295.08	94.63	122553.42		
2	040203007002	村内非通车水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25现浇混凝土（商品砼）道路基层/面层，抗折强度 ≥ 4.5 MPa，含模板支拆、切缝、养生 2、厚度：10cm 3、工程量：暂估量，按实际发生工程量结算	m ²	2231.1	61.49	137190.34		
3	04B001	绿化恢复	1、品种、规格：按原样恢复 2、工程量按实计	m ²	10	20.00	200.00		
4	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：侧平石修复（材质、尺寸、颜色同原有侧平石） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20混凝土垫层及侧石靠背 3、工程量按实计	m	10	63.42	634.20		
分部小计							260577.96		
二 管网改造部分									
5	040502003001	塑料管管件	1、材质及规格：DN75存水弯，P型 2、连接形式：胶水粘结	个	186	28.77	5351.22		
6	040501004001	塑料管	1、材质及规格：UPVC管DN75 2、连接形式：胶圈接口 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、施工方式：开挖施工 5、具体做法详见施工图设计	m	237	13.17	3121.29		
本页小计							269050.47		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岸头上一管道工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040501004002	塑料管	1、材质及规格：UPVC管DN160 2、连接形式：胶圈接口 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、施工方式：开挖施工 5、具体做法详见施工图设计	m	253	30.51	7719.03	
8	040501004003	塑料管	1、材质及规格：De110mm PE（聚乙烯）实壁管，PE100级，PN1.0Mpa，SDR17 2、连接形式：热熔连接，含管件 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、管道检验及试验要求：管道试压 5、施工方式：开挖施工 6、具体做法详见施工图设计 7、此清单报价只计管道安装施工费，管道及配套管件（如热熔弯头、异径、三通等）由甲方提供	m	25	8.92	223.00	
本页小计							7942.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岸头上一管道工程

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	040501004004	塑料管	1、材质及规格：De110mmPE （聚乙烯）实壁管，PE100级，PN1.25Mpa，SDR17，含安拆牵引设备，设置工作坑（开挖、回填），钻导向孔、扩孔、回拖布管、注浆、泥浆外运等必要工序，运距自行考虑 2、连接形式：热熔连接，含管件 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、管道检验及试验要求：管道密闭性试验可采用水压试验 5、施工方式：牵引施工 6、具体做法详见施工图设计 7、此清单报价只计牵引和管道安装施工费，管道及配套管件（如热熔弯头、异径、三通等）由甲方提供	m	70	122.94	8605.80		
10	040501004005	塑料管	1、材质及规格：De250mm PE （聚乙烯）实壁管，PE100级，PN1.0Mpa，SDR17 2、连接形式：热熔连接，含管件 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、施工方式：开挖施工 6、具体做法详见施工图设计 7、此清单报价只计管道安装施工费，管道及配套管件（如热熔弯头、异径、三通等）由甲方提供	m	1128	14.83	16728.24		
本页小计								25334.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岸头上一管道工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	040501004006	塑料管	1、材质及规格：De315mm PE （聚乙烯）实壁管，PE100级，PN1.0Mpa，SDR17 2、连接形式：热熔连接，含管件 3、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、施工方式：开挖施工 6、具体做法详见施工图设计 7、此清单报价只计管道安装施工费，管道及配套管件（如热熔弯头、异径、三通等）由甲方提供	m	638	17.43	11120.34		
12	040504003001	Φ315塑料检查井	1、井深：根据图纸设计及现场实际情况 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ600钢纤维混凝土井盖座，荷载满足B125 3、具体做法详见施工图设计	座	159	717.21	114036.39		
13	040504003002	Φ315塑料油污井	1、井深：根据图纸设计及现场实际情况 2、井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ600钢纤维混凝土井盖座，荷载满足B125 3、具体做法详见施工图设计	座	62	717.21	44467.02		
本页小计							169623.75		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岸头上一管道工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	040504001001	Φ700圆形污水混凝土模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：根据图纸设计及现场实际情况 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖座，荷载满足D400 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见图集12S522	座	7	1185.40	8297.80		
15	040504001002	Φ900圆形污水混凝土模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：根据图纸设计及现场实际情况 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖座，荷载满足D400 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见图集12S522	座	10	2974.94	29749.40		
本页小计							38047.20		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岸头上一管道工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
16	040504001003	Φ900圆形沉泥混凝土模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层，C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、井深：根据图纸设计及现场实际情况 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖座，荷载满足D400 6、防坠落装置：防坠落安全网符合设计要求 7、具体做法详见图集12S522	座	1	3356.53	3356.53		
17	040504002001	3500*2500mm钢筋砼污水泵房	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层、30cmC30混凝土底板 2、井身材质及厚度：30cmC30混凝土 3、盖板材质、规格：18cm厚C30混凝土 4、井盖、井圈材质及规格：700*700灰口铸铁（非密闭） 5、含异径管、法兰等零星安装材料、模板及钢筋等所有费用 6、具体详见施工图及图集08S305-P40、41 7、含开挖、回填等费用，开挖方式与措施费用由投标单位自行考虑	座	1	32674.85	32674.85		
本页小计							36031.38		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岸头上一管道工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
18	040504002002	2100*1500mm钢筋砼格栅井	1、垫层、基础材质及厚度：30cm1：1砂石垫层、10cmC20混凝土基础、30cmC30混凝土底板 2、井身材质及厚度：25cmC30混凝土 3、井盖、井圈材质及规格：定制玻璃钢走道板 4、含模板、钢筋及施工图内所有内容，具体详见施工图 5、含开挖、回填等费用，开挖方式与措施费用由投标单位自行考虑	座	1	7566.34	7566.34		
19	040504002003	2000*1500mm钢筋砼阀门井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层、25cmC25混凝土底板 2、井身材质及厚度：20cmC25混凝土 3、盖板材质、规格：15cm厚C25混凝土 4、井盖、井圈材质及规格：700*700灰口铸铁（非密闭） 5、含模板、钢筋等所有费用，具体详见施工图及图集08S305-P44、45、46 6、含开挖、回填等费用，开挖方式与措施费用由投标单位自行考虑	座	1	9626.42	9626.42		
20	040504002004	Φ1000mm钢筋砼预制闸阀井	1、混凝土强度等级：预制构件混凝土强度等级为C40，抗渗等级为P8 2、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖座，荷载满足D400 3、具体详见施工图及图集20S521-P10	座	1	3502.07	3502.07		
21	040504008001	玻璃钢粪池0#	1、材质：成品玻璃钢化粪池 2、型号、规格：1m3 3、含开挖、回填及基础，增设DN100通气管等 4、做法参见图集苏S12-2016-P27	座	62	1202.41	74549.42		
本页小计								95244.25	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：岸头上一管道工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	11853.50			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	9823.34			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	2030.16			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	10805.67			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：岸头上一管道工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	196.47			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						22855.64		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：