招标控制价

招　标　人：江阴市青阳镇建义村股份经济合作社

（单位盖章）

造价咨询人：无锡九宇建筑设计院有限公司

（单位盖章）

2025年10月11日

慧信网上招投标系统

江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：47232528.93

(大写)：肆仟柒佰贰拾叁万贰仟伍佰贰拾捌元玖角叁分

招 标 人：江阴市青阳镇建义村股份经济合作社 （单位盖章）

造价咨询人：无锡九宇建筑设计院有限公司 （单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：张国清 （签字或盖章）

法定代表人或其授权人：王建东 （签字或盖章）

编 制 人：闫芹 （造价人员签字盖专用章）

复 核 人：蒋衡 （造价工程师签字盖专用章）

编制时间:2025年10月11日

复核时间:2025年10月11日

江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目　工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：47232528.93

（大写）：肆仟柒佰贰拾叁万贰仟伍佰贰拾捌元玖角叁分

招　标　人：　　造价咨询人：

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：　　复　核　人：

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2025年10月11日　　复 核 时 间：2025年10月11日

建设项目招标控制价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目	47232528.93		1078045.53	1393186.66
合计		47232528.93		1078045.53	1393186.66

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-大型土石方	379045.03		6345.78	5274.1
2	江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-桩基	2911414.79		40960.64	40509.9
3	江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-土建	35578518.46		922526.74	1173723.54
4	江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外道路及雨污水	1770403.33		27749.46	37137.8
5	江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外给水、消防水	509586.63		7556.05	12822.21
6	江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-消防	3022920.17		42338.06	71845.46
7	江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-安装	1899797.37		24724.82	41956.71
8	江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-电梯	1160843.15		5843.98	9916.94
合计		47232528.93		1078045.53	1393186.66

靖信网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-大型土石方(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	310813.05	
1.1	人工费	149418.66	
1.2	材料费	4489.52	
1.3	施工机具使用费	126591.92	
1.4	企业管理费	19275.18	
1.5	利润	11037.77	
2	措施项目费	31660.58	
2.1	单价措施项目费	19696.15	
2.2	总价措施项目费	11964.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6345.78	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5274.1	
5	税金	31297.3	
6	工程造价	379045.03	

靖信网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-大型土石方(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、30cm以内的挖、填找平，计价量	m2	7042.95	0.66	4648.35	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:综合土 2、挖土深度:详见图纸 3、土方处置:充分考虑厂内堆土 4、人工修边坡 5、计价量	m3	3951.97	8.92	35251.57	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合土 2、挖土深度:详见图纸 3、土方处置:充分考虑厂内堆土 4、人工修边坡 5、计价量	m3	632.57	11.88	7514.93	
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:综合土 2、挖土深度:详见图纸 3、土方处置:充分考虑厂内堆土 4、人工修边坡 5、计价量	m3	6006.87	8.92	53581.28	
5	010103001001	回填方	1、密实度要求:素土夯实，压实系数≥94% 2、填方来源、运距:可利用土方，运距自行考虑	m3	6274.55	16.04	100643.78	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:余土、建筑垃圾等 2、运距:外运，运距和堆场自行考虑 3、含特种垃圾处置费	m3	4316.85	25.29	109173.14	
		分部小计					310813.05	
		分部分项合计					310813.05	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆	项	1	5248.99	5248.99	
2	011706002001	排水、降水	1、地下室基坑排水	㎡	526.5	27.44	14447.16	
		单价措施合计					19696.15	
合计							330509.2	

综合单价分析表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-大型土石方(001)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	7042.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001	111		487.15	41.87	23.93	0.11		0.49	0.04	0.02
综合人工工日		小计							0.11		0.49	0.04	0.02
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	3951.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	333		2432.85	193.61	110.63	0.3		2.19	0.17	0.1
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
综合人工工日		小计							5.85		2.19	0.56	0.32
0.0527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	632.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	333		2432.85	193.61	110.63	0.3		2.19	0.17	0.1

1-11备注1	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土　深度在1.5m以内 湿土 三类土	m3	0.1	82.14			5.75	3.29	8.21			0.58	0.33
综合人工工日		小计							8.51		2.19	0.75	0.43
0.0767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3	工程量	6006.87	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.0009	333		2432.85	193.61	110.63	0.3		2.19	0.17	0.1
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
综合人工工日		小计							5.85		2.19	0.56	0.32
0.0527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方			计量单位	m3	工程量	6274.55	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	31.08		1.13	2.25	1.29	31.08		1.13	2.25	1.29
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	-1	17.76			1.24	0.71	-17.76			-1.24	-0.71
综合人工工日		小计							13.32		1.13	1.01	0.58
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	4316.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 装车	1000m3	0.001	333		3122.53	241.89	138.22	0.33		3.12	0.24	0.14
1-265备注1	自卸汽车运土运距在7km以内	1000m3	0.001		38.7	18391.54	1287.41	735.66		0.04	18.39	1.29	0.74
D00001	特种垃圾处理费	m3	1		1					1			
综合人工工日		小计							0.33	1.04	21.51	1.53	0.88
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.5	0.04		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	1.04	--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1228.7	2580.29			1440	1228.7	2580.29		
综合人工工日		小计							1440	1228.7	2580.29		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5248.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1850	148		
	镀锌铁丝8#	kg	5	4.46	22.3		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1049.8	--	
	材料费小计			--	1228.7	--	

项目编码	011706002001	项目名称	排水、降水	计量单位	㎡	工程量	526.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-2	基坑、地下室排水	10m2	0.1	114		133.18	17.3	9.89	11.4		13.32	1.73	0.99
综合人工工日		小计							11.4		13.32	1.73	0.99
0.095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-大型土石方(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			6345.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4957.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	1388.14			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5453.4			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	66.1			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	99.15			
合计					11964.43			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-大型土石方(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-大型土石方(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-大型土石方(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-大型土石方(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-大型土石方(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

靖信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-大型土石方(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-大型土石方(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5274.1		5274.1
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	342473.63	1.3	4452.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	342473.63	0.24	821.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	342473.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	347747.73	9	31297.3
合计					36571.4

靖信网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-大型土石方(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-大型土石方(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-桩基(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2508029.83	
1.1	人工费	99398.94	
1.2	材料费	2116434.48	
1.3	施工机具使用费	250192.65	
1.4	企业管理费	24513.75	
1.5	利润	17490.01	
2	措施项目费	122483.01	
2.1	单价措施项目费	36109.48	
2.2	总价措施项目费	86373.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	40960.64	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	40509.9	
5	税金	240392.05	
6	工程造价	2911414.79	

靖邑网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-桩基(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩（试桩）	1、送桩深度、桩长：15m（不含桩尖） 2、桩外径、壁厚：500mm 3、沉桩方法：静力压桩 4、混凝土强度等级：C80 5、其他：含送桩等一切费用 6、试桩：试桩桩顶标高要求上再加长至天然地面处 7、桩型号：KFZ-A500（310）（试桩） 8、详见图集《预应力混凝土空心方桩图则》苏TZG 01-2021 9、桩尖综合考虑在报价内	m	110.4	390.94	43159.78	
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1、送桩深度、桩长：15m（不含桩尖） 2、桩外径、壁厚：500mm 3、沉桩方法：静力压桩 4、混凝土强度等级：C80 5、其他：含送桩等一切费用 6、桩顶标高：-1.95 7、桩型号：KFZ-A500（310） 8、详见图集《预应力混凝土空心方桩图则》苏TZG 01-2021 9、桩尖综合考虑在报价内	m	5310	358.7	1904697	
3	010301002003	预制钢筋混凝土管桩	1、送桩深度、桩长：15m（不含桩尖） 2、桩外径、壁厚：500mm 3、沉桩方法：静力压桩 4、混凝土强度等级：C80 5、其他：含送桩等一切费用 6、桩顶标高：-2.35 7、桩型号：KFZ-A500（310） 8、详见图集《预应力混凝土空心方桩图则》苏TZG 01-2021 9、桩尖综合考虑在报价内	m	180	360.09	64816.2	
4	010301002005	预制钢筋混凝土管桩	1、送桩深度、桩长：15m（不含桩尖） 2、桩外径、壁厚：500mm 3、沉桩方法：静力压桩 4、混凝土强度等级：C80 5、其他：含送桩等一切费用 6、桩顶标高：-2.55 7、桩型号：KFZ-A500（310） 8、详见图集《预应力混凝土空心方桩图则》苏TZG 01-2021 9、桩尖综合考虑在报价内	m	120	360.79	43294.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010301002006	预制钢筋混凝土管桩	1、送桩深度、桩长：15m（不含桩尖） 2、桩外径、壁厚：500mm 3、沉桩方法：静力压桩 4、混凝土强度等级：C80 5、其他：含送桩等一切费用 6、桩顶标高：-2.95 7、桩型号：KFZ-A500（310） 8、详见图集《预应力混凝土空心方桩图则》苏TZG 01-2021 9、桩尖综合考虑在报价内	m	225	362.18	81490.5	
6	010301002007	预制钢筋混凝土管桩	1、送桩深度、桩长：12m（不含桩尖） 2、桩外径、壁厚：500mm 3、沉桩方法：静力压桩 4、混凝土强度等级：C80 5、其他：含送桩等一切费用 6、桩顶标高：-4.75 7、桩型号：KFZ-A500（310） 8、详见图集《预应力混凝土空心方桩图则》苏TZG 01-2021 9、桩尖综合考虑在报价内	m	24	372.44	8938.56	
7	010301002008	预制钢筋混凝土管桩	1、送桩深度、桩长：12m（不含桩尖） 2、桩外径、壁厚：500mm 3、沉桩方法：静力压桩 4、混凝土强度等级：C80 5、其他：含送桩等一切费用 6、桩顶标高：-5.15 7、桩型号：KFZ-A500（310） 8、详见图集《预应力混凝土空心方桩图则》苏TZG 01-2021 9、桩尖综合考虑在报价内	m	780	374.17	291852.6	
8	010301002009	预制钢筋混凝土管桩	1、送桩深度、桩长：12m（不含桩尖） 2、桩外径、壁厚：500mm 3、沉桩方法：静力压桩 4、混凝土强度等级：C80 5、其他：含送桩等一切费用 6、桩顶标高：-5.75 7、桩型号：KFZ-A500（310） 8、详见图集《预应力混凝土空心方桩9、桩尖综合考虑在报价内	m	24	376.8	9043.2	
9	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸：500*500 2、填芯高度：2.5m 3、填芯材料：抗渗等级为P6的C40微膨胀混凝土 4、桩与承台连接填芯详图详苏TZG 01-2021第28页	m3	87.51	694.06	60737.19	
		分部分项合计					2508029.83	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：打桩机械进出场及安拆费用 2、机械设备规格型号：自行考虑	项	1	36109.48	36109.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					36109.48	
合计							2544139.31	

综合单价分析表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-桩基(002)

项目编码	010301002001	项目名称	预制钢筋混凝土管桩（试桩）	计量单位	m	工程量	110.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21备注1	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以内	m3	0.174562	112.33	31.21	324.92	30.61	21.86	19.61	5.45	56.72	5.34	3.82
D00001	KFZ-A500（310）	m	1		300					300			
综合人工工日		小计							19.61	305.45	56.72	5.34	3.82
0.1767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									390.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土离心管桩(成品)包括接桩螺栓	m3	0.001746	1114.81	1.95		
	普通木成材	m3	0.001571	1850	2.91		
	KFZ-A500（310）	m	1	300	300		
	周转木材	m3	0.000209	1850	0.39		
	钢丝绳	kg	0.003142	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.025137	4.46	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.021995	3.57	0.08		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	305.45	--	

项目编码	010301002002	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	5310

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以内	m3	0.174562	60.16	31.21	180.1	16.82	12.01	10.5	5.45	31.44	2.94	2.1
3-23	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以内	m3	0.020947	66.6	18.9	183.54	17.51	12.51	1.4	0.4	3.84	0.37	0.26

D00001	KFZ-A500（310）	m	1		300					300			
综合人工工日		小计							11.9	305.85	35.28	3.31	2.36
0.1072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													358.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土离心管桩(成品)包括接桩螺栓	m3	0.001746	1114.81	1.95		
	普通木成材	m3	0.001571	1850	2.91		
	周转木材	m3	0.000377	1850	0.7		
	送桩器摊销	kg	0.016129	5.32	0.09		
	KFZ-A500（310）	m	1	300	300		
	钢丝绳	kg	0.003142	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.025137	4.46	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.021995	3.57	0.08		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	305.85	--	

项目编码	010301002003	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以内	m3	0.174562	60.16	31.21	180.1	16.82	12.01	10.5	5.45	31.44	2.94	2.1
3-23	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以内	m3	0.025602	66.6	18.9	183.54	17.51	12.51	1.71	0.48	4.7	0.45	0.32
D00001	KFZ-A500（310）	m	1		300					300			
综合人工工日		小计							12.21	305.93	36.14	3.39	2.42
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													360.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土离心管桩(成品)包括接桩螺栓	m3	0.001746	1114.81	1.95		
	普通木成材	m3	0.001571	1850	2.91		

	周转木材	m3	0.000414	1850	0.77		
	送桩器摊销	kg	0.019714	5.32	0.1		
	KFZ-A500（310）	m	1	300	300		
	钢丝绳	kg	0.003142	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.025137	4.46	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.021995	3.57	0.08		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	305.93	--	

项目编码	010301002005	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以内	m3	0.174562	60.16	31.21	180.1	16.82	12.01	10.5	5.45	31.44	2.94	2.1
3-23	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以内	m3	0.02793	66.6	18.9	183.54	17.51	12.51	1.86	0.53	5.13	0.49	0.35
D00001	KFZ-A500（310）	m	1		300					300			
综合人工工日		小计							12.36	305.98	36.57	3.43	2.45
0.1114工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													360.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土离心管桩(成品)包括接桩螺栓	m3	0.001746	1114.81	1.95		
	普通木成材	m3	0.001571	1850	2.91		
	周转木材	m3	0.000433	1850	0.8		
	送桩器摊销	kg	0.021506	5.32	0.11		
	KFZ-A500（310）	m	1	300	300		
	钢丝绳	kg	0.003142	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.025137	4.46	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.021995	3.57	0.08		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	305.98	--	

项目编码	010301002006	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	225

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以内	m3	0.174562	60.16	31.21	180.1	16.82	12.01	10.5	5.45	31.44	2.94	2.1
3-23	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以内	m3	0.032585	66.6	18.9	183.54	17.51	12.51	2.17	0.62	5.98	0.57	0.41
D00001	KFZ-A500（310）	m	1		300					300			
综合人工工日		小计							12.67	306.07	37.42	3.51	2.51
0.1142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													362.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土离心管桩(成品)包括接桩螺栓	m3	0.001746	1114.81	1.95		
	普通木成材	m3	0.001571	1850	2.91		
	周转木材	m3	0.00047	1850	0.87		
	送桩器摊销	kg	0.02509	5.32	0.13		
	KFZ-A500（310）	m	1	300	300		
	钢丝绳	kg	0.003142	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.025137	4.46	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.021995	3.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	306.07	--	

项目编码	010301002007	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以内	m3	0.174562	60.16	31.21	180.1	16.82	12.01	10.5	5.45	31.44	2.94	2.1

3-23	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以内	m3	0.066917	66.6	18.9	183.54	17.51	12.51	4.46	1.26	12.28	1.17	0.84
D00001	KFZ-A500（310）	m	1		300					300			
综合人工工日		小计							14.96	306.71	43.72	4.11	2.94
0.1348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													372.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土离心管桩(成品)包括接桩螺栓	m3	0.001746	1114.81	1.95		
	普通木成材	m3	0.001571	1850	2.91		
	周转木材	m3	0.000745	1850	1.38		
	送桩器摊销	kg	0.051526	5.32	0.27		
	KFZ-A500（310）	m	1	300	300		
	钢丝绳	kg	0.003142	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.025137	4.46	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.021995	3.57	0.08		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	306.71	--	

项目编码	010301002008	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	780

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以内	m3	0.174562	60.16	31.21	180.1	16.82	12.01	10.5	5.45	31.44	2.94	2.1
3-23	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以内	m3	0.072734	66.6	18.9	183.54	17.51	12.51	4.84	1.37	13.35	1.27	0.91
D00001	KFZ-A500（310）	m	1		300					300			
综合人工工日		小计							15.34	306.82	44.79	4.21	3.01
0.1382工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													374.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土离心管桩(成品)包括接桩螺栓	m3	0.001746	1114.81	1.95		
	普通木成材	m3	0.001571	1850	2.91		
	周转木材	m3	0.000791	1850	1.46		
	送桩器摊销	kg	0.056005	5.32	0.3		
	KFZ-A500（310）	m	1	300	300		
	钢丝绳	kg	0.003142	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.025137	4.46	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.021995	3.57	0.08		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	306.82	--	

项目编码	010301002009	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以内	m3	0.174562	60.16	31.21	180.1	16.82	12.01	10.5	5.45	31.44	2.94	2.1
3-23	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以内	m3	0.081463	66.6	18.9	183.54	17.51	12.51	5.43	1.54	14.95	1.43	1.02
D00001	KFZ-A500（310）	m	1		300					300			
综合人工工日		小计							15.93	306.99	46.39	4.37	3.12
0.1435工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													376.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土离心管桩(成品)包括接桩螺栓	m3	0.001746	1114.81	1.95		
	普通木成材	m3	0.001571	1850	2.91		
	周转木材	m3	0.000861	1850	1.59		
	送桩器摊销	kg	0.062727	5.32	0.33		
	KFZ-A500（310）	m	1	300	300		
	钢丝绳	kg	0.003142	5.75	0.02		

	镀锌铁丝8#	kg	0.025137	4.46	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.021995	3.57	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	306.99	--	

项目编码	010301007001	项目名称	预制管桩填芯	计量单位	m3	工程量	87.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件 C40小型构件	m3	1	169.2	502.23	2.08	11.99	8.56	169.2	502.23	2.08	11.99	8.56
综合人工工日		小计							169.2	502.23	2.08	11.99	8.56
1.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									694.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40P6微膨胀混凝土	m3	1.02	481.99	491.63		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.78	4.5	8.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	502.23	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-30	静力压桩机 1600kN 场外运输费用	次	1	4320	4849.99	14882.45			4320	4849.99	14882.45		
25-31	静力压桩机 1600kN 组装拆卸费	次	1	5760	324	5973.04			5760	324	5973.04		
综合人工工日		小计							10080	5173.99	20855.49		
84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36109.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	5	4.46	22.3		
	草袋子	只	20	0.86	17.2		
	液压油	kg	90	3.6	324		
	其他材料费			--	4810.49	--	

	材料费小计	--	5173.99	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-桩基(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			40960.64			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	38162.09			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	2798.55			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	41978.3			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	508.83			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2925.76			
合计					86373.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-桩基(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-桩基(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-桩基(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-桩基(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-桩基(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

靖信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-桩基(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-桩基(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	40509.9		40509.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2630512.84	1.3	34196.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2630512.84	0.24	6313.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2630512.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2671022.74	9	240392.05
合计					280901.95

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-桩基(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-桩基(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-土建(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	21075445.54	
1.1	人工费	4725306.8	
1.2	材料费	13850521.4	
1.3	施工机具使用费	398367.19	
1.4	企业管理费	1486276.1	
1.5	利润	614974.05	
2	措施项目费	7391673.54	
2.1	单价措施项目费	5978124.49	
2.2	总价措施项目费	1413549.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	922526.74	
3	其他项目费	3000000	
3.1	其中：暂列金额	3000000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1173723.54	
5	税金	2937675.84	
6	工程造价	35578518.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-土建(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：预制空心方桩 2、桩头截面、高度：500*500 3、有无钢筋：有	根	6	43.99	263.94	
		分部小计					263.94	
		砌筑工程						
2	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚页岩多孔砖 2、墙体类型：±0.00以上外墙体 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆（预拌）	m3	1188.04	487.4	579050.7	
3	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0加气混凝土砌块 2、墙体类型：±0.00以上内墙体 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5专用砂浆（预拌）	m3	1126.25	451.87	508918.59	
4	010401012001	零星砌砖	1、砖砌踏步 2、水泥砂浆粉刷	m3	1.67	1062.16	1773.81	
		分部小计					1089743.1	
		混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：基础垫层 2、混凝土强度等级：C20商品混凝土	m3	203	449.97	91343.91	
6	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：桩承台基础 2、混凝土强度等级：C35商品混凝土	m3	1331.84	453.78	604362.36	
7	010501004001	筏板基础	1、混凝土类别:筏板基础 2、混凝土强度等级:C35P8抗渗混凝土 3、电梯井筏板	m3	24.66	495.3	12214.1	
8	010501004002	筏板基础	1、混凝土类别:筏板基础 2、混凝土强度等级:C40P8抗渗混凝土 3、B区地下室、含集水坑、截水沟、吸水槽	m3	398.3	513.13	204379.68	
9	010503001002	基础梁	1、混凝土种类：基础梁 2、混凝土强度等级：C35商品混凝土	m3	78.54	459.67	36102.48	
10	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：基础梁 2、混凝土强度等级：C40商品混凝土	m3	36.1	495.37	17882.86	
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土类别:基础矩形柱 2、混凝土强度等级:C35商品混凝土 3、支模高度3.6米以内	m3	47.28	539.46	25505.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010502001003	矩形柱	1、混凝土类别:基础矩形柱 2、混凝土强度等级:C40商品混凝土 3、支模高度3.6米以内	m3	26.32	574.11	15110.58	
13	010502001005	矩形柱	1、混凝土类别:矩形柱 2、混凝土强度等级:C35商品混凝土 3、支模高度12米以内	m3	503.47	562.61	283257.26	
14	010502001012	矩形柱	1、混凝土类别:矩形柱 2、混凝土强度等级:C35商品混凝土 3、支模高度8米以内	m3	5.64	562.61	3173.12	
15	010502001007	矩形柱	1、混凝土类别:矩形柱 2、混凝土强度等级:C40商品混凝土 3、支模高度12米以内	m3	353.79	562.61	199045.79	
16	010502001013	矩形柱	1、混凝土类别:矩形柱 2、混凝土强度等级:C40商品混凝土 3、支模高度8米以内	m3	6.32	562.61	3555.7	
17	010502001009	矩形柱	1、混凝土类别:矩形柱 2、混凝土强度等级:C30商品混凝土 3、支模高度8米以内	m3	410.63	529.56	217453.22	
18	010502001011	矩形柱	1、混凝土类别:矩形柱 2、混凝土强度等级:C30商品混凝土 3、支模高度3.6米以内	m3	18.32	529.56	9701.54	
19	010502002001	构造柱	1、混凝土类别:构造柱、门窗框柱 2、混凝土强度等级:C25商品混凝土 3、支模高度12米以内	m3	38.83	705.57	27397.28	
20	010502002002	构造柱	1、混凝土类别:构造柱、门窗框柱 2、混凝土强度等级:C25商品混凝土 3、支模高度8米以内	m3	265.96	705.57	187653.4	
21	010502002003	构造柱	1、混凝土类别:构造柱、门窗框柱 2、混凝土强度等级:C25商品混凝土 3、支模高度3.6米以内	m3	19.93	705.57	14062.01	
22	010505001001	有梁板	1、混凝土类别:有梁板，板厚200以内 2、混凝土强度等级:C35商品混凝土 3、支模高度:12米以内	m3	1978.56	502.53	994285.76	
23	010505001002	有梁板	1、混凝土类别:有梁板，板厚200以内 2、混凝土强度等级:C30商品混凝土 3、支模高度:8米以内	m3	2094.28	478.93	1003013.52	
24	010505001003	有梁板	1、混凝土类别:有梁板，板厚200以内 2、混凝土强度等级:C35商品混凝土 3、支模高度:8米以内	m3	586.06	489.13	286659.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010505001005	有梁板	1、混凝土类别:有梁板，板厚200以内 2、混凝土强度等级:C40商品混凝土 3、支模高度:5米以内	m3	143.34	524.83	75229.13	
26	010505001004	有梁板	1、混凝土类别:有梁板，板厚200以内 2、混凝土强度等级:C30商品混凝土 3、支模高度:3.6米以内	m3	129.73	478.93	62131.59	
27	010503004001	圈梁	1、混凝土类别:圈梁、窗台板等 2、混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	256.08	566.14	144977.13	
28	010503005001	过梁	1、混凝土类别:过梁 2、混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	13.54	631.49	8550.37	
29	010504001001	直形墙	1、混凝土类别:电梯坑直行墙 2、混凝土强度等级:C35P8抗渗混凝土	m3	20.87	659.41	13761.89	
30	010504001002	直形墙	1、混凝土类别:直行墙 2、混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	154.64	526.87	81475.18	
31	010504001003	直形墙	1、混凝土类别:直行墙 2、混凝土强度等级:C40P8商品混凝土	m3	190.89	602.53	115016.95	
32	010504004001	挡土墙	1、混凝土类别:卸货平台挡土墙 2、混凝土强度等级:C35P8商品混凝土	m3	21	539.78	11335.38	
33	010505003001	平板	1、混凝土类别:平板（变形缝处） 2、混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	3.47	490.79	1703.04	
34	010505006002	栏板	1、混凝土类别:栏板 2、混凝土强度等级:C35商品混凝土	m3	2.83	588.26	1664.78	
35	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土类别:雨篷板及栏板 2、混凝土强度等级:C30商品混凝土	m2	75.41	59.92	4518.57	
36	010506001001	直形楼梯	1、混凝土类别:现浇楼梯 2、混凝土强度等级:C40商品混凝土	m2	26.12	117.66	3073.28	
37	010506001002	直形楼梯	1、混凝土类别:现浇楼梯 2、混凝土强度等级:C35商品混凝土	m2	360.8	110.41	39835.93	
38	010506001003	直形楼梯	1、混凝土类别:现浇楼梯 2、混凝土强度等级:C30商品混凝土	m2	478.56	108.34	51847.19	
39	010507001001	散水	1、压实填土,压实系数≥93%,向外坡3%~5% 2、150厚粒径10~40栋石灌M2.5混合砂浆 3、80厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 4、含伸缩缝	m2	189.32	119.85	22690	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010507001002	坡道	1、压实填土,压实系数≥93%(坡度按工程设计) 2、300厚粒径10~40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆),宽出面层300 3、80厚C20混凝土垫层 4、界面剂1道 5、20厚DS M20砂浆(1:2水泥砂浆)面层,1:1金刚砂粒(或铁屑)10x20水泥防滑条,横向中距100-150,突出坡道表面4	m2	614.6	180.88	111168.85	
41	010507004001	台阶	1、轻质混凝土台阶 2、水泥砂浆抹灰	m2	45.88	151.27	6940.27	
42	010507003001	电缆沟、地沟	1、卸货平台截水沟 2、详见图纸	m	7	44.33	310.31	
43	010507007001	其他构件	1、钢筋混凝土水簸箕 2、详见图纸	个	10	150	1500	
		分部小计					4993889.61	
		钢筋工程						
44	010515004001	钢筋笼	1、空心方桩与承台连接钢筋笼 2、详苏TZG 01-2021第28页 3、含钢托板	t	8.812	5116.88	45089.95	
45	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇混凝土构件钢筋,一级钢Φ12mm以内	t	12.186	5706.67	69541.48	
46	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇混凝土构件钢筋,热处理带肋高强钢筋Φ12mm以内	t	43.678	5749.93	251145.44	
47	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇混凝土构件钢筋,热处理带肋高强钢筋Φ25mm以内	t	349.091	5545.93	1936034.25	
48	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇混凝土构件钢筋,三级钢Φ12mm以内	t	534.674	5448.24	2913032.27	
49	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇混凝土构件钢筋,三级钢Φ25mm以内	t	200.336	4578.91	917320.51	
50	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋	t	14.175	7093.53	100550.79	
51	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头	个	78	11.76	917.28	
52	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊接头	个	5812	8.87	51552.44	
53	010515001005	现浇构件钢筋	1、屋面细石混凝土内Φ4@150双向筋	t	8.334	6511.43	54266.26	
54	010515003001	钢丝网	1、满挂热镀锌钢丝网	m2	6786.79	23.27	157928.6	
55	01B001	耐碱玻璃网格布	1、不同墙体材料交接处增设耐碱玻璃网格布,每边不小150宽	m2	1900.96	4.57	8687.39	
		分部小计					6506066.66	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010606013002	零星钢构件	1、埋件类型:埋件 2、钢材品种、规格:Q335B,钢板、圆钢等均含在内 3、加工厂制作、现场安装 4、安装高度:见设计图纸 5、构件场外运输运距由投标人自行考虑	t	1.7	10022.29	17037.89	
57	010604002001	钢吊车梁	1、吊车梁类型:GDLM-9、GDGL-1、GCD-1、轨道等 2、钢材品种、规格:钢板加劲板、连接板、隔板等均含在内 3、单根质量:1t以内 4、加工厂制作、现场安装 5、安装高度:见设计图纸 6、钢材表面喷砂除锈处理、除锈等级不低于规定Sa2.5级 7、含防锈底漆一遍 8、构件场外运输运距由投标人自行考虑	t	41.005	7867.75	322617.09	
58	010606008001	钢梯	1、检修爬梯参见15J401	座	4	1000	4000	
59	010606013001	钢盖板	1、截水沟盖板、集水坑盖板 2、30厚成品铸铁盖板、国标12J003	m2	10.65	1000	10650	
		分部小计					354304.98	
		门窗工程						
60	010803001001	金属卷帘门	1、门代号及洞口尺寸:JLM，详见图纸 2、钢制电动卷帘门，含五金配件、电动装置等，详见图纸门窗大样 3、轻质隔墙卷帘门洞两侧增设方钢龙骨并与结构链接牢固,过梁处增设卷帘安装龙骨，综合考虑在报价中 4、详见图纸门窗大样	m2	236.2	354.93	83834.47	
61	010803001002	金属卷帘门	1、门代号及洞口尺寸:JLM，详见图纸 2、钢制电动卷帘门(甲级防火卷帘门)，含五金配件、电动装置等，详见图纸门窗大样 3、轻质隔墙卷帘门洞两侧增设方钢龙骨并与结构链接牢固,过梁处增设卷帘安装龙骨，综合考虑在报价中 4、详见图纸门窗大样	m2	54	465.33	25127.82	
62	010801002001	木质门带套	1、M1023 2、木质门，含门套、五金配件及基层、 3、详见图纸门窗大样	樘	24	1200	28800	
63	010802001001	钢质门	1、门代号及洞口尺寸:M，详见图纸 2、钢质门，含门套、五金配件及基层 3、详见图纸门窗大样	m2	21.3	750	15975	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010807001001	铝合金门连窗	1、门代号及洞口尺寸:MLC，详见图纸 2、铝合金窗框、6厚钢化玻璃，含五金配件，详见图纸门窗大样 3、窗型材采用深灰色铝合金窗70系列,玻璃为无色透明,型材壁厚要求:外门不应小于2.2mm,内门不应小于2.0mm;外窗不应小于1.8mm,内窗不应小于1.4mm 4、制作安装及与墙体固定方法均按国标02J603-1图集施工	m2	209.28	380	79526.4	
65	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：JFM，详见图纸 2、钢制甲级防火门，含门套、五金配件及基层	m2	74.55	750	55912.5	
66	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：YFM，详见图纸 2、钢制乙级防火门，含门套、五金配件及基层	m2	110.67	700	77469	
67	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：BFM，详见图纸 2、钢制丙级防火门，含门套、五金配件及基层	m2	49.6	650	32240	
68	010807001002	铝合金窗	1、窗代号及洞口尺寸:C，详见图纸 2、铝合金窗框、6厚钢化玻璃，含五金配件，详见图纸门窗大样 3、窗型材采用深灰色铝合金窗70系列,玻璃为无色透明,型材壁厚要求:外窗不应小于1.8mm,内窗不应小于1.4mm 4、制作安装及与墙体固定方法均按国标02J603-1图集施工 5、高窗应有开启措施,手动开启装置应设于距地面1.3~1.5m处 6、卫生间处窗户为磨砂玻璃 7、均综合考虑在报价中	m2	2496.35	320	798832	
69	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸:BYC，详见图纸 2、铝合金防雨通风百叶,内衬防虫网	m2	35.63	220	7838.6	
		分部小计					1205555.79	
		屋面及防水工程						
70	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2、上人屋面、不上人屋面	m2	6567.24	52.11	342218.88	
71	010902002002	屋面涂膜防水	1、2mm厚非固化橡胶沥青涂料(闪电≥260℃) 2、上人屋面、不上人屋面	m2	6567.24	52.63	345633.84	
72	010902001001	屋面卷材防水	1、1.5mm厚防晒抗皱膜自粘防水卷材 2、上人屋面、不上人屋面	m2	6567.24	40.79	267877.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011003001001	隔离层	1、聚酯无纺布隔离层(200g/m2) 2、上人屋面	m2	5730.3	5	28651.5	
74	010902003001	屋面刚性层	1、50厚C20细石混凝土保护层，设分格缝缝宽20,内填DSM15砂浆(1:3水泥浆),纵横间距≤10m 2、钢筋另计 3、上人屋面	m2	5730.3	34.44	197351.53	
75	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 2、不上人屋面	m2	579.14	20.86	12080.86	
76	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料(防潮层) 2、水井处四周及竖管处上翻至建筑完成面以上200mm	m2	105.02	30.07	3157.95	
77	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料（两道） 2、四周上翻至建筑完成面以上300 3、地下室地面A	m2	153.49	60.13	9229.35	
78	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料、四周上翻至建筑完成面以上300 2、聚氨酯防水涂料涂膜厚度1.5mm厚(表面撒干净粗砂毛化处理),阴阳角、底板加一层胎体增强材料 3、地下室地面B	m2	387.02	82.18	31805.3	
79	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、3厚聚合物水泥防水涂料 2、卫生间四周及竖管处上翻至建筑完成面以上300mm 3、卫生间防水两道	m2	415.05	45.5	18884.78	
80	010903002001	墙面涂膜防水	1、2.0mm厚聚合物水泥防水涂料 2、卫生间墙面	m2	1999.33	35.21	70396.41	
81	010903003001	天棚砂浆防水	1、3mm厚聚合物水泥防水砂浆	m2	373.12	15.78	5887.83	
82	010903003002	墙面砂浆防水	1、20厚聚合物水泥防水砂浆,分两遍粉刷找平(强度等级:混凝土基层时为M15,加气块基层时为M7.5) 2、综合考虑	m2	11025.4	32.01	352923.05	
83	010903003003	电梯基坑砂浆防水	1、20厚防水砂浆 2、平面、立面综合考虑在内	m2	225.12	29.9	6731.09	
84	010904001001	地下室卷材防水	1、1.5mm厚高分子膜基双面自粘防水卷材 2、1.2mm厚高分子自粘胶膜预铺防水卷材(卷材上、下表面均设置一条自粘搭接边) 3、详见图纸	m2	591.84	110.33	65297.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010903001001	墙面卷材防水	1、25厚挤塑聚苯板保护层(密度≥30kg/m3) 2、1.5厚防晒抗皱膜自粘防水卷材 3、1.5厚高粘抗滑水性橡胶沥青涂料 4、本做法参见参见《工程构造》23J909,54页,侧墙3 5、各防水材料之间厂家需保证相容和密闭性 6、当地下室与主楼交接时,外墙防水层需上翻至主楼附近室外地坪以上500mm，综合在报价内，工程量按墙体垂直面积计算	m2	476.28	101.46	48323.37	
86	01B002	钢板止水带	1、3厚钢板止水带	m	140.85	88.81	12508.89	
87	010902004001	屋面排水管	1、Φ50PVC管预埋、紧贴板面伸出80	m	3	22.22	66.66	
88	010903004001	墙面变形缝	1、墙面变形缝做法参见(14J936)	m	25.9	39.98	1035.48	
89	010902008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝、国标12J201	m	31	26.68	827.08	
90	010904004001	楼（地）面变形缝	1、楼面变形缝、详见图纸	m	62	86.57	5367.34	
		分部小计					1826256.62	
		保温、隔热、防腐工程						
91	011001001001	保温隔热屋面	1、40厚XPS挤塑板保温板(燃烧性能等级不低于B1级) 2、上人屋面、不上人屋面	m2	6309.44	33.5	211366.24	
92	011101001006	水泥砂浆楼地面	1、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 2、上人屋面、不上人屋面	m2	6309.44	20.86	131614.92	
		分部小计					342981.16	
		楼地面装饰工程						
93	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2防水水泥砂浆(内掺5%防水剂) 2、截水沟内砂浆	m2	25.2	25.78	649.66	
94	011101003007	地面A（消防水泵房）	1、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡(平均50厚),坡向集水井、排水沟、地漏 3、40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	133.81	84.09	11252.08	
95	011101003008	地面A（消防水池）	1、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 2、20厚1:2水泥砂浆压实抹光	m2	351.56	41.74	14674.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	011101003002	地面A	1、素土夯实,夯实系数≥0.90 2、150厚碎石 3、80厚C20混凝土垫层 4、含纵向平头缝、切割假缝 5、界面剂一道 6、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周急管根部用DS M15砂浆抹小八字角 7、35厚C20细石混凝土保护层 8、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	43.07	154.3	6645.7	
97	011101003003	地面B	1、素土夯实,夯实系数≥0.90 2、150厚碎石 3、80厚C20混凝土垫层 4、含纵向平头缝、切割假缝 5、界面剂一道 6、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周急管根部用DS M15砂浆抹小八字角	m2	96.76	112.24	10860.34	
98	011101003004	地面C	1、素土夯实,夯实系数≥0.90 2、150厚碎石 3、80厚C20混凝土垫层 4、含纵向平头缝、切割假缝	m2	385.73	82.67	31888.3	
99	011101003005	地面D	1、素土夯实,夯实系数≥0.90 2、400厚碎石或碎砖 3、100厚级配碎石 4、180厚C30混凝土,初凝阶段表面撒布3~5厚铁基合金耐磨骨料,随打随抹光 5、含纵向平头缝、切割假缝	m2	4973.64	249.69	1241868.17	
100	011101001004	楼面A	1、界面剂一道 2、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	190.93	28.83	5504.51	
101	011101001005	楼面A-水管井	1、界面剂一道 2、35厚C20细石混凝土保护层 3、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	26.96	54.22	1461.77	
102	011102003001	楼面C	1、界面剂一道 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周急管根部用DS M15砂浆抹小八字角	m2	228.26	29.57	6749.65	
103	011101003006	楼面E	1、界面剂一道 2、40厚C25细石混凝土找平层,终凝前将骨料均匀撒在找平层上 3、3~5厚金刚砂耐磨面层	m2	10625.6	59.16	628610.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥涂料刷踢脚线,150mm高 2、12厚1:3水泥砂浆打底 3、12厚1:3水泥砂浆打底	m	2775.63	9.6	26646.05	
		分部小计					1986810.84	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
105	011201001007	墙面一般抹灰	1、20厚1:2防水水泥砂浆(内掺5%防水剂) 2、卸货平台高差墙体防潮层	m2	160.9	41.08	6609.77	
106	011201001001	墙面一般抹灰-外墙（首层）	1、配套专用界面处理剂 2、15厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布160g/m2，锚栓固定用量应不小于8~10个/m	m2	4213.89	50.31	212000.81	
107	011201001002	墙面一般抹灰-外墙	1、配套专用界面处理剂 2、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布160g/m2，锚栓固定用量应不小于8~10个/m	m2	6811.51	34.38	234179.71	
108	011201001003	墙面一般抹灰-内墙A	1、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 2、界面剂一道 3、8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平	m2	17483.1	44.3	774501.33	
109	011201001004	墙面一般抹灰-内墙B	1、12厚1:3水泥砂浆抹底 2、8厚1:2水泥砂浆抹面	m2	1029.22	35.54	36578.48	
110	011201001005	墙面一般抹灰-内墙C	1、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 2、专用界面剂一道,墙面满粘复合耐碱玻纤网一层(塑料锚栓固定) 3、6厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面 4、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平	m2	2000.9	41.87	83777.68	
111	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙面护角线 2、15厚1:2.5水泥砂浆,每边宽50高2000	m	3018	3.81	11498.58	
112	01B003	成品装饰格栅	1、成品装饰格栅 2、详见图纸	m2	165.02	300	49506	
		分部小计					1408652.36	
		油漆、涂料、裱糊工程						
113	011407001001	墙面喷刷涂料	1、浅色涂料(丙烯酸屋面反射涂料) 2、不上人屋面	m2	579.14	25	14478.5	
114	011407001002	墙面喷刷涂料-内墙A	1、3厚耐水腻子分遍找平 2、无机A级涂料饰面	m2	17483.1	32.39	566277.61	
115	011407001003	墙面喷刷涂料	1、满刮2厚柔性耐水腻子找平 2、外墙涂料(颜色及选型详见图纸)	m2	635.01	29.94	19012.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011407001004	墙面喷刷涂料	1、满刮2厚柔性耐水腻子找平 2、外墙真石漆(颜色及选型详见图纸)	m2	10909.41	57.67	629145.67	
		分部小计					1228913.98	
		其他装饰工程						
117	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 2、做法详参国标22J403-1-2-7 3、含埋件等一切费用	m	405.65	250	101412.5	
118	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯护窗栏杆 2、扶手尽端与墙,柱连接做法详国标22J403-1-7/5-11 3、含埋件等一切费用	m	81.6	220	17952	
119	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、可拆卸式防护栏杆、距地从可踏面起1.2m 2、样式参图集(22J403-1)-PB33/(3-45) 3、含埋件等一切费用	m	12.8	240	3072	
120	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、吊装平台栏杆 2、扶手尽端与墙,柱连接做法详国标22J403-1-7/5-11 3、含埋件等一切费用	m	43.5	220	9570	
		分部小计					132006.5	
		分部分项合计					21075445.54	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆	项	1	25844.29	25844.29	
2	011701006001	高支模满堂支撑	1、搭设高度：12m以内 2、重量暂估，结算根据通过专家论证的方案计算重量	t	916.38	958.01	877901.2	
3	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：26m内砌筑脚手架	m2	19780.64	33.3	658695.31	
4	011701006002	满堂脚手架	1、搭设高度:5m以内	m2	853.54	24.4	20826.38	
5	011701006003	满堂脚手架	1、搭设高度:8m以内	m2	13122.68	30.65	402210.14	
6	011701006004	满堂脚手架	1、搭设高度:12m以内	m2	5091	30.61	155835.51	
7	011701006005	满堂脚手架	1、浇捣脚手架增加费 2、搭设高度:综合考虑	m2	13708.14	7.94	108842.63	
8	011703001001	垂直运输	1、垂直运输	项	1	276196.49	276196.49	
9	011702001001	基础	1、混凝土种类：基础垫层 2、混凝土强度等级：C20商品混凝土	m2	172.9	87.01	15044.03	
10	011702001002	基础	1、混凝土种类：桩承台基础 2、混凝土强度等级：C35商品混凝土	m2	1325.81	73	96784.13	
11	011702001003	基础	1、混凝土类别:筏板基础 2、混凝土强度等级:C35P8抗渗混凝土 3、电梯井筏板	m2	24.83	58.05	1441.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011702001004	基础	1、混凝土类别:筏板基础 2、混凝土强度等级 :C40P8抗渗混凝土 3、B区地下室、含集水坑、截水沟、吸水槽	m2	116.81	58.05	6780.82	
13	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：基础梁 2、混凝土强度等级 ：C35商品混凝土	m2	663.43	67.34	44675.38	
14	011702005002	基础梁	1、混凝土种类：基础梁 2、混凝土强度等级 ：C40商品混凝土	m2	346.15	67.34	23309.74	
15	011702002001	矩形柱	1、混凝土类别:基础矩形柱 2、混凝土强度等级 :C35商品混凝土 3、支模高度3.6米以内	m2	200.22	84.73	16964.64	
16	011702002002	矩形柱	1、混凝土类别:基础矩形柱 2、混凝土强度等级 :C40商品混凝土 3、支模高度3.6米以内	m2	110.16	84.73	9333.86	
17	011702002003	矩形柱	1、混凝土类别:矩形柱 2、混凝土强度等级 :C35商品混凝土 3、支模高度12米以内	m2	2216.75	48.24	106936.02	
18	011702002004	矩形柱	1、混凝土类别:矩形柱 2、混凝土强度等级 :C35商品混凝土 3、支模高度8米以内	m2	68.21	83.83	5718.04	
19	011702002005	矩形柱	1、混凝土类别:矩形柱 2、混凝土强度等级 :C40商品混凝土 3、支模高度12米以内	m2	1567.09	48.24	75596.42	
20	011702002006	矩形柱	1、混凝土类别:矩形柱 2、混凝土强度等级 :C40商品混凝土 3、支模高度8米以内	m2	92.63	74.36	6887.97	
21	011702002007	矩形柱	1、混凝土类别:矩形柱 2、混凝土强度等级 :C30商品混凝土 3、支模高度8米以内	m2	2600.28	125.76	327011.21	
22	011702002008	矩形柱	1、混凝土类别:矩形柱 2、混凝土强度等级 :C30商品混凝土 3、支模高度3.6米以内	m2	163.79	84.73	13877.93	
23	011702003001	构造柱	1、混凝土类别:构造柱、门窗框柱 2、混凝土强度等级 :C25商品混凝土 3、支模高度12米以内	m2	452.33	60.96	27574.04	
24	011702003002	构造柱	1、混凝土类别:构造柱、门窗框柱 2、混凝土强度等级 :C25商品混凝土 3、支模高度8米以内	m2	3390.2	92.9	314949.58	
25	011702003003	构造柱	1、混凝土类别:构造柱、门窗框柱 2、混凝土强度等级 :C25商品混凝土 3、支模高度3.6米以内	m2	318.07	104.73	33311.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011702014001	有梁板	1、混凝土类别:有梁板，板厚200以内 2、混凝土强度等级:C35商品混凝土 3、支模高度:12米以内	m2	13091.88	38.39	502597.27	
27	011702014002	有梁板	1、混凝土类别:有梁板，板厚200以内 2、混凝土强度等级:C30商品混凝土 3、支模高度:8米以内	m2	15849.25	50.92	807043.81	
28	011702014003	有梁板	1、混凝土类别:有梁板，板厚200以内 2、混凝土强度等级:C35商品混凝土 3、支模高度:8米以内	m2	4140.81	66.48	275281.05	
29	011702014004	有梁板	1、混凝土类别:有梁板，板厚200以内 2、混凝土强度等级:C40商品混凝土 3、支模高度:5米以内	m2	963.88	92.72	89370.95	
30	011702014005	有梁板	1、混凝土类别:有梁板，板厚200以内 2、混凝土强度等级:C30商品混凝土 3、支模高度:3.6米以内	m2	1052.82	75.37	79351.04	
31	011702008001	圈梁	1、混凝土类别:圈梁、窗台板等 2、混凝土强度等级:C25商品混凝土	m2	2158.82	75.19	162321.68	
32	011702009001	过梁	1、混凝土类别:过梁 2、混凝土强度等级:C25商品混凝土	m2	183.14	99.08	18145.51	
33	011702011001	直形墙	1、混凝土类别:电梯坑直行墙 2、混凝土强度等级:C35P8抗渗混凝土	m2	142.2	54.98	7818.16	
34	011702011002	直形墙	1、混凝土类别:直行墙 2、混凝土强度等级:C30商品混凝土	m2	1736.76	59.39	103146.18	
35	011702011003	直形墙	1、混凝土类别:直行墙 2、混凝土强度等级:C40P8商品混凝土	m2	1223.84	59.39	72683.86	
36	01B004	补充清单	1、混凝土类别:卸货平台挡土墙 2、混凝土强度等级:C35P8商品混凝土	m2	210.28	71.36	15005.58	
37	011702016001	平板	1、混凝土类别:平板（变形缝处） 2、混凝土强度等级:C30商品混凝土	m2	28.3	66.99	1895.82	
38	011702021002	栏板	1、混凝土类别:栏板 2、混凝土强度等级:C35商品混凝土	m2	50.16	83.98	4212.44	
39	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土类别:雨篷板及栏板 2、混凝土强度等级:C30商品混凝土	m2	86.87	140.05	12166.14	
40	011702024001	楼梯	1、混凝土类别:现浇楼梯 2、混凝土强度等级:C40商品混凝土	m2	26.12	199.08	5199.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011702024002	楼梯	1、混凝土类别:现浇楼梯 2、混凝土强度等级 :C35商品混凝土	m2	360.8	199.08	71828.06	
42	011702024003	楼梯	1、混凝土类别:现浇楼梯 2、混凝土强度等级 :C30商品混凝土	m2	478.56	199.08	95271.72	
43	011702027001	台阶	1、轻质混凝土台阶 2、水泥砂浆抹灰	m2	45.88	37.8	1734.26	
44	011702026001	电缆沟、地沟	1、卸货平台截水沟 2、详见图纸	m2	7.24	69.39	502.38	
		单价措施合计					5978124.49	
合计							27053570.03	

综合单价分析表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-土建(003)

项目编码	010301004001	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-93	人工凿预留桩头预制桩	10根	0.1	310.8	1.72		90.13	37.3	31.08	0.17		9.01	3.73
综合人工工日		小计							31.08	0.17		9.01	3.73
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	0.17	--	

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	1188.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖(预拌)	m3	1	137.72	292.89	0.23	40.01	16.55	137.72	292.89	0.23	40.01	16.55
综合人工工日		小计							137.72	292.89	0.23	40.01	16.55
1.1477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													487.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.21	65	13.65		
	页岩多孔砖190×190×90	百块	2.7	78	210.6		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.24675	271.98	67.11		
	水	m3	0.109	4.5	0.49		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	292.89	--	

项目编码	010401008001	项目名称	填充墙	计量单位	m3	工程量	1126.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	124.14	276.64	0.14	36.04	14.91	124.14	276.64	0.14	36.04	14.91
综合人工工日		小计							124.14	276.64	0.14	36.04	14.91
1.0345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													451.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.013	272	3.54			
	A5.0加气混凝土砌块600×250×200						m3	0.967	240	232.08			
	水						m3	0.1	4.5	0.45			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.14875	271.98	40.46			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	276.64		--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	1.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	260	456.1	0.34	75.5	31.24	260	456.1	0.34	75.5	31.24
13-25	水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2水平投影面积	0.388024	308.74	179.84	0.52	89.69	37.11	119.8	69.78	0.2	34.8	14.4
综合人工工日		小计							379.8	525.88	0.54	110.3	45.64
3.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1062.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	5.46	65	354.9			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.36925	271.98	100.43			
	水						m3	0.326293	4.5	1.47			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.22001	303.84	66.85			
	草袋						m2	1.389126	1.29	1.79			
	其他材料费								--	0.44		--	
	材料费小计								--	525.88		--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	203

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	1	57.6	351.17	12.47	20.32	8.41	57.6	351.17	12.47	20.32	8.41
综合人工工日		小计							57.6	351.17	12.47	20.32	8.41
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									449.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	1.015	355	360.33		
	水	m3	0.53	4.5	2.39		
	其他材料费			--	-11.55	--	
	材料费小计			--	351.17	--	

项目编码	010501005001	项目名称	桩承台基础	计量单位	m3	工程量	1331.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C35现浇桩承台 独立柱基	m3	1	36	385.85	12.18	13.97	5.78	36	385.85	12.18	13.97	5.78
综合人工工日		小计							36	385.85	12.18	13.97	5.78
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									453.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	385	392.7		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	4.5	4.14		
	其他材料费			--	-11.55	--	
	材料费小计			--	385.85	--	

项目编码	010501004001	项目名称	筏板基础	计量单位	m3	工程量	24.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.8	437.52	12.18	11.88	4.92	28.8	437.52	12.18	11.88	4.92
综合人工工日		小计							28.8	437.52	12.18	11.88	4.92
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									495.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P8	m3	1.02	433.79	442.47		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	4.5	5.31		
	其他材料费			--	-11.55	--	
	材料费小计			--	437.52	--	

项目编码	010501004002	项目名称	筏板基础	计量单位	m3	工程量	398.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C40现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.8	455.35	12.18	11.88	4.92	28.8	455.35	12.18	11.88	4.92
综合人工工日		小计							28.8	455.35	12.18	11.88	4.92
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													513.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40P8	m3	1.02	451.27	460.3		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	4.5	5.31		
	其他材料费			--	-11.55	--	
	材料费小计			--	455.35	--	

项目编码	010503001002	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	78.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C35现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	36	381.84	19.2	16.01	6.62	36	381.84	19.2	16.01	6.62
综合人工工日		小计							36	381.84	19.2	16.01	6.62
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													459.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	385	392.7		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.46	4.5	6.57		
	其他材料费			--	-18.15	--	
	材料费小计			--	381.84	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	36.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C40现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	36	417.54	19.2	16.01	6.62	36	417.54	19.2	16.01	6.62
综合人工工日		小计							36	417.54	19.2	16.01	6.62
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													495.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40	m3	1.02	420	428.4		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.46	4.5	6.57		
	其他材料费			--	-18.15	--	
	材料费小计			--	417.54	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	47.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	90.08	385.34	19.22	31.7	13.12	90.08	385.34	19.22	31.7	13.12
综合人工工日		小计							90.08	385.34	19.22	31.7	13.12
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													539.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	385	381.15		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	303.84	16.48		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.5	5.63		
	其他材料费			--	-18.11	--	
	材料费小计			--	385.34	--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	26.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C40现浇矩形柱(预拌)	m3	1	90.08	419.99	19.22	31.7	13.12	90.08	419.99	19.22	31.7	13.12
综合人工工日		小计							90.08	419.99	19.22	31.7	13.12
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													574.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C40			m3	0.99	420	415.8						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.05425	303.84	16.48						
	塑料薄膜			m2	0.28	0.69	0.19						
	水			m3	1.25	4.5	5.63						
	其他材料费					--	-18.11				--		
	材料费小计					--	419.99				--		

项目编码	010502001005	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	503.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注6	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	106.5	385.34	19.22	36.46	15.09	106.5	385.34	19.22	36.46	15.09
综合人工工日		小计							106.5	385.34	19.22	36.46	15.09
0.8875工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													562.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	0.99	385	381.15						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.05425	303.84	16.48						
	塑料薄膜			m2	0.28	0.69	0.19						
	水			m3	1.25	4.5	5.63						
	其他材料费					--	-18.11				--		
	材料费小计					--	385.34				--		

项目编码	010502001012	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	5.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注6	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	106.5	385.34	19.22	36.46	15.09	106.5	385.34	19.22	36.46	15.09

综合人工工日	小计			106.5	385.34	19.22	36.46	15.09
0.8875工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								562.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	385	381.15		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	303.84	16.48		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.5	5.63		
	其他材料费			--	-18.11	--	
	材料费小计			--	385.34	--	

项目编码	010502001007	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	353.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注6	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	106.5	385.34	19.22	36.46	15.09	106.5	385.34	19.22	36.46	15.09
综合人工工日		小计							106.5	385.34	19.22	36.46	15.09
0.8875工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													562.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	385	381.15		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	303.84	16.48		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.5	5.63		
	其他材料费			--	-18.11	--	
	材料费小计			--	385.34	--	

项目编码	010502001013	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	6.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注6	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	106.5	385.34	19.22	36.46	15.09	106.5	385.34	19.22	36.46	15.09
综合人工工日		小计							106.5	385.34	19.22	36.46	15.09
0.8875工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													562.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	385	381.15		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	303.84	16.48		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.5	5.63		
	其他材料费			--	-18.11	--	
	材料费小计			--	385.34	--	

项目编码	010502001009	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	410.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	90.08	375.44	19.22	31.7	13.12	90.08	375.44	19.22	31.7	13.12
综合人工工日		小计							90.08	375.44	19.22	31.7	13.12
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	375	371.25		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	303.84	16.48		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.5	5.63		
	其他材料费			--	-18.11	--	
	材料费小计			--	375.44	--	

项目编码	010502001011	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	18.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	90.08	375.44	19.22	31.7	13.12	90.08	375.44	19.22	31.7	13.12
综合人工工日		小计							90.08	375.44	19.22	31.7	13.12
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	375	371.25		

	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	303.84	16.48		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.5	5.63		
	其他材料费			--	-18.11	--	
	材料费小计			--	375.44	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	38.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	237.68	368.58	1.32	69.31	28.68	237.68	368.58	1.32	69.31	28.68
综合人工工日		小计							237.68	368.58	1.32	69.31	28.68
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													705.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	350	346.5		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	303.84	16.48		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	4.5	5.4		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	368.58	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	265.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	237.68	368.58	1.32	69.31	28.68	237.68	368.58	1.32	69.31	28.68
综合人工工日		小计							237.68	368.58	1.32	69.31	28.68
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													705.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	350	346.5		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	303.84	16.48		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	4.5	5.4		

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	368.58	--	

项目编码	010502002003	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	19.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	237.68	368.58	1.32	69.31	28.68	237.68	368.58	1.32	69.31	28.68
综合人工工日		小计							237.68	368.58	1.32	69.31	28.68
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									705.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	350	346.5		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	303.84	16.48		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	4.5	5.4		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	368.58	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	1978.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注8	泵送现浇构件C35现浇有梁板	m3	1	62.3	387.16	19.52	23.73	9.82	62.3	387.16	19.52	23.73	9.82
综合人工工日		小计							62.3	387.16	19.52	23.73	9.82
0.5192工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									502.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	385	392.7		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.5	9.14		
	其他材料费			--	-18.15	--	
	材料费小计			--	387.16	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	2094.28

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.8	376.96	19.52	20.97	8.68	52.8	376.96	19.52	20.97	8.68
综合人工工日		小计							52.8	376.96	19.52	20.97	8.68
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													478.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	1.02	375	382.5				
	塑料薄膜					m2	5.03	0.69	3.47				
	水					m3	2.03	4.5	9.14				
	其他材料费							--	-18.15			--	
	材料费小计							--	376.96			--	

项目编码	010505001003	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	586.06

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.8	387.16	19.52	20.97	8.68	52.8	387.16	19.52	20.97	8.68
综合人工工日		小计							52.8	387.16	19.52	20.97	8.68
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													489.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35					m3	1.02	385	392.7				
	塑料薄膜					m2	5.03	0.69	3.47				
	水					m3	2.03	4.5	9.14				
	其他材料费							--	-18.15			--	
	材料费小计							--	387.16			--	

项目编码	010505001005	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	143.34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C40现浇有梁板	m3	1	52.8	422.86	19.52	20.97	8.68	52.8	422.86	19.52	20.97	8.68
综合人工工日		小计							52.8	422.86	19.52	20.97	8.68
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													524.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40	m3	1.02	420	428.4		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.5	9.14		
	其他材料费			--	-18.15	--	
	材料费小计			--	422.86	--	

项目编码	010505001004	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	129.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.8	376.96	19.52	20.97	8.68	52.8	376.96	19.52	20.97	8.68
综合人工工日		小计							52.8	376.96	19.52	20.97	8.68
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													478.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	375	382.5		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.5	9.14		
	其他材料费			--	-18.15	--	
	材料费小计			--	376.96	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	256.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	140.4	366.35	1.3	41.09	17	140.4	366.35	1.3	41.09	17
综合人工工日		小计							140.4	366.35	1.3	41.09	17
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													566.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	350	357		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.5	7.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	366.35	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	13.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	186	367.39	1.3	54.32	22.48	186	367.39	1.3	54.32	22.48
综合人工工日		小计							186	367.39	1.3	54.32	22.48
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													631.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	350	357		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	4.5	8.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	367.39	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	20.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204	泵送现浇构件 C35现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	135.76	423.73	31.39	48.47	20.06	135.76	423.73	31.39	48.47	20.06
综合人工工日		小计							135.76	423.73	31.39	48.47	20.06
1.1313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													659.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P8	m3	0.992	433.79	430.32		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	303.84	15.42		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	4.5	7.47		
	其他材料费			--	-29.67	--	
	材料费小计			--	423.73	--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	154.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-201	泵送现浇构件C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	80.56	369.02	31.39	32.47	13.43	80.56	369.02	31.39	32.47	13.43
综合人工工日		小计							80.56	369.02	31.39	32.47	13.43
0.6713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													526.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.992	375	372			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.05075	303.84	15.42			
	塑料薄膜						m2	0.61	0.69	0.42			
	水						m3	2.41	4.5	10.85			
	其他材料费								--	-29.67		--	
	材料费小计								--	369.02		--	

项目编码	010504001003	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	190.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件C40现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	80.56	444.68	31.39	32.47	13.43	80.56	444.68	31.39	32.47	13.43
综合人工工日		小计							80.56	444.68	31.39	32.47	13.43
0.6713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													602.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40P8						m3	0.992	451.27	447.66			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.05075	303.84	15.42			
	塑料薄膜						m2	0.61	0.69	0.42			
	水						m3	2.41	4.5	10.85			
	其他材料费								--	-29.67		--	
	材料费小计								--	444.68		--	

项目编码	010504004001	项目名称	挡土墙	计量单位	m3	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.56	432.93	19.22	21.98	9.09	56.56	432.93	19.22	21.98	9.09
综合人工工日		小计							56.56	432.93	19.22	21.98	9.09
0.4713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													539.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35P8						m3	0.992	433.79	430.32			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.05075	303.84	15.42			
	塑料薄膜						m2	0.17	0.69	0.12			
	水						m3	1.15	4.5	5.18			
	其他材料费								--	-18.11		--	
	材料费小计								--	432.93		--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	3.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209	泵送现浇构件 C30现浇平板	m3	1	60	378.67	19.52	23.06	9.54	60	378.67	19.52	23.06	9.54
综合人工工日		小计							60	378.67	19.52	23.06	9.54
0.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													490.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	375	382.5			
	塑料薄膜						m2	5.94	0.69	4.1			
	水						m3	2.27	4.5	10.22			
	其他材料费								--	-18.15		--	
	材料费小计								--	378.67		--	

项目编码	010505006002	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	2.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-222	泵送现浇构件 C35现浇栏板	m3	1	120	374.83	31.37	43.9	18.16	120	374.83	31.37	43.9	18.16
综合人工工日		小计							120	374.83	31.37	43.9	18.16
1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													588.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	385	392.7		
	塑料薄膜	m2	0.52	0.69	0.36		
	水	m3	2.55	4.5	11.48		
	其他材料费			--	-29.71	--	
	材料费小计			--	374.83	--	

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	75.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-216	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	106.8	399.46	34.82	41.07	16.99	10.68	39.95	3.48	4.11	1.7
综合人工工日		小计							10.68	39.95	3.48	4.11	1.7
0.089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.1116	375	41.85		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.226	4.5	1.02		
	其他材料费			--	-3.3	--	
	材料费小计			--	39.95	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	26.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C40现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	184.8	825.15	64.42	72.27	29.91	18.48	82.52	6.44	7.23	2.99
综合人工工日		小计							18.48	82.52	6.44	7.23	2.99
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40	m3	0.207	420	86.94		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	4.5	1.3		
	其他材料费			--	-6.1	--	
	材料费小计			--	82.52	--	

项目编码	010506001002	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	360.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C35现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	184.8	752.7	64.42	72.27	29.91	18.48	75.27	6.44	7.23	2.99
综合人工工日		小计							18.48	75.27	6.44	7.23	2.99
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.207	385	79.7		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	4.5	1.3		
	其他材料费			--	-6.11	--	
	材料费小计			--	75.27	--	

项目编码	010506001003	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	478.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	184.8	732	64.42	72.27	29.91	18.48	73.2	6.44	7.23	2.99
综合人工工日		小计							18.48	73.2	6.44	7.23	2.99
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.207	375	77.63		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	4.5	1.3		
	其他材料费			--	-6.11	--	
	材料费小计			--	73.2	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	189.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		1.03	3.52	1.46	1.11		0.1	0.35	0.15
13-163	C20混凝土散水(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	272.33	614.5	7	81.01	33.52	27.23	61.45	0.7	8.1	3.35
10-170	伸缩缝　建筑油膏	10m	0.125	66	45.47		19.14	7.92	8.25	5.68		2.39	0.99
综合人工工日		小计							36.59	67.13	0.8	10.84	4.49
0.3057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50	m3	0.088	340	29.92		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	303.84	10.74		
	碎石5～16mm	t	0.015	110	1.65		
	碎石5～40mm	t	0.167	110	18.37		
	水	m3	0.08052	4.5	0.36		
	建筑油膏	kg	1.26	3	3.78		
	木柴	kg	0.675	0.94	0.63		
	煤	kg	1.35	0.94	1.27		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.251	0.38		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	67.13	--	

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	614.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		1.03	3.52	1.46	1.11		0.1	0.35	0.15
13-164	C20大门混凝土斜坡(商品砼)(非泵送)(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	263.94	696.82	2.07	77.14	31.92	26.39	69.68	0.21	7.71	3.19
13-165	水泥砂浆搓牙做在地面混凝土斜坡或钢筋混凝土斜坡上(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	298.57	159.82	0.44	86.71	35.88	29.86	15.98	0.04	8.67	3.59
10-170	伸缩缝　建筑油膏	10m	0.1	66	45.47		19.14	7.92	6.6	4.55		1.91	0.79
综合人工工日		小计							63.96	90.21	0.35	18.64	7.72
0.5338工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.082	340	27.88		

	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.08365	303.84	25.42		
	碎石5～16mm	t	0.023	110	2.53		
	碎石5～40mm	t	0.251	110	27.61		
	草袋	m2	0.49	1.29	0.63		
	水	m3	0.132252	4.5	0.6		
	周转木材	m3	0.0003	1850	0.56		
	建筑油膏	kg	1.008	3	3.02		
	木柴	kg	0.54	0.94	0.51		
	煤	kg	1.08	0.94	1.02		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.251	0.38		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	90.21	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	45.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-351	非泵送现浇构件C20台阶	10m2水平投影面积	0.1	181.2	636.62	3.38	53.53	22.15	18.12	63.66	0.34	5.35	2.22
13-25	水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	308.74	179.84	0.52	89.69	37.11	30.87	17.98	0.05	8.97	3.71
综合人工工日		小计							48.99	81.64	0.39	14.32	5.93
0.4083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻质混凝土	m3	0.1638	380	62.24		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	水	m3	0.276	4.5	1.24		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0567	303.84	17.23		
	草袋	m2	0.358	1.29	0.46		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	81.64	--	

项目编码	010507003001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-343	非泵送现浇构件C20地沟	m3	0.09	96	354.18	2.08	28.44	11.77	8.64	31.88	0.19	2.56	1.06
综合人工工日		小计							8.64	31.88	0.19	2.56	1.06
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.0918	340	31.21			
	塑料薄膜						m2	0.1062	0.69	0.07			
	水						m3	0.1314	4.5	0.59			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	31.88		--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	钢筋混凝土水簸箕	个	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土水簸箕	个	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	010515004001	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	8.812

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼	t	1	846	3635.59	204.56	304.66	126.07	846	3635.59	204.56	304.66	126.07
综合人工工日		小计							846	3635.59	204.56	304.66	126.07
7.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5116.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	1.02	3340.845	3407.66			
	电焊条J422						kg	44.84	5.07	227.34			

	水	m3	0.13	4.5	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3635.59	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1296	3750.5	91.36	402.33	166.48	1296	3750.5	91.36	402.33	166.48
综合人工工日		小计							1296	3750.5	91.36	402.33	166.48
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5706.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一级钢Φ12mm以内	t	1.02	3637.59	3710.34		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.46	30.55		
	电焊条J422	kg	1.86	5.07	9.43		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3750.5	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	43.678

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1296	3793.76	91.36	402.33	166.48	1296	3793.76	91.36	402.33	166.48
综合人工工日		小计							1296	3793.76	91.36	402.33	166.48
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5749.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热处理带肋高强钢筋Φ12mm以内	t	1.02	3680	3753.6		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.46	30.55		
	电焊条J422	kg	1.86	5.07	9.43		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3793.76	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	349.091

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1296	3589.76	91.36	402.33	166.48	1296	3589.76	91.36	402.33	166.48
综合人工工日		小计							1296	3589.76	91.36	402.33	166.48
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5545.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热处理带肋高强钢筋Φ25mm以内	t	1.02	3480	3549.6		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.46	30.55		
	电焊条J422	kg	1.86	5.07	9.43		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3589.76	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	534.674

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1296	3492.07	91.36	402.33	166.48	1296	3492.07	91.36	402.33	166.48
综合人工工日		小计							1296	3492.07	91.36	402.33	166.48
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5448.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢Φ12mm以内	t	1.02	3384.23	3451.91		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.46	30.55		
	电焊条J422	kg	1.86	5.07	9.43		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3492.07	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	200.336

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	766.8	3377.16	85.5	247.17	102.28	766.8	3377.16	85.5	247.17	102.28
综合人工工日		小计							766.8	3377.16	85.5	247.17	102.28
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4578.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢Φ25mm以内				t	1.02	3254.07	3319.15					
	镀锌铁丝22#				kg	1.95	4.46	8.7					
	电焊条J422				kg	9.62	5.07	48.77					
	水				m3	0.12	4.5	0.54					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	3377.16				--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	14.175

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2542.8	3407.66	71.29	758.09	313.69	2542.8	3407.66	71.29	758.09	313.69
综合人工工日		小计							2542.8	3407.66	71.29	758.09	313.69
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7093.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合				t	1.02	3340.845	3407.66					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	3407.66				--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	78

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头Φ25以内	每10个接头	0.1	67.2	22.3	0.37	19.6	8.11	6.72	2.23	0.04	1.96	0.81
综合人工工日		小计							6.72	2.23	0.04	1.96	0.81

0.056工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							11.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	3	3.06		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.07	-0.82		
	水	m3	-0.002	4.5	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.23	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	5812

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	37.2	8.46	19.73	16.51	6.83	3.72	0.85	1.97	1.65	0.68
综合人工工日		小计							3.72	0.85	1.97	1.65	0.68
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋综合			t	0.0001	3340.845	0.33						
	焊剂			kg	0.313	3.43	1.07						
	石棉板			m2	0.02	5.15	0.1						
	电焊条J422			kg	-0.151	5.07	-0.77						
	水			m3	-0.002	4.5	-0.01						
	其他材料费					--	0.13		--				
	材料费小计					--	0.85		--				

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	8.334

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	1	2110.8	3448.09	61.78	630.05	260.71	2110.8	3448.09	61.78	630.05	260.71
综合人工工日		小计							2110.8	3448.09	61.78	630.05	260.71
17.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6511.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷轧带肋钢筋	t	1.02	3328.45	3395.02		
	镀锌铁丝22#	kg	11.9	4.46	53.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3448.09	--	

项目编码	010515003001	项目名称	钢丝网	计量单位	m2	工程量	6786.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	78	117.43	3.79	23.72	9.81	7.8	11.74	0.38	2.37	0.98
综合人工工日		小计							7.8	11.74	0.38	2.37	0.98
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	9.74	10.71		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.74	--	

项目编码	01B001	项目名称	耐碱玻璃网格布	计量单位	m2	工程量	1900.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.8	22		4.87	2.02	1.68	2.2		0.49	0.2
综合人工工日		小计							1.68	2.2		0.49	0.2
0.014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	2	2.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.2	--	

项目编码	010606013002	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	1.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	零星钢构件制作	t	1	3110.4	4018.8	744.64	1117.96	462.6	3110.4	4018.8	744.64	1117.96	462.6
8-38	III类金属构件运输距离在5km以内	t	1	15.54	4.11	59.42	21.74	9	15.54	4.11	59.42	21.74	9
7-63备注2	抛丸除锈	t	1	57.6	72.58	123.16	52.42	21.69	57.6	72.58	123.16	52.42	21.69
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	2.03	29.76	22.39		8.63	3.57	60.41	45.45		17.52	7.25
综合人工工日		小计							3243.95	4140.94	927.22	1209.64	500.54
27.0272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10022.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3312.18	3477.79		
	电焊条J422	kg	30	5.07	152.1		
	防锈漆	kg	2.42	11	26.62		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	油漆溶剂油	kg	1.0011	12.01	12.02		
	乙炔气	m3	18.9	11.71	221.32		
	周转木材	m3	0.002	1850	3.7		
	钢丝绳	kg	0.04	5.75	0.23		
	镀锌铁丝8#	kg	0.04	4.46	0.18		
	钢丸	kg	17.616	4.12	72.58		
	红丹防锈漆	kg	2.9638	11	32.6		
	砂纸	张	2.0706	0.94	1.95		
	白布	m2	0.0406	3.43	0.14		
	其他材料费			--	16.6	--	
	材料费小计			--	4140.94	--	

项目编码	010604002001	项目名称	钢吊车梁	计量单位	t	工程量	41.005

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内	t	1	1287.6	3994.13	622.31	553.87	229.19	1287.6	3994.13	622.31	553.87	229.19

8-32	Ⅱ类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.1	8.46	38.81	14.47	5.99	11.1	8.46	38.81	14.47	5.99
8-116	金属构件　钢吊车梁3t以内	t	1	232.8	68.93	146.87	110.1	45.56	232.8	68.93	146.87	110.1	45.56
7-63备注2	抛丸除锈	t	1	57.6	72.58	123.16	52.42	21.69	57.6	72.58	123.16	52.42	21.69
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	2.64358	29.76	22.39		8.63	3.57	78.67	59.19		22.81	9.44
综合人工工日		小计							1667.77	4203.29	931.15	753.67	311.87
13.8845工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7867.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3312.18	3477.79		
	电焊条J422	kg	22.09	5.07	112		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	16.3	2.83	46.13		
	乙炔气	m3	7.08	11.71	82.91		
	防锈漆	kg	3.3	11	36.3		
	油漆溶剂油	kg	1.318125	12.01	15.83		
	周转木材	m3	0.011	1850	20.35		
	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.44	4.46	1.96		
	圆木	m3	0.005	1286.32	6.43		
	垫铁	kg	7.34	4.29	31.49		
	麻袋	条	0.13	4.29	0.56		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	钢丸	kg	17.616	4.12	72.58		
	红丹防锈漆	kg	3.859627	11	42.46		
	砂纸	张	2.696452	0.94	2.53		
	白布	m2	0.052872	3.43	0.18		
	其他材料费			--	16.95	--	
	材料费小计			--	4203.29	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	检修爬梯		座	1		1000					1000			
综合人工工日			小计								1000			
工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检修爬梯							座	1	1000	1000			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	1000		--	

项目编码	010606013001	项目名称	钢盖板	计量单位	m2	工程量	10.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	钢盖板	m2	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢盖板	m2	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘门	计量单位	m2	工程量	236.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-20	铝合金 卷帘门	10m2	0.1	670.84	1877.83	13.79	198.54	82.16	67.08	187.78	1.38	19.85	8.22
16-29	电动卷帘门附件安装 电动装置	套	0.038103	224.44	1529.54	5.13	66.58	27.55	8.55	58.28	0.2	2.54	1.05
综合人工工日		小计							75.63	246.06	1.58	22.39	9.27
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													354.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制电动卷帘门	m2	1.01	180	181.8		
	电焊条J422	kg	0.05481	5.07	0.28		
	膨胀螺栓M12×110	套	5.3	0.86	4.56		

	卷帘门电动装置300kg提升力	套	0.038484	1500	57.73		
	膨胀螺栓M8×80	套	0.304824	0.51	0.16		
	其他材料费			--	1.53	--	
	材料费小计			--	246.06	--	

项目编码	010803001002	项目名称	金属卷帘门	计量单位	m2	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-24	防火卷帘门 甲级	10m2	0.1	670.84	2658.31	13.79	198.54	82.16	67.08	265.83	1.38	19.85	8.22
16-29	电动卷帘门附件安装 电动装置	套	0.055556	224.44	1529.54	5.13	66.58	27.55	12.47	84.98	0.29	3.7	1.53
综合人工工日		小计							79.55	350.81	1.67	23.55	9.75
0.6416工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													465.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火卷帘门(甲级)	m2	1.01	260	262.6		
	电焊条J422	kg	0.056556	5.07	0.29		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.1	0.86	1.81		
	卷帘门电动装置300kg提升力	套	0.056112	1500	84.17		
	膨胀螺栓M8×80	套	0.444448	0.51	0.23		
	其他材料费			--	1.71	--	
	材料费小计			--	350.81	--	

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	木质门带套	樘	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门带套	樘	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802001001	项目名称	钢质门	计量单位	m2	工程量	21.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	钢质门	m2	1		750					750			
综合人工工日		小计								750			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													750

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质门	m2	1	750	750		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	750	--	

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金门连窗	计量单位	m2	工程量	209.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	铝合金门连窗	m2	1		380					380			
综合人工工日		小计								380			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													380

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金门连窗	m2	1	380	380		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	380	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	74.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	钢制甲级防火门	m2	1		750					750			
综合人工工日		小计								750			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													750

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制甲级防火门	m2	1	750	750		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	750	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	110.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	钢制乙级防火门	m2	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制乙级防火门	m2	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	49.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	钢制丙级防火门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制丙级防火门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金窗	计量单位	m2	工程量	2496.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	铝合金窗	m2	1		320					320			
综合人工工日		小计								320			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													320

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗	m2	1	320	320		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	320	--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	35.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	金属百叶窗	m2	1		220					220			
综合人工工日		小计								220			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													220

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属百叶窗	m2	1	220	220		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	6567.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	84	402.56		24.36	10.08	8.4	40.26		2.44	1.01
综合人工工日		小计							8.4	40.26		2.44	1.01
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.0305	15	15.46		
	聚氨酯乙料	kg	1.59675	15	23.95		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.26	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	6567.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料（平面）二涂 2.0mm	10m2	0.1	84	407.77		24.36	10.08	8.4	40.78		2.44	1.01
综合人工工日		小计							8.4	40.78		2.44	1.01
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2mm厚非固化橡胶沥青涂料(闪电≥260℃)	kg	3	13.31	39.93		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.78	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	6567.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面　自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	90	280.98		26.1	10.8	9	28.1		2.61	1.08
综合人工工日		小计							9	28.1		2.61	1.08
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5mm厚防晒抗皱膜自粘防水卷材δ2mm	m2	1.25	20	25		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	4.56	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	28.1	--	

项目编码	011003001001	项目名称	隔离层	计量单位	m2	工程量	5730.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	聚酯无纺布隔离层	m2	1		5					5			
综合人工工日		小计								5			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚酯无纺布隔离层	m2	1	5	5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	5730.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-71	屋面找平层 C20非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	98.4	204.82	0.57	28.7	11.88	9.84	20.48	0.06	2.87	1.19
综合人工工日		小计							9.84	20.48	0.06	2.87	1.19
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.05075	340	17.26		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1850	0.19		
	铁钉	kg	0.005	4.46	0.02		
	水	m3	0.0519	4.5	0.23		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	20.48	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	579.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	105.12	0.33	21.3	8.82	7.31	10.51	0.03	2.13	0.88
综合人工工日		小计							7.31	10.51	0.03	2.13	0.88
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	295.88	10.46		

	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.51	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	105.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	87.6	177.15		25.4	10.51	8.76	17.72		2.54	1.05
综合人工工日		小计							8.76	17.72		2.54	1.05
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	2.25	6.86	15.44		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	2	2.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.72	--	

项目编码	010904002003	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	153.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.2	87.6	177.15		25.4	10.51	17.52	35.43		5.08	2.1
综合人工工日		小计							17.52	35.43		5.08	2.1
0.146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	4.5	6.86	30.87		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	2.28	2	4.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.43	--	

项目编码	010904002004	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	387.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	87.6	177.15		25.4	10.51	8.76	17.72		2.54	1.05
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	84	402.56		24.36	10.08	8.4	40.26		2.44	1.01
综合人工工日		小计							17.16	57.98		4.98	2.06
0.143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型						kg	2.25	6.86	15.44			
	耐碱玻璃纤维网格布						m2	1.14	2	2.28			
	聚氨酯甲料						kg	1.0305	15	15.46			
	聚氨酯乙料						kg	1.59675	15	23.95			
	无纺布						m2	0.245	0.77	0.19			
	二甲苯						kg	0.13	5.06	0.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	57.98		--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	415.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	87.6	331.5		25.4	10.51	8.76	33.15		2.54	1.05
综合人工工日		小计							8.76	33.15		2.54	1.05
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型						kg	4.5	6.86	30.87			
	耐碱玻璃纤维网格布						m2	1.14	2	2.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	33.15		--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1999.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	87.6	228.6		25.4	10.51	8.76	22.86		2.54	1.05

综合人工工日	小计			8.76	22.86		2.54	1.05
0.073工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								35.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	6.86	20.58			
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	2	2.28			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	22.86		--	

项目编码	010903003001	项目名称	天棚砂浆防水	计量单位	m2	工程量	373.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121	防水砂浆 平面(预拌)	10m2	0.1	98.51	18.76	0.05	28.58	11.83	9.85	1.88	0.01	2.86	1.18
综合人工工日		小计							9.85	1.88	0.01	2.86	1.18
0.0821工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.005303	320.81	1.7		
	水	m3	0.038	4.5	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.88	--	

项目编码	010903003002	项目名称	墙面砂浆防水	计量单位	m2	工程量	11025.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.1	141.2	120.45	0.34	41.05	16.98	14.12	12.05	0.03	4.11	1.7
综合人工工日		小计							14.12	12.05	0.03	4.11	1.7
0.1177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.036925	320.81	11.85		
	水	m3	0.038	4.5	0.17		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.05	--	

项目编码	010903003003	项目名称	电梯基坑砂浆防水	计量单位	m2	工程量	225.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.071635	141.2	120.45	0.34	41.05	16.98	10.11	8.63	0.02	2.94	1.22
10-121	防水砂浆 平面(预拌)	10m2	0.028363	92.33	115.38	0.33	26.87	11.12	2.62	3.27	0.01	0.76	0.32
综合人工工日		小计							12.73	11.9	0.03	3.7	1.54
0.1061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.036478	320.81	11.7		
	水	m3	0.037999	4.5	0.17		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.9	--	

项目编码	010904001001	项目名称	地下室卷材防水	计量单位	m2	工程量	591.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	90	468.48		26.1	10.8	9	46.85		2.61	1.08
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	90	380.98		26.1	10.8	9	38.1		2.61	1.08
综合人工工日		小计							18	84.95		5.22	2.16
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5mm厚高分子膜基双面自粘防水卷材	m2	1.25	35	43.75		
	改性沥青粘结剂	kg	0.71	6.77	4.81		
	SBS封口油膏	kg	0.124	6	0.74		
	钢压条	kg	0.104	4.29	0.45		
	钢钉	kg	0.006	4.56	0.03		
	1.2mm厚高分子自粘胶膜预铺防水卷材	m2	1.25	28	35		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	84.95	--	

项目编码	010903001001	项目名称	墙面卷材防水	计量单位	m2	工程量	476.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-140	聚苯乙烯挤塑板 厚度25	10m2	0.1	115.2	124.8		33.41	13.82	11.52	12.48		3.34	1.38
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	90	280.98		26.1	10.8	9	28.1		2.61	1.08
10-105	刷石油沥青 一遍 立面 混凝土、抹灰面	10m2	0.1	27.6	280.61		8	3.31	2.76	28.06		0.8	0.33
综合人工工日		小计							23.28	68.64		6.75	2.79
0.194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挤塑聚苯板	m3	0.026	480	12.48		
	1.5厚防晒抗皱膜自粘防水卷材	m2	1.25	20	25		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	4.56	0.01		
	1.5厚高粘抗滑水性橡胶沥青涂料	kg	1.99	12	23.88		
	木柴	kg	0.168	0.94	0.16		
	煤	kg	0.336	0.94	0.32		
	石油沥青30#	kg	0.1512	4.72	0.71		
	汽油	kg	0.3696	8.1	2.99		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	68.64	--	

项目编码	01B002	项目名称	钢板止水带	计量单位	m	工程量	140.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	346.8	384.84	10.21	103.53	42.84	34.68	38.48	1.02	10.35	4.28
综合人工工日		小计							34.68	38.48	1.02	10.35	4.28
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.0114	3312.18	37.76		
	电焊条J422	kg	0.143	5.07	0.73		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	38.48	--	

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-201	PVC管排水 PVC水落管 φ50	10m	0.1	55.2	144.38		16.01	6.62	5.52	14.44		1.6	0.66
综合人工工日		小计							5.52	14.44		1.6	0.66
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn75	m	1.02	10.54	10.75		
	PVC塑料抱箍 φ75	副	1.06	1.63	1.73		
	PVC塑料管束节dn75	个	0.274	4.72	1.29		
	PVC塑料管135° 弯头dn75	个	0.057	9.25	0.53		
	胶水	kg	0.013	10.72	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.44	--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	25.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板盖面 立面	10m	0.1	45.6	335.26	0.08	13.25	5.48	4.56	33.53	0.01	1.33	0.55
综合人工工日		小计							4.56	33.53	0.01	1.33	0.55
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.264	107.19	28.3		
	木砖与拉条	m3	0.0025	1850	4.63		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.2	0.26	0.05		
	钢钉	kg	0.003	4.56	0.01		
	玻璃胶300mL	支	0.023	10.55	0.24		
	防腐油	kg	0.034	5.15	0.18		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	33.53	--	

项目编码	010902008001	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	伸缩缝　油浸麻丝 平面	10m	0.1	90	139.93		26.1	10.8	9	13.99		2.61	1.08
综合人工工日		小计							9	13.99		2.61	1.08
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青30#	kg	2.04	4.72	9.63		
	麻丝	kg	0.55	7.37	4.05		
	木柴	kg	0.11	0.94	0.1		
	煤	kg	0.22	0.94	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.99	--	

项目编码	010904004001	项目名称	楼（地）面变形缝	计量单位	m	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-182	盖缝　铝合金板盖面 平面	10m	0.1	55.2	787.73	0.13	16.05	6.64	5.52	78.77	0.01	1.61	0.66
综合人工工日		小计							5.52	78.77	0.01	1.61	0.66
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.601	107.19	64.42		
	木砖与拉条	m3	0.0069	1850	12.77		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.3	0.26	0.08		
	钢钉	kg	0.021	4.56	0.1		
	玻璃胶300mL	支	0.056	10.55	0.59		
	防腐油	kg	0.11	5.15	0.57		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	78.77	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	6309.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	96	199.68		27.84	11.52	9.6	19.97		2.78	1.15
综合人工工日		小计							9.6	19.97		2.78	1.15
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	XPS聚苯乙烯挤塑板			m3	0.0416	480	19.97						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	19.97		--				

项目编码	011101001006	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	6309.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	105.12	0.33	21.3	8.82	7.31	10.51	0.03	2.13	0.88
综合人工工日		小计							7.31	10.51	0.03	2.13	0.88
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.035335	295.88	10.46						
	水			m3	0.006	4.5	0.03						
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	10.51		--				

项目编码	011101001003	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	25.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	100.73	115.38	0.33	29.31	12.13	10.07	11.54	0.03	2.93	1.21
综合人工工日		小计							10.07	11.54	0.03	2.93	1.21
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	320.81	11.34		
	水	m3	0.038	4.5	0.17		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.54	--	

项目编码	011101003007	项目名称	地面A（消防水泵房）	计量单位	m2	工程量	133.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	105.12	0.33	21.3	8.82	7.31	10.51	0.03	2.13	0.88
13-18+[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚50mm	10m2	0.1	120	168.27	7.08	36.85	15.25	12	16.83	0.71	3.69	1.53
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	100.8	134.5	5.71	30.89	12.78	10.08	13.45	0.57	3.09	1.28
综合人工工日		小计							29.39	40.79	1.31	8.91	3.69
0.2449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	295.88	10.46		
	水	m3	0.11111	4.5	0.5		
	水泥32.5级	kg	36.764	0.251	9.23		
	中砂	t	0.064337	130	8.36		
	碎石5～16mm	t	0.11102	110	12.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	40.79	--	

项目编码	011101003008	项目名称	地面A（消防水池）	计量单位	m2	工程量	351.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.2	73.13	105.12	0.33	21.3	8.82	14.63	21.02	0.07	4.26	1.76
综合人工工日		小计							14.63	21.02	0.07	4.26	1.76
0.1219工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							41.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0707	295.88	20.92		
	水	m3	0.012	4.5	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	21.02	--	

项目编码	011101003002	项目名称	地面A	计量单位	m2	工程量	43.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	垫层　碎石 干铺	m3	0.15	63.6	194.7	1.01	18.74	7.75	9.54	29.21	0.15	2.81	1.16
13-14	C20预拌混凝土 非泵送 分格垫层	m3	0.08	96	360.68	1.11	28.16	11.65	7.68	28.85	0.09	2.25	0.93
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		9.05	3.74	3.12	1.68		0.91	0.37
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	60	149.26	0.71	17.61	7.29	6	14.93	0.07	1.76	0.73
13-18-2-[13-19-2]	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚35mm	10m2	0.1	55.2	130.5	0.62	16.19	6.7	5.52	13.05	0.06	1.62	0.67
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	107.94	0.33	21.3	8.82	7.31	10.79	0.03	2.13	0.88
综合人工工日		小计							39.17	98.51	0.4	11.48	4.74
0.3264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													154.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.018	110	1.98		
	碎石5～40mm	t	0.2475	110	27.23		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0812	340	27.61		
	周转木材	m3	0.00048	1850	0.89		
	铁钉70mm	kg	0.0256	4.56	0.12		
	水	m3	0.1406	4.5	0.63		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0757	365	27.63		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	303.84	10.74		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	98.51	--	

项目编码	011101003003	项目名称	地面B	计量单位	m2	工程量	96.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	垫层　碎石 干铺	m3	0.15	63.6	194.7	1.01	18.74	7.75	9.54	29.21	0.15	2.81	1.16
13-14	C20预拌混凝土非泵送 分格垫层	m3	0.08	96	360.68	1.11	28.16	11.65	7.68	28.85	0.09	2.25	0.93
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		9.05	3.74	3.12	1.68		0.91	0.37
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	60	149.26	0.71	17.61	7.29	6	14.93	0.07	1.76	0.73
综合人工工日		小计							26.34	74.67	0.31	7.73	3.19
0.2195工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.018	110	1.98		
	碎石5～40mm	t	0.2475	110	27.23		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0812	340	27.61		
	周转木材	m3	0.00048	1850	0.89		
	铁钉70mm	kg	0.0256	4.56	0.12		
	水	m3	0.0976	4.5	0.44		
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	365	14.75		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	74.67	--	

项目编码	011101003004	项目名称	地面C	计量单位	m2	工程量	385.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	垫层　碎石 干铺	m3	0.15	63.6	194.7	1.01	18.74	7.75	9.54	29.21	0.15	2.81	1.16
13-14	C20预拌混凝土非泵送 分格垫层	m3	0.08	96	360.68	1.11	28.16	11.65	7.68	28.85	0.09	2.25	0.93
综合人工工日		小计							17.22	58.06	0.24	5.06	2.09
0.1435工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.018	110	1.98		
	碎石5～40mm	t	0.2475	110	27.23		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0812	340	27.61		
	周转木材	m3	0.00048	1850	0.89		
	铁钉70mm	kg	0.0256	4.56	0.12		
	水	m3	0.0536	4.5	0.24		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	58.06	--	

项目编码	011101003005	项目名称	地面D	计量单位	m2	工程量	4973.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.4	63.6	194.7	1.01	18.74	7.75	25.44	77.88	0.4	7.5	3.1
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.1	63.6	194.7	1.01	18.74	7.75	6.36	19.47	0.1	1.87	0.78
13-14	C20预拌混凝土 非泵送 分格垫层	m3	0.18	96	360.68	1.11	28.16	11.65	17.28	64.92	0.2	5.07	2.1
通13-补33	金刚砂耐磨地坪 2.5厚	10m2	0.1	60	51.21	25.75	24.87	10.29	6	5.12	2.58	2.49	1.03
综合人工工日		小计							55.08	167.39	3.28	16.93	7.01
0.459工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.06	110	6.6		
	碎石5～40mm	t	0.825	110	90.75		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1827	340	62.12		
	周转木材	m3	0.00108	1850	2		
	铁钉70mm	kg	0.0576	4.56	0.26		
	水	m3	0.1206	4.5	0.54		
	水泥42.5级	kg	1.953	0.2836	0.55		
	铁基合金耐磨骨料	kg	1.5265	2.43	3.71		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	167.39	--	

项目编码	011101001004	项目名称	楼面A	计量单位	m2	工程量	190.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
锡13-20	混凝土界面剂 混凝土	10m2	0.1	32.4	25.98	3.7	10.47	4.33	3.24	2.6	0.37	1.05	0.43
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	107.94	0.33	21.3	8.82	7.31	10.79	0.03	2.13	0.88
综合人工工日		小计							10.55	13.39	0.4	3.18	1.31
0.0879工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂（砼面）	kg	1.29	2	2.58		
	水	m3	0.004	4.5	0.02		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	303.84	10.74		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.39	--	

项目编码	011101001005	项目名称	楼面A-水管井	计量单位	m2	工程量	26.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		9.05	3.74	3.12	1.68		0.91	0.37
13-18-2-[13-19-2]	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚35mm	10m2	0.1	55.2	130.5	0.62	16.19	6.7	5.52	13.05	0.06	1.62	0.67
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	107.94	0.33	21.3	8.82	7.31	10.79	0.03	2.13	0.88
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		9.05	3.74	3.12	1.68		0.91	0.37
综合人工工日		小计							19.07	27.2	0.09	5.57	2.29
0.1589工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	2.58	1.29	3.33		
	水	m3	0.051	4.5	0.23		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0353	365	12.88		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	303.84	10.74		
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	27.2	--	

项目编码	011102003001	项目名称	楼面C	计量单位	m2	工程量	228.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		9.05	3.74	3.12	1.68		0.91	0.37
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	60	149.26	0.71	17.61	7.29	6	14.93	0.07	1.76	0.73
综合人工工日		小计							9.12	16.61	0.07	2.67	1.1
0.076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.044	4.5	0.2		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	365	14.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.61	--	

项目编码	011101003006	项目名称	楼面E	计量单位	m2	工程量	10625.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		9.05	3.74	3.12	1.68		0.91	0.37
13-18-2	C25预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	60	151.28	0.71	17.61	7.29	6	15.13	0.07	1.76	0.73
通13-补33	金刚砂耐磨地坪4厚	10m2	0.1	120	88.31	25.75	42.27	17.49	12	8.83	2.58	4.23	1.75
综合人工工日		小计							21.12	25.64	2.65	6.9	2.85
0.176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.044	4.5	0.2		
	C25预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	370	14.95		
	水泥42.5级	kg	1.953	0.2836	0.55		
	金刚砂	kg	3.053	2.43	7.42		

	其他材料费	--	0.86	--	
	材料费小计	--	25.64	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	2775.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	53.83	20	0.06	15.63	6.47	5.38	2	0.01	1.56	0.65
综合人工工日		小计							5.38	2	0.01	1.56	0.65
0.0449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00665	295.88	1.97		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	160.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	206.33	119.46	0.33	59.93	24.8	20.63	11.95	0.03	5.99	2.48
综合人工工日		小计							20.63	11.95	0.03	5.99	2.48
0.1719工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.03535	320.81	11.34		
	普通木成材	m3	0.0002	1850	0.37		
	水	m3	0.008708	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.251	0.15		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.95	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰-外墙（首层）	计量单位	m2	工程量	4213.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-34	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	44.4	20.01		12.88	5.33	4.44	2		1.29	0.53
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	10m2	0.1	94.8	239.03	1.52	27.93	11.56	9.48	23.9	0.15	2.79	1.16
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.8	22		4.87	2.02	1.68	2.2		0.49	0.2
综合人工工日		小计							15.6	28.1	0.15	4.57	1.89
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	1.2	0.2836	0.34		
	细砂	t	0.001	89.76	0.09		
	界面剂	kg	1.2	1.29	1.55		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.015375	1554.31	23.9		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	2	2.2		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	28.1	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰-外墙	计量单位	m2	工程量	6811.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-34	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 加气混凝土砌块墙面	10m2	0.1	44.4	20.01		12.88	5.33	4.44	2		1.29	0.53
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	10m2	0.1	94.8	79.71	1.52	27.93	11.56	9.48	7.97	0.15	2.79	1.16
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.8	22		4.87	2.02	1.68	2.2		0.49	0.2
综合人工工日		小计							15.6	12.17	0.15	4.57	1.89
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	1.2	0.2836	0.34		
	细砂	t	0.001	89.76	0.09		
	界面剂	kg	1.2	1.29	1.55		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.005125	1554.31	7.97		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	2	2.2		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.17	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰-内墙A	计量单位	m2	工程量	17483.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	28.8	22.34		8.35	3.46	2.88	2.23		0.84	0.35
14-3	内墙面 加气混凝土墙轻质板墙 石膏砂浆20mm厚(预拌)	10m2	0.1	172.32	136.94	0.13	50.01	20.69	17.23	13.69	0.01	5	2.07
综合人工工日		小计							20.11	15.92	0.01	5.84	2.42
0.1676工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水	m3	0.0218	4.5	0.1		
	石膏砂浆干粉	t	0.00764	1552.62	11.86		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0056	311.81	1.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.92	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰-内墙B	计量单位	m2	工程量	1029.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-12	抹水泥砂浆 轻质墙(预拌)	10m2	0.1	167.42	118.79	0.35	48.65	20.13	16.74	11.88	0.04	4.87	2.01
综合人工工日		小计							16.74	11.88	0.04	4.87	2.01
0.1395工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							35.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01428	311.81	4.45		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02352	303.84	7.15		
	水	m3	0.009768	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.2088	0.251	0.05		
	901胶	kg	0.0728	2.14	0.16		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.88	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰-内墙C	计量单位	m2	工程量	2000.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	28.8	22.34		8.35	3.46	2.88	2.23		0.84	0.35
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.8	22		4.87	2.02	1.68	2.2		0.49	0.2
14-12	抹水泥砂浆 轻质墙(预拌)	10m2	0.1	173	65.94	0.1	50.2	20.77	17.3	6.59	0.01	5.02	2.08
综合人工工日		小计							21.86	11.02	0.01	6.35	2.63
0.1822工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	1.29	2.21		
	水	m3	0.0186	4.5	0.08		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	2	2.2		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01071	311.81	3.34		
	水泥32.5级	kg	3.19464	0.251	0.8		
	901胶	kg	1.11384	2.14	2.38		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.02	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m	工程量	3018

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-12	抹水泥砂浆 轻质墙(预拌)	10m2	0.01	165.48	147.86	0.43	48.11	19.91	1.65	1.48		0.48	0.2
综合人工工日		小计							1.65	1.48		0.48	0.2
0.0138工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.001785	311.81	0.56		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.00294	303.84	0.89		
	水	m3	0.000977	4.5			
	水泥32.5级	kg	0.02088	0.251	0.01		
	901胶	kg	0.00728	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.48	--	

项目编码	01B003	项目名称	成品装饰格栅	计量单位	m2	工程量	165.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	成品装饰格栅	m2	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品装饰格栅	m2	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	579.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	浅色涂料(丙烯酸屋面反射涂料)	m2	1		25					25			
综合人工工日		小计								25			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浅色涂料(丙烯酸屋面反射涂料)	m2	1	25	25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料-内墙A	计量单位	m2	工程量	17483.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	75.55		51.06	21.13	17.61	7.56		5.11	2.11
综合人工工日		小计							17.61	7.56		5.11	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无机A级涂料饰面			kg	0.463	8	3.7						
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32						
	耐水腻子粉			kg	1.7	2	3.4						
	其他材料费					--	0.14				--		
	材料费小计					--	7.56				--		

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	635.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	111.6	142.01		32.36	13.39	11.16	14.2		3.24	1.34
综合人工工日		小计							11.16	14.2		3.24	1.34
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	高渗透性表面底漆			kg	0.12	30.01	3.6						
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)			kg	0.6	12.5	7.5						
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)			kg	0.2	12.5	2.5						
	白水泥			kg	0.3	0.6	0.18						
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32						

	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	14.2	--	

项目编码	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	10909.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	95.48	413.94	19.92	33.47	13.85	9.55	41.39	1.99	3.35	1.39
综合人工工日		小计							9.55	41.39	1.99	3.35	1.39
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	6	27		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	12.5	4.38		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	41.39	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	405.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	楼梯栏杆	m	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯栏杆	m	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	81.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	楼梯护窗栏杆	m	1		220					220			
综合人工工日		小计								220			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													220
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯护窗栏杆					m	1	220	220				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	220			--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	12.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	落地窗及窗台低于0.9米的窗内侧防护栏杆	m	1		240					240			
综合人工工日		小计								240			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													240
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地窗及窗台低于0.9米的窗内侧防护栏杆					m	1	240	240				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	240			--	

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	43.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	吊装平台栏杆	m	1		220					220			
综合人工工日		小计								220			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													220
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊装平台栏杆					m	1	220	220				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	220			--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-38	塔式起重机 630kNm以内 场外运输费用	次	1	1440	2456.13	8187.01			1440	2456.13	8187.01		
25-39	塔式起重机 630kNm以内 组装拆卸费	次	1	7200	58.04	6503.11			7200	58.04	6503.11		
综合人工工日		小计							8640	2514.17	14690.12		
72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25844.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	15	4.46	66.9		
	草袋子	只	20	0.86	17.2		
	螺栓M20×350	套	28	0.48	13.44		
	其他材料费			--	2416.63	--	
	材料费小计			--	2514.17	--	

项目编码	011701006001	项目名称	高支模满堂支撑	计量单位	t	工程量	916.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-27备注7	满堂支撑架 搭设、拆除	t	1	656.88	14.21	8.63	193	79.86	656.88	14.21	8.63	193	79.86
20-28备注6	满堂支撑架 使用费	每t·10天	0.1		54.25					5.43			
综合人工工日		小计							656.88	19.64	8.63	193	79.86
5.474工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									958.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	1.846	4.46	8.23		
	周转木材	m3	0.00117	1850	2.16		
	脚手钢管	kg	0.3419	3.68	1.26		
	脚手架扣件	个	0.0481	4.89	0.24		
	底座	个	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费			--	7.73	--	

	材料费小计	--	19.64	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	19780.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12备注7	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	138	114.16	12.95	43.78	18.11	13.8	11.42	1.3	4.38	1.81
20-67备注8	建筑物檐高超20m砌墙脚手架材料增加费 建筑物檐高30m以内	10m2	0.025737		23.01					0.59			
综合人工工日		小计							13.8	12.01	1.3	4.38	1.81
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.00065	1850	1.2		
	脚手钢管	kg	1.352254	3.68	4.98		
	底座	个	0.004235	4.12	0.02		
	脚手架扣件	个	0.228849	4.89	1.12		
	镀锌铁丝8#	kg	0.2392	4.46	1.07		
	其他材料费			--	3.62	--	
	材料费小计			--	12.01	--	

项目编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	853.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注13	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	138	34.81	10.36	43.02	17.8	13.8	3.48	1.04	4.3	1.78
综合人工工日		小计							13.8	3.48	1.04	4.3	1.78
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.1833	3.68	0.67		
	底座	个	0.0013	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.026	4.89	0.13		

	周转木材	m3	0.00065	1850	1.2		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0338	4.46	0.15		
	其他材料费			--	1.32	--	
	材料费小计			--	3.48	--	

项目编码	011701006003	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	13122.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注13	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	173.88	42.97	12.95	54.18	22.42	17.39	4.3	1.3	5.42	2.24
综合人工工日		小计							17.39	4.3	1.3	5.42	2.24
0.1449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.2288	3.68	0.84		
	底座	个	0.0026	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.0325	4.89	0.16		
	周转木材	m3	0.00078	1850	1.44		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0429	4.46	0.19		
	其他材料费			--	1.66	--	
	材料费小计			--	4.3	--	

项目编码	011701006004	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	5091

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注7+[20-22]*2	满堂脚手架 基本层 高12m以内	10m2	0.1	177.84	35.34	14.24	55.7	23.05	17.78	3.53	1.42	5.57	2.31
综合人工工日		小计							17.78	3.53	1.42	5.57	2.31
0.1482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.2212	3.68	0.81		
	底座	个	0.0014	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.0315	4.89	0.15		

	周转木材	m3	0.00042	1850	0.78		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0231	4.46	0.1		
	其他材料费			--	1.68	--	
	材料费小计			--	3.53	--	

项目编码	011701006005	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	13708.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21*0.3	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	45.36	9.91	3.88	14.28	5.91	4.54	0.99	0.39	1.43	0.59
综合人工工日		小计							4.54	0.99	0.39	1.43	0.59
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0528	3.68	0.19		
	底座	个	0.0006	4.12			
	脚手架扣件	个	0.0075	4.89	0.04		
	周转木材	m3	0.00018	1850	0.33		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0099	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-9备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度40m以内(7~13层)	天	300			570.3	165.39	68.44			171090	49617	20532
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	台	1	11854.07	15972.09	1610.75	3904.8	1615.78	11854.07	15972.09	1610.75	3904.8	1615.78
综合人工工日		小计							11854.07	15972.09	172700.75	53521.8	22147.78
103.0126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									276196.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	4.455	110	490.05		
	碎石5～16mm	t	0.324	110	35.64		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	30.45	360	10962		
	塑料薄膜	m2	5.1	0.69	3.52		
	水	m3	21.941	4.5	98.73		
	组合钢模板	kg	19.908	4.29	85.41		
	周转木材	m3	0.17517	1850	324.06		
	卡具	kg	5.292	4.18	22.12		
	钢管支撑	kg	6.48	3.59	23.26		
	铁钉	kg	2.4044	4.46	10.72		
	镀锌铁丝22#	kg	6.273	4.46	27.98		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.76	5.66	32.6		
	塑料管dn20	m	9.36	3.11	29.11		
	钢筋综合	t	0.918	3340.845	3066.9		
	电焊条J422	kg	10.311	5.07	52.28		
	型钢	t	0.188895	3312.18	625.65		
	氧气	m3	4.50239	2.83	12.74		
	乙炔气	m3	1.95653	11.71	22.91		
	防锈漆	kg	0.633828	11	6.97		
	油漆溶剂油	kg	0.065445	12.01	0.79		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.018025	303.84	5.48		
	其他材料费			--	33.17	--	
	材料费小计			--	15972.09	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	172.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	482.4	175.93	9.89	142.76	59.07	48.24	17.59	0.99	14.28	5.91
综合人工工日		小计							48.24	17.59	0.99	14.28	5.91
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	周转木材	m3	0.0066	1850	12.21		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.59	0.53		
	铁钉	kg	0.3326	4.46	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.46	0.06		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	17.59	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	1325.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	386.4	164.72	14.53	116.27	48.11	38.64	16.47	1.45	11.63	4.81
综合人工工日		小计							38.64	16.47	1.45	11.63	4.81
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	周转木材	m3	0.0056	1850	10.36		
	卡具	kg	0.026	4.18	0.11		
	钢管支撑	kg	0.253	3.59	0.91		
	铁钉	kg	0.3416	4.46	1.52		
	镀锌铁丝8#	kg	0.059	4.46	0.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	4.46	0.05		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	16.47	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	24.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	284.4	159.48	14.17	86.59	35.83	28.44	15.95	1.42	8.66	3.58

综合人工工日	小计			28.44	15.95	1.42	8.66	3.58
0.237工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								58.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2			
	周转木材	m3	0.0056	1850	10.36			
	卡具	kg	0.029	4.18	0.12			
	钢管支撑	kg	0.154	3.59	0.55			
	铁钉	kg	0.3436	4.46	1.53			
	镀锌铁丝22#	kg	0.031	4.46	0.14			
	塑料卡	个	3	0.17	0.51			
	其他材料费			--	0.54		--	
	材料费小计			--	15.95		--	

项目编码	011702001004	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	116.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	284.4	159.48	14.17	86.59	35.83	28.44	15.95	1.42	8.66	3.58
综合人工工日	小计								28.44	15.95	1.42	8.66	3.58
0.237工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													58.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)							暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2								
	周转木材	m3	0.0056	1850	10.36								
	卡具	kg	0.029	4.18	0.12								
	钢管支撑	kg	0.154	3.59	0.55								
	铁钉	kg	0.3436	4.46	1.53								
	镀锌铁丝22#	kg	0.031	4.46	0.14								
	塑料卡	个	3	0.17	0.51								
	其他材料费			--	0.54							--	
	材料费小计			--	15.95							--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	663.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	358.8	150.21	12.25	107.6	44.53	35.88	15.02	1.23	10.76	4.45
综合人工工日		小计							35.88	15.02	1.23	10.76	4.45
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	卡具	kg	0.058	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.169	3.59	0.61		
	周转木材	m3	0.0054	1850	9.99		
	铁钉	kg	0.1176	4.46	0.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.46	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	15.02	--	

项目编码	011702005002	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	346.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	358.8	150.21	12.25	107.6	44.53	35.88	15.02	1.23	10.76	4.45
综合人工工日		小计							35.88	15.02	1.23	10.76	4.45
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	卡具	kg	0.058	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.169	3.59	0.61		
	周转木材	m3	0.0054	1850	9.99		
	铁钉	kg	0.1176	4.46	0.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.46	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	15.02	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	200.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注8	现浇构件　矩形柱　复合木模板	10m2	0.1	480.24	148.18	15.63	143.8	59.5	48.02	14.82	1.56	14.38	5.95
综合人工工日		小计							48.02	14.82	1.56	14.38	5.95
0.4002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm					m2	0.22		10	2.2			
	周转木材					m3	0.0041		1850	7.59			
	卡具					kg	0.2301		4.18	0.96			
	钢管支撑					kg	0.4641		3.59	1.67			
	铁钉					kg	0.2034		4.46	0.91			
	镀锌铁丝22#					kg	0.003		4.46	0.01			
	塑料卡					个	3		0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	14.82		--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	110.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注8	现浇构件　矩形柱　复合木模板	10m2	0.1	480.24	148.18	15.63	143.8	59.5	48.02	14.82	1.56	14.38	5.95
综合人工工日		小计							48.02	14.82	1.56	14.38	5.95
0.4002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm					m2	0.22		10	2.2			
	周转木材					m3	0.0041		1850	7.59			
	卡具					kg	0.2301		4.18	0.96			
	钢管支撑					kg	0.4641		3.59	1.67			
	铁钉					kg	0.2034		4.46	0.91			
	镀锌铁丝22#					kg	0.003		4.46	0.01			
	塑料卡					个	3		0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	14.82		--	

项目编码	011702002003	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	2216.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注15备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	240.12	131.52	8.73	72.17	29.86	24.01	13.15	0.87	7.22	2.99
综合人工工日		小计							24.01	13.15	0.87	7.22	2.99
0.2001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	周转木材	m3	0.0041	1850	7.59		
	卡具	kg	0.2301	4.18	0.96		
	钢管支撑	kg		3.59			
	铁钉	kg	0.2034	4.46	0.91		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	13.15	--	

项目编码	011702002004	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	68.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	480.24	139.24	15.63	143.8	59.5	48.02	13.92	1.56	14.38	5.95
综合人工工日		小计							48.02	13.92	1.56	14.38	5.95
0.4002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	周转木材	m3	0.0041	1850	7.59		
	卡具	kg	0.2301	4.18	0.96		
	钢管支撑	kg	0.357	3.59	1.28		
	铁钉	kg	0.2034	4.46	0.91		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.97	--	

	材料费小计	--	13.92	--	

项目编码	011702002005	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	1567.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注15备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	240.12	131.52	8.73	72.17	29.86	24.01	13.15	0.87	7.22	2.99
综合人工工日		小计							24.01	13.15	0.87	7.22	2.99
0.2001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	周转木材	m3	0.0041	1850	7.59		
	卡具	kg	0.2301	4.18	0.96		
	钢管支撑	kg		3.59			
	铁钉	kg	0.2034	4.46	0.91		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	13.15	--	

项目编码	011702002006	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	92.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	417.6	132.77	15.63	125.64	51.99	41.76	13.28	1.56	12.56	5.2
综合人工工日		小计							41.76	13.28	1.56	12.56	5.2
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	周转木材	m3	0.0041	1850	7.59		
	卡具	kg	0.177	4.18	0.74		
	钢管支撑	kg	0.238796	3.59	0.86		
	铁钉	kg	0.2034	4.46	0.91		

	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	13.28	--	

项目编码	011702002007	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	2600.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注4备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	768.38	152.12	15.63	227.36	94.08	76.84	15.21	1.56	22.74	9.41
综合人工工日		小计							76.84	15.21	1.56	22.74	9.41
0.6403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	周转木材	m3	0.0041	1850	7.59		
	卡具	kg	0.264615	4.18	1.11		
	钢管支撑	kg	0.533715	3.59	1.92		
	铁钉	kg	0.2034	4.46	0.91		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	15.21	--	

项目编码	011702002008	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	163.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	480.24	148.18	15.63	143.8	59.5	48.02	14.82	1.56	14.38	5.95
综合人工工日		小计							48.02	14.82	1.56	14.38	5.95
0.4002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	周转木材	m3	0.0041	1850	7.59		

	卡具	kg	0.2301	4.18	0.96		
	钢管支撑	kg	0.4641	3.59	1.67		
	铁钉	kg	0.2034	4.46	0.91		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	14.82	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	452.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5备注15备注8	现浇构件　构造柱　复合木模板	10m2	0.1	303.6	172.38	6.54	89.94	37.22	30.36	17.24	0.65	8.99	3.72
综合人工工日		小计							30.36	17.24	0.65	8.99	3.72
0.253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1850	12.21		
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	铁钉	kg	0.2572	4.46	1.15		
	卡具	kg	0.0546	4.18	0.23		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	钢管支撑	kg		3.59			
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	17.24	--	

项目编码	011702003002	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	3390.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件　构造柱　复合木模板	10m2	0.1	528	169.94	10.42	156.14	64.61	52.8	16.99	1.04	15.61	6.46
综合人工工日		小计							52.8	16.99	1.04	15.61	6.46
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1850	12.21		
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	铁钉	kg	0.2572	4.46	1.15		
	卡具	kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	钢管支撑	kg	0.088696	3.59	0.32		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	16.99	--	

项目编码	011702003003	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	318.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5备注8	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	607.2	176.52	10.42	179.11	74.11	60.72	17.65	1.04	17.91	7.41
综合人工工日		小计							60.72	17.65	1.04	17.91	7.41
0.506工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1850	12.21		
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	铁钉	kg	0.2572	4.46	1.15		
	卡具	kg	0.0546	4.18	0.23		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	钢管支撑	kg	0.115304	3.59	0.41		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	17.65	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	13091.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-59备注5备注21备注15	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	175.2	120.84	11.35	54.1	22.39	17.52	12.08	1.14	5.41	2.24
综合人工工日		小计							17.52	12.08	1.14	5.41	2.24
0.146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	10	2.2			
	卡具						kg	0.181	4.18	0.76			
	钢管支撑						kg		3.59				
	周转木材						m3	0.0036	1850	6.66			
	铁钉						kg	0.193	4.46	0.86			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.46	0.01			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.08		--	
	材料费小计								--	12.08		--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	15849.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	240	140.65	21.27	75.77	31.35	24	14.07	2.13	7.58	3.14
综合人工工日		小计							24	14.07	2.13	7.58	3.14
0.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	10	2.2			
	卡具						kg	0.181	4.18	0.76			
	钢管支撑						kg	0.694	3.59	2.49			
	周转木材						m3	0.0036	1850	6.66			
	铁钉						kg	0.193	4.46	0.86			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.46	0.01			
	塑料卡						个		0.17				
	其他材料费								--	1.09		--	
	材料费小计								--	14.07		--	

项目编码	011702014003	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	4140.81

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	350.4	140.65	21.27	107.78	44.6	35.04	14.07	2.13	10.78	4.46
综合人工工日		小计							35.04	14.07	2.13	10.78	4.46
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	复合木模板18mm			m2	0.22	10	2.2						
	卡具			kg	0.181	4.18	0.76						
	钢管支撑			kg	0.694	3.59	2.49						
	周转木材			m3	0.0036	1850	6.66						
	铁钉			kg	0.193	4.46	0.86						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.46	0.01						
	塑料卡			个		0.17							
	其他材料费					--	1.09		--				
	材料费小计					--	14.07		--				

项目编码	011702014004	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	963.88

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5备注14备注2	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	523.85	158.45	21.27	158.08	65.41	52.39	15.85	2.13	15.81	6.54
综合人工工日		小计							52.39	15.85	2.13	15.81	6.54
0.4365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	复合木模板18mm			m2	0.22	10	2.2						
	卡具			kg	0.251771	4.18	1.05						
	钢管支撑			kg	0.965354	3.59	3.47						
	周转木材			m3	0.0036	1850	6.66						
	铁钉			kg	0.193	4.46	0.86						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.46	0.01						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	1.09		--				

	材料费小计	--	15.85	--	

项目编码	011702014005	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	1052.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	402.96	155.5	21.27	123.03	50.91	40.3	15.55	2.13	12.3	5.09
综合人工工日		小计							40.3	15.55	2.13	12.3	5.09
0.3358工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	卡具	kg	0.2353	4.18	0.98		
	钢管支撑	kg	0.9022	3.59	3.24		
	周转木材	m3	0.0036	1850	6.66		
	铁钉	kg	0.193	4.46	0.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	15.55	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	2158.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5备注8	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	412.62	152.76	12.25	123.21	50.98	41.26	15.28	1.23	12.32	5.1
综合人工工日		小计							41.26	15.28	1.23	12.32	5.1
0.3439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	卡具	kg	0.0754	4.18	0.32		
	钢管支撑	kg	0.2197	3.59	0.79		
	周转木材	m3	0.0054	1850	9.99		
	铁钉	kg	0.1176	4.46	0.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.46	0.02		

	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	15.28	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	183.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注6备注9	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	563.64	175.94	14.3	167.6	69.35	56.36	17.59	1.43	16.76	6.94
综合人工工日		小计							56.36	17.59	1.43	16.76	6.94
0.4697工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	卡具	kg	0.1665	4.18	0.7		
	钢管支撑	kg	0.33075	3.59	1.19		
	周转木材	m3	0.0062	1850	11.47		
	铁钉	kg	0.2556	4.46	1.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	17.59	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	142.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-52备注5	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	0.1	296.4	117.6	10.1	88.89	36.78	29.64	11.76	1.01	8.89	3.68
综合人工工日		小计							29.64	11.76	1.01	8.89	3.68
0.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	卡具	kg	0.11	4.18	0.46		
	钢管支撑	kg	0.186	3.59	0.67		
	周转木材	m3	0.0018	1850	3.33		
	铁钉	kg	0.173	4.46	0.77		

	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.394	5.66	2.23		
	塑料管dn20	m	0.205	3.11	0.64		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	11.76	--	

项目编码	011702011002	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	1736.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	313.26	136.07	11.36	94.14	38.95	31.33	13.61	1.14	9.41	3.9
综合人工工日		小计							31.33	13.61	1.14	9.41	3.9
0.2611工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	卡具	kg	0.1651	4.18	0.69		
	钢管支撑	kg	0.3042	3.59	1.09		
	周转木材	m3	0.0018	1850	3.33		
	铁钉	kg	0.172	4.46	0.77		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.477	5.66	2.7		
	塑料管dn20	m	0.41	3.11	1.28		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	13.61	--	

项目编码	011702011003	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	1223.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50备注5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	313.26	136.07	11.36	94.14	38.95	31.33	13.61	1.14	9.41	3.9
综合人工工日		小计							31.33	13.61	1.14	9.41	3.9
0.2611工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	卡具	kg	0.1651	4.18	0.69		
	钢管支撑	kg	0.3042	3.59	1.09		
	周转木材	m3	0.0018	1850	3.33		
	铁钉	kg	0.172	4.46	0.77		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.477	5.66	2.7		
	塑料管dn20	m	0.41	3.11	1.28		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	13.61	--	

项目编码	01B004	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	210.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48备注5	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.1	294	249.32	35.29	95.49	39.51	29.4	24.93	3.53	9.55	3.95
综合人工工日		小计							29.4	24.93	3.53	9.55	3.95
0.245工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	10	2.2		
	卡具	kg	0.127	4.18	0.53		
	钢管支撑	kg	0.236	3.59	0.85		
	周转木材	m3	0.0023	1850	4.26		
	铁钉	kg	0.171	4.46	0.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	2.627	5.66	14.87		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	24.93	--	

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	28.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-59备注5	现浇构件　现浇板厚度20cm内　复合木模板	10m2	0.1	350.4	145.75	21.27	107.78	44.6	35.04	14.58	2.13	10.78	4.46
综合人工工日		小计							35.04	14.58	2.13	10.78	4.46
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	10	2.2			
	卡具						kg	0.181	4.18	0.76			
	钢管支撑						kg	0.694	3.59	2.49			
	周转木材						m3	0.0036	1850	6.66			
	铁钉						kg	0.193	4.46	0.86			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.46	0.01			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.09		--	
	材料费小计								--	14.58		--	

项目编码	011702021002	项目名称	栏板	计量单位	m2	工程量	50.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87备注1	现浇构件　竖向挑板、栏板　复合木模板	10m2	0.1	494.4	120.79	15.48	147.87	61.19	49.44	12.08	1.55	14.79	6.12
综合人工工日		小计							49.44	12.08	1.55	14.79	6.12
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑						kg	0.386	3.59	1.39			
	周转木材						m3	0.0032	1850	5.92			
	卡具						kg	0.116	4.18	0.48			
	复合木模板18mm						m2	0.22	10	2.2			
	铁钉						kg	0.117	4.46	0.52			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.46	0.01			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.05		--	
	材料费小计								--	12.08		--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	86.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-78	现浇构件　复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	795.6	229.91	34.59	240.76	99.62	79.56	22.99	3.46	24.08	9.96
综合人工工日		小计							79.56	22.99	3.46	24.08	9.96
0.663工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									140.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.374	10	3.74		
	卡具	kg	0.197	4.18	0.82		
	钢管支撑	kg	0.656	3.59	2.36		
	周转木材	m3	0.0067	1850	12.4		
	铁钉	kg	0.423	4.46	1.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.46	0.02		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	1.76	--	
	材料费小计			--	22.99	--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	26.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74	现浇构件　楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1141.2	291.47	63.97	349.5	144.62	114.12	29.15	6.4	34.95	14.46
综合人工工日		小计							114.12	29.15	6.4	34.95	14.46
0.951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.539	10	5.39		
	卡具	kg	0.284	4.18	1.19		
	钢管支撑	kg	0.948	3.59	3.4		
	周转木材	m3	0.0078	1850	14.43		
	铁钉	kg	0.483	4.46	2.15		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	4.46	0.03		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	2.56	--	
	材料费小计			--	29.15	--	

项目编码	011702024002	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	360.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74	现浇构件　楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1141.2	291.47	63.97	349.5	144.62	114.12	29.15	6.4	34.95	14.46
综合人工工日		小计							114.12	29.15	6.4	34.95	14.46
0.951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													199.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.539	10	5.39		
	卡具	kg	0.284	4.18	1.19		
	钢管支撑	kg	0.948	3.59	3.4		
	周转木材	m3	0.0078	1850	14.43		
	铁钉	kg	0.483	4.46	2.15		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	4.46	0.03		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	2.56	--	
	材料费小计			--	29.15	--	

项目编码	011702024003	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	478.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74	现浇构件　楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1141.2	291.47	63.97	349.5	144.62	114.12	29.15	6.4	34.95	14.46
综合人工工日		小计							114.12	29.15	6.4	34.95	14.46
0.951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													199.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.539	10	5.39		
	卡具	kg	0.284	4.18	1.19		
	钢管支撑	kg	0.948	3.59	3.4		
	周转木材	m3	0.0078	1850	14.43		
	铁钉	kg	0.483	4.46	2.15		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	4.46	0.03		
	塑料卡	个		0.17			
	其他材料费			--	2.56	--	
	材料费小计			--	29.15	--	

项目编码	011702027001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	45.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-82备注1	现浇构件　台阶	10m2水平投影面积	0.1	208.8	74.78	6.19	62.35	25.8	20.88	7.48	0.62	6.24	2.58
综合人工工日		小计							20.88	7.48	0.62	6.24	2.58
0.174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑	kg	0.089	3.59	0.32		
	周转木材	m3	0.0025	1850	4.63		
	组合钢模板	kg	0.325	4.29	1.39		
	铁钉	kg	0.032	4.46	0.14		
	卡具	kg	0.016	4.18	0.07		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	4.46	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	7.48	--	

项目编码	011702026001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	7.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-92备注1	现浇构件　地沟复合木模板	10m2	0.099986	370.8	133.2	26.98	115.36	47.73	37.07	13.32	2.7	11.53	4.77
综合人工工日		小计							37.07	13.32	2.7	11.53	4.77
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.003899	1850	7.21		
	复合木模板18mm	m2	0.219969	10	2.2		
	铁钉	kg	0.124983	4.46	0.56		
	卡具	kg	0.114984	4.18	0.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		

	钢管支撑	kg	0.385946	3.59	1.39		
	塑料卡	个	2.99958	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	13.32	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-土建(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			922526.74			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	838660.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	83866.07			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	446383.91			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	13526.79			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	31111.61			
合计					1413549.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-土建(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3000000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3000000		

暂列金额明细表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-土建(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		3000000	
合计			3000000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-土建(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-土建(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-土建(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-土建(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

靖邑网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-土建(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1173723.54		1173723.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	31467119.08	3.2	1006947.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	31467119.08	0.53	166775.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	31467119.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	32640842.62	9	2937675.84
合计					4111399.38

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-土建(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-土建(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外道路及雨污水(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1524008.12	
1.1	人工费	205850.96	
1.2	材料费	1140072.42	
1.3	施工机具使用费	89454.13	
1.4	企业管理费	59059.11	
1.5	利润	29571.5	
2	措施项目费	63077.32	
2.1	单价措施项目费	9111.51	
2.2	总价措施项目费	53965.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	27749.46	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	37137.8	
5	税金	146180.09	
6	工程造价	1770403.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外道路及雨污水(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外雨污水土方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合土 2、挖土深度:详见图纸 3、土方处置:充分考虑厂内堆土 4、人工修边坡	m3	540.52	10.15	5486.28	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求:素土夯实，压实系数≥87% 2、填方来源、运距:可利用土方，运距自行考虑	m3	30	3.64	109.2	
3	040103002002	余方弃置	1、运距：由投标人自行考虑 2、含特种垃圾处理费	m3	510.52	24.09	12298.43	
4	040103001002	回填方	1、管道基础、车行道下回填 2、密实度要求：满足规范要求 3、填方材料品种：中粗砂回填 4、详见设计图	m3	291.27	243.39	70892.21	
5	040305001002	垫层	C20混凝土包管	m3	159.2	484.64	77154.69	
		分部小计					165940.81	
		道路及铺装土方						
6	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:详见图纸 2、挖土深度:参见图纸 3、就近堆放 4、综合考虑土、建筑垃圾及现状混凝土面层等	m3	2827.14	6.18	17471.73	
7	040103001003	回填方	1、密实度要求:素土夯实，压实系数≥87% 2、填方来源、运距:可利用土方，运距自行考虑	m3	230.39	3.64	838.62	
8	040103002003	余方弃置	1、运距：由投标人自行考虑 2、含特种垃圾处理费	m3	2596.75	24.09	62555.71	
		分部小计					80866.06	
		道路工程（厂区沥青路面）						
9	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：厂区沥青路面	m2	4038.77	1.99	8037.15	
10	01B001	建筑垃圾回填	40cm厚建筑垃圾夯实,压实系数≥0.94	m3	1541.79	30	46253.7	
11	040202011001	碎石	1、石料规格：5cm厚级配碎石	m2	3669.73	13.38	49100.99	
12	040203007002	水泥混凝土	1、20cmC30混凝土	m2	3623.5	105.13	380938.56	
13	040203003002	透层、粘层	1、粘层油(PC-3) ，2、详见图纸 ，3、部位:沥青面层和混凝土之间	m2	2935.59	2.75	8072.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-13) 2、石料粒径：符合设计及规范要求 3、厚度：5cm	m2	2935.59	75.9	222811.28	
		分部小计					715214.55	
		侧平石						
15	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：侧石75*27.5*15 2、基础、垫层：材料品种、厚度：M10水泥砂浆座浆，C15砼捂牢，尺寸详见设计 3、C30砼侧石	m	590.91	211.43	124936.1	
16	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：平石75*35*12.5 2、基础、垫层：材料品种、厚度：M10水泥砂浆座浆，尺寸详见设计 3、C30砼平石	m	864.5	26.42	22840.09	
		分部小计					147776.19	
		室外雨污水						
17	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN300实壁PE管（PE100，公称压力1.0Mpa，SDR17） 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：详见图纸 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、雨水管	m	277.16	272.2	75442.95	
18	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN400实壁PE管（PE100，公称压力1.0Mpa，SDR17） 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：详见图纸 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、雨水管	m	47.7	444.13	21185	
19	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：UPVC DN200管 3、铺设深度：详见图纸 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、雨水出户管	m	148	104.34	15442.32	
20	040501004006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：UPVC DN200管 3、铺设深度：详见图纸 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、雨水口连接管	m	93.8	104.34	9787.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040501004007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：UPVC DN300管 3、铺设深度：详见图纸 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、雨水口连接管	m	53.7	209.7	11260.89	
22	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN300实壁PE管（PE100，公称压力1.0Mpa，SDR17） 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：详见图纸 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、污水管	m	192.5	278.74	53657.45	
23	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：UPVC DN200管 3、铺设深度：详见图纸 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、污水接户管	m	30	104.34	3130.2	
24	040504002004	混凝土井	1、钢筋砼检查井 2、Φ700mm 3、墙厚25cm、C30砼 4、C20砼垫层10cm厚 5、C30砼底板15cm厚 6、井深2m以内 7、S01-2021 8、雨污水井综合考虑	座	48	2697.24	129467.52	
25	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、车行道井盖采用重型铸铁防盗井盖 2、防坠网	套	42	523.48	21986.16	
26	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1、绿化内井盖维复合材料井盖 2、防坠网	套	6	246.09	1476.54	
27	040504008002	整体化粪池	1、玻璃钢化粪池YJBH-2-Ⅰ型 2、有效容积4m3 3、详见图集14SS706-24页 4、覆土深度结合现场综合考虑，满足设计要求 5、含土方开挖、素土回填、余方弃置、化粪池基础等全部费用	座	1	3500	3500	
28	040504008001	整体化粪池	1、玻璃钢化粪池YJBH-2-Ⅱ型 2、有效容积4m3 3、详见图集14SS706-24页 4、覆土深度结合现场综合考虑，满足设计要求，满足道路结构层要求 5、含土方开挖、素土回填、余方弃置、化粪池基础等全部费用	座	1	4500	4500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040504008003	整体化粪池	1、玻璃钢化粪池YJBH-3-Ⅰ型 2、有效容积6m3 3、详见图集14SS706-24页 4、覆土深度结合现场综合考虑，满足设计要求 5、含土方开挖、素土回填、余方弃置、化粪池基础等全部费用	座	1	6000	6000	
30	040504009001	雨水口	1、雨水口采用丙型钢格板单篦雨水口,篦面做低3cm,井座采用钢筋混凝土井座,做法详见苏S01-2021	座	33	593.49	19585.17	
31	040504002005	井周加固	1、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 2、预制C30钢筋砼承压圈 3、车道内的检查井加固 4、具体详见施工图	座	42	766.41	32189.22	
32	04B001	接入原市政管网	1、接入原来市政管网 2、含所有费用，综合考虑雨污水	处	7	800	5600	
		分部小计					414210.51	
		分部分项合计					1524008.12	
1	041101005001	井字架	雨污水井 1、井钢管支架	座	48	108.77	5220.96	
2	041107002001	排水、降水	1、沟槽排水	项	1	3890.55	3890.55	
		单价措施合计					9111.51	
合计							1533119.63	

综合单价分析表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外道路及雨污水(004)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	540.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-217	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	346.8		2666.73	602.71	301.35	0.31		2.4	0.54	0.27
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	51			10.2	5.1	5.1			1.02	0.51
综合人工工日		小计							5.41		2.4	1.56	0.78
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.001	306		2486.7	558.54	279.27	0.31		2.49	0.56	0.28
综合人工工日		小计							0.31		2.49	0.56	0.28
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	510.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-281	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距7km以内	1000m3	0.001		54	16183.36	3236.67	1618.34		0.05	16.18	3.24	1.62

D00004	特种垃圾处理费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计								3.05	16.18	3.24	1.62
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.5	0.05			
	其他材料费								--	3		--	
	材料费小计								--	3.05		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	291.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	452.18	1823.76	17.1	93.86	46.93	45.22	182.38	1.71	9.39	4.69
综合人工工日		小计							45.22	182.38	1.71	9.39	4.69
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													243.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.788	100	178.8			
	其他材料费								--	3.58		--	
	材料费小计								--	182.38		--	

项目编码	040305001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	159.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	927.65	3640.38		185.53	92.77	92.77	364.04		18.55	9.28
综合人工工日		小计							92.77	364.04		18.55	9.28
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													484.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.02	345	351.9			
	电						kW·h	0.408	0.86	0.35			
	水						m3	1.0332	4.5	4.65			
	其他材料费								--	7.14		--	
	材料费小计								--	364.04		--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	2827.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	520.02		4234.24	950.85	475.43	0.52		4.23	0.95	0.48
综合人工工日		小计							0.52		4.23	0.95	0.48
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	230.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.001	306		2486.7	558.54	279.27	0.31		2.49	0.56	0.28
综合人工工日		小计							0.31		2.49	0.56	0.28
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	2596.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-281	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距7km以内	1000m3	0.001		54	16183.36	3236.67	1618.34		0.05	16.18	3.24	1.62
D00004	特种垃圾处理费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计								3.05	16.18	3.24	1.62
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.5	0.05		
	其他材料费			--	3	--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	4038.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	31.24		122.15	30.68	15.34	0.31		1.22	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.22	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	01B001	项目名称	建筑垃圾回填	计量单位	m3	工程量	1541.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	建筑垃圾回填	m3	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑垃圾回填	m3	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	3669.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	999.98	118.13	52.05	26.02	1.42	10	1.18	0.52	0.26
综合人工工日		小计							1.42	10	1.18	0.52	0.26

0.0133工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							13.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.0995	100	9.95		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	10	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	3623.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	7489.26		465.25	232.63	23.26	74.89		4.65	2.33
综合人工工日		小计							23.26	74.89		4.65	2.33

0.2174工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							105.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	360	73.44		
	水	m3	0.24	4.5	1.08		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	74.89	--	

项目编码	040203003002	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	2935.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	240.43	19.88	5.37	2.68	0.07	2.4	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.4	0.2	0.05	0.03

0.0007工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60～100#	t	0.0005	4793.1	2.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.4	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2935.59

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01	313.09	6749.95	333.18	129.25	64.63	3.13	67.5	3.33	1.29	0.65
综合人工工日		小计							3.13	67.5	3.33	1.29	0.65
0.0293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴				kg	0.028	1.1	0.03					
	柴油				t	0.00007	6900	0.48					
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C				t	0.1165	572.1	66.65					
	煤				t	0.00018	0.94						
	其他材料费						--	0.34				--	
	材料费小计						--	67.5				--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	590.91

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	244.46		186.24	93.12	9.31	2.44		1.86	0.93
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.028125	117.87	351.14		23.57	11.79	3.32	9.88		0.66	0.33
综合人工工日		小计							12.63	12.32		2.52	1.26
0.118工日		未计价材料费											182.7
清单项目综合单价													211.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土侧石C30A型侧石75*18*15				m	1.015	180	182.7					
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.028688	341.65	9.8					
	水				m3	0.010695	4.57	0.05					
	石灰膏				m3	0.002952	320	0.94					
	中(粗)砂				t	0.014008	100	1.4					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.204	0.313	0.06					
	其他材料费						--	0.07				--	

	材料费小计	--	195.02	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	864.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	176.72		98.23	49.11	4.91	1.77		0.98	0.49
综合人工工日		小计							4.91	1.77		0.98	0.49
0.0459工日		未计价材料费											18.27
清单项目综合单价													26.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土缘石C30平石75*30*13	m	1.015	18	18.27		
	石灰膏	m3	0.002232	320	0.71		
	中(粗)砂	t	0.010143	100	1.01		
	水	m3	0.00375	4.57	0.02		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0408	0.313	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	20.04	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	277.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.012545	452.18	1823.76	17.1	93.86	46.93	5.67	22.88	0.21	1.18	0.59
6-206	HDPE管道铺设(焊接) 材料型号HDPE 公称内径900mm以内	100m	0.009293	2003.04	1614.31	156.93	431.99	216	18.61	15	1.46	4.01	2.01
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	140.42		32.08	16.04	1.6	1.4		0.32	0.16
综合人工工日		小计							25.88	39.28	1.67	5.51	2.76
0.242工日		未计价材料费											197.1
清单项目综合单价													272.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.224972	100	22.5		
	DN300实壁PE管PE100，公称压力1.0Mpa，SDR17	m	0.938593	210	197.1		

	接口加强钢肋	kg	0.32479	9	2.92		
	塑料焊条	kg	0.131124	25.73	3.37		
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.406011	21.44	8.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	65	0.47		
	水	m3	0.150066	4.5	0.68		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.251	0.03		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	236.38	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	47.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.01423	452.18	1823.76	17.1	93.86	46.93	6.43	25.95	0.24	1.34	0.67
6-206	HDPE管道铺设(焊接) 材料型号HDPE 公称内径900mm以内	100m	0.009486	2003.04	1614.31	156.93	431.99	216	19	15.31	1.49	4.1	2.05
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	140.42		32.08	16.04	1.6	1.4		0.32	0.16
综合人工工日		小计							27.03	42.66	1.73	5.76	2.88
0.2527工日		未计价材料费											364.07
清单项目综合单价													444.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.2551	100	25.51		
	DN400实壁PE管PE100，公称压力1.0Mpa，SDR17	m	0.958086	380	364.07		
	接口加强钢肋	kg	0.331536	9	2.98		
	塑料焊条	kg	0.133847	25.73	3.44		
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.414443	21.44	8.89		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	65	0.47		

	水	m3	0.150066	4.5	0.68		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.251	0.03		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	406.73	--	

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	148

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0105	452.18	1823.76	17.1	93.86	46.93	4.75	19.15	0.18	0.99	0.49
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	385.2	236.67		77.04	38.52	3.85	2.37		0.77	0.39
综合人工工日		小计							8.6	21.52	0.18	1.76	0.88
0.0804工日		未计价材料费											71.4
清单项目综合单价													104.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.18774	100	18.77		
	UPVC加筋管DN200	m	1.02	70	71.4		
	PVC-U管橡胶圈直径225	个	0.23	10.29	2.37		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	92.92	--	

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	93.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0105	452.18	1823.76	17.1	93.86	46.93	4.75	19.15	0.18	0.99	0.49
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	385.2	236.67		77.04	38.52	3.85	2.37		0.77	0.39
综合人工工日		小计							8.6	21.52	0.18	1.76	0.88
0.0804工日		未计价材料费											71.4
清单项目综合单价													104.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.18774	100	18.77		
	UPVC加筋管DN200	m	1.02	70	71.4		

	PVC-U管橡胶圈直径225	个	0.23	10.29	2.37		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	92.92	--	

项目编码	040501004007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	53.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.015	452.18	1823.76	17.1	93.86	46.93	6.78	27.36	0.26	1.41	0.7
6-190	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN300mm以内	100m	0.01	449.72	414.23		89.94	44.97	4.5	4.14		0.9	0.45
综合人工工日		小计							11.28	31.5	0.26	2.31	1.15
0.1054工日		未计价材料费											163.2
清单项目综合单价													209.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.2682	100	26.82		
	UPVC加筋管DN300	m	1.02	160	163.2		
	PVC-U管橡胶圈直径300	个	0.23	18.01	4.14		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	194.7	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	192.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0141	452.18	1823.76	17.1	93.86	46.93	6.38	25.72	0.24	1.32	0.66
6-206	HDPE管道铺设(焊接) 材料型号HDPE 公称内径900mm以内	100m	0.0094	2003.04	1614.31	156.93	431.99	216	18.83	15.17	1.48	4.06	2.03
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	140.42		32.08	16.04	1.6	1.4		0.32	0.16
综合人工工日		小计							26.81	42.29	1.72	5.7	2.85
0.2506工日		未计价材料费											199.37
清单项目综合单价													278.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.252775	100	25.28		
	DN300实壁PE管PE100，公称压力1.0Mpa，SDR17	m	0.9494	210	199.37		

	接口加强钢肋	kg	0.32853	9	2.96		
	塑料焊条	kg	0.132634	25.73	3.41		
	塑料接头板材HDPE JR3	kg	0.410686	21.44	8.81		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	65	0.47		
	水	m3	0.150066	4.5	0.68		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.251	0.03		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	241.66	--	

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0105	452.18	1823.76	17.1	93.86	46.93	4.75	19.15	0.18	0.99	0.49
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	385.2	236.67		77.04	38.52	3.85	2.37		0.77	0.39
综合人工工日		小计							8.6	21.52	0.18	1.76	0.88
0.0804工日		未计价材料费											71.4
清单项目综合单价													104.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.18774	100	18.77		
	UPVC加筋管DN200	m	1.02	70	71.4		
	PVC-U管橡胶圈直径225	个	0.23	10.29	2.37		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	92.92	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1662.11	3636.96	151.9	362.8	181.4	24.93	54.55	2.28	5.44	2.72

6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.028	1666.53	103.84	78.46	349	174.5	46.66	2.91	2.2	9.77	4.89
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0057	2951.6	1360.87	73.99	605.12	302.56	16.82	7.76	0.42	3.45	1.72
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072	2055.86	3731.29		411.17	205.59	148.02	268.65		29.6	14.8
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.285	670.36	3507.66	87.09	151.49	75.75	191.05	999.68	24.82	43.17	21.59
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.07536	2516.53	2376.04	224.56	548.22	274.11	189.65	179.06	16.92	41.31	20.66
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.019	1674.23	4159.82	70.36	348.92	174.46	31.81	79.04	1.34	6.63	3.31
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.01	2043.06	637.66	66.57	421.93	210.96	20.43	6.38	0.67	4.22	2.11
12-36	井、池壁抹灰聚合物砂浆	10m2	0.06	176.55	119.28	6.93	36.7	18.35	10.59	7.16	0.42	2.2	1.1
4-57	M5零星砌砖 标准砖	m3	0.07	238.61	273.62	7.1	49.14	24.57	16.7	19.15	0.5	3.44	1.72
综合人工工日		小计							696.66	1624.34	49.57	149.23	74.62
6.5109工日		未计价材料费											102.82
清单项目综合单价													2697.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	345	52.79		
	电	kW·h	0.51632	0.86	0.44		
	水	m3	0.201373	4.5	0.91		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.2856	360	102.82		
	草袋子	只	1.3867	0.86	1.19		
	水	m3	1.282652	4.5	5.77		
	模板木材	m3	0.04831	1850	89.37		
	复合木模板面板	m2	0.1197	32	3.83		
	钢支撑	kg	0.082707	4.1	0.34		
	零星卡具	kg	0.373036	4.18	1.56		
	圆钉	kg	1.139591	4.97	5.66		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7344	360	264.38		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.871815	5.15	4.49		
	钢筋Φ10以外	t	0.2964	3319.15	983.8		
	电焊条	kg	2.2572	4.97	11.22		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.459545	4.46	2.05		
	铁件	kg	1.028287	5.15	5.3		
	脱模剂	kg	0.7536	17.15	12.92		
	木支撑	m3	0.044236	1449.26	64.11		
	嵌缝料	kg	0.7536	1.89	1.42		
	机砖	百块	1.03531	65	67.3		
	沥青漆	kg	0.059394	10.29	0.61		
	铸铁爬梯	kg		4.5			
	聚合物面层砂浆	m3	0.01224	583.13	7.14		
	标准砖240×115×53	百块	0.3822	40.8	15.59		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	21.794962	0.251	5.47		
	中(粗)砂	t	0.101756	100	10.18		
	水泥32.5级	kg	2.98354	0.251	0.75		
	中砂	t	0.02378	100	2.38		
	石灰膏	m3	0.001182	320	0.38		
	其他材料费			--	2.99	--	
	材料费小计			--	1727.16	--	

项目编码	010512008001	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	套	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	4010.95		95.96	47.98	47.98	401.1		9.6	4.8
D00005	防坠网	套	1		60					60			
综合人工工日		小计							47.98	461.1		9.6	4.8
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													523.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	重型铸铁防盗井盖Φ700	套	1	380	380		
	防坠网	套	1	60	60		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.251	3.97		

	中(粗)砂	t	0.041578	100	4.16		
	水	m3	0.00852	4.5	0.04		
	其他材料费			--	7.87	--	
	材料费小计			--	461.1	--	

项目编码	010512008003	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	435.06	83.3		87.01	43.51	43.51	8.33		8.7	4.35
D00005	防坠网	套	1		60					60			
综合人工工日		小计							43.51	68.33		8.7	4.35
0.4066工日		未计价材料费											121.2
清单项目综合单价													246.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合材料井盖φ700	套	1.01	120	121.2		
	防坠网	套	1	60	60		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.251	3.97		
	中(粗)砂	t	0.041578	100	4.16		
	水	m3	0.00852	4.5	0.04		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	189.53	--	

项目编码	040504008002	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	玻璃钢化粪池YJBH-2-Ⅰ型	座	1		3500					3500			
综合人工工日		小计								3500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃钢化粪池YJBH-2-Ⅰ型	座	1	3500	3500		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3500	--	

项目编码	040504008001	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	玻璃钢化粪池 YJBH-2-Ⅱ型	座	1		4500					4500			
综合人工工日		小计								4500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃钢化粪池YJBH-2-Ⅱ型	座	1	4500	4500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4500	--	

项目编码	040504008003	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	玻璃钢化粪池 YJBH-3-Ⅰ型	座	1		6000					6000			
综合人工工日		小计								6000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃钢化粪池YJBH-3-Ⅰ型	座	1	6000	6000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6000	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-711	M10丙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)	座	1	105.46	450.38	4.62	22.02	11.01	105.46	450.38	4.62	22.02	11.01
综合人工工日		小计							105.46	450.38	4.62	22.02	11.01
0.9856工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							593.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	355	7.1		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	355	21.66		
	碎石40	t	0.1	100	10		
	机砖	百块	0.98	65	63.7		
	沥青漆	kg	0.49	10.29	5.04		
	草袋子	只	0.155	0.86	0.13		
	水	m3	0.1467	4.5	0.66		
	电	kW·h	0.033	0.86	0.03		
	钢格板单篦雨水口	套	1.01	300	303		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	47.435	0.251	11.91		
	中(粗)砂	t	0.183268	100	18.33		
	其他材料费			--	8.82	--	
	材料费小计			--	450.38	--	

项目编码	040504002005	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000651	52	340	7045.24	1419.45	709.72	0.03	0.22	4.59	0.92	0.46
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000651	693.36		10314.09	2201.49	1100.75	0.45		6.71	1.43	0.72
1-449	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距8km以内	1000m3	0.000651		54	28171.63	5634.33	2817.16		0.04	18.34	3.67	1.83
2-326	C30水泥混凝土路面 厚度18cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.036154	2148.73	6740.33		429.75	214.87	77.69	243.69		15.54	7.77
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.069264	633.87	3504.89	151.23	157.02	78.51	43.9	242.76	10.47	10.88	5.44
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.036154	460.21	1306.25		92.04	46.02	16.64	47.23		3.33	1.66
综合人工工日		小计							138.71	533.94	40.11	35.77	17.88
1.2963工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													766.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	合金钎头φ135			个	0.000081	2744.16	0.22						
	水			m3	0.845466	4.5	3.8						

	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.663787	360	238.96		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.133402	5.15	0.69		
	钢筋Φ10以外	t	0.072035	3319.15	239.09		
	电焊条	kg	0.548571	4.97	2.73		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	3.97694	9.31	37.03		
	石油沥青	kg	1.98847	5.13	10.2		
	其他材料费			--	1.22	--	
	材料费小计			--	533.94	--	

项目编码	04B001	项目名称	接入原市政管网	计量单位	处	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	接入原市政管网	处	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接入原市政管网	处	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	78.54	6.67		15.71	7.85	78.54	6.67		15.71	7.85
综合人工工日		小计							78.54	6.67		15.71	7.85
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.18	0.52		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	6.67	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	51.736	48.15	0.27	9.49	11.53	5.76	2491.09	13.97	490.97	596.52	298
综合人工工日		小计							2491.09	13.97	490.97	596.52	298
23.2812工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3890.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	13.97	--	
	材料费小计			--	13.97	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外道路及雨污水(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			27749.46			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	22996.79			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4752.67			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	25296.47			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	459.94			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	459.94			
合计					53965.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外道路及雨污水(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外道路及雨污水(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外道路及雨污水(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外道路及雨污水(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外道路及雨污水(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

靖信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外道路及雨污水(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外道路及雨污水(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	37137.8		37137.8
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1587085.44	2	31741.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1587085.44	0.34	5396.09
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1587085.44		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1624223.24	9	146180.09
合计					183317.89

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外道路及雨污水(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外道路及雨污水(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外给水、消防水(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	441874.11	
1.1	人工费	54153.34	
1.2	材料费	338933.38	
1.3	施工机具使用费	24585.08	
1.4	企业管理费	17078.88	
1.5	利润	7123.43	
2	措施项目费	12814.35	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	12814.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7556.05	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12822.21	
5	税金	42075.96	
6	工程造价	509586.63	

靖邑网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外给水、消防水(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		生活加压给水工程						
1	031001006014	塑料管	1、材质、规格：钢丝网骨架管，DN80mm 2、连接方式：电熔连接 3、安装部位：室外 4、管道附件：连接管件、管堵等	m	8.36	64.19	536.63	
2	031001006015	塑料管	1、材质、规格：钢丝网骨架管，DN100mm 2、连接方式：电熔连接 3、安装部位：室外 4、管道附件：连接管件、管堵等	m	9.18	79.27	727.7	
3	031001006016	塑料管	1、材质、规格：钢丝网骨架管，DN150mm 2、连接方式：电熔连接 3、安装部位：室外 4、管道附件：连接管件、管堵等	m	456.36	136.88	62466.56	
4	031003003012	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接	个	4	1349.08	5396.32	
5	040504001007	阀门井	1、名称:阀门井 2、参照图集：05S502	座	2	2892.92	5785.84	
6	031003003010	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接	个	1	1349.08	1349.08	
7	031003013003	水表	1、名称:远传水表 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接 4、附件配置：包含过滤器、闸阀等附件 5、其它要求：按设计图纸要求及相关规范	组	1	3184.62	3184.62	
8	040504001014	水表井	1、名称:保温水表井 2、参照图集：05S502 3、其它要求：为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	座	1	4054.11	4054.11	
		分部小计					83500.86	
		室外消火栓工程						
9	031001006029	塑料管	1、材质、规格：钢丝网骨架管，DN150mm 2、连接方式：电熔连接 3、安装部位：室外 4、管道附件：连接管件、管堵等	m	41.61	136.88	5695.58	
10	031001006030	塑料管	1、材质、规格：钢丝网骨架管，DN200mm 2、连接方式：电熔连接 3、安装部位：室外 4、管道附件：连接管件、管堵等	m	477.23	186.4	88955.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031001006032	塑料管	1、材质、规格：钢丝网骨架管，DN400mm 2、连接方式：电熔连接 3、安装部位：室外 4、管道附件：连接管件、管堵等	m	17.85	528.23	9428.91	
12	030801001001	低压碳钢管	1、材质：钢管 2、规格：DN700*10 3、连接形式、焊接方法：焊接 4、防腐，三油两布 5、含盖板板，加锁	m	10.4	1492.85	15525.64	
13	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：弯头 2、规格：DN700 3、连接方式：焊接	个	2	2435.06	4870.12	
14	030804001002	低压碳钢管件	1、材质：大小头 2、规格：DN700*400 3、连接方式：焊接	个	2	1827.57	3655.14	
15	030804001003	低压碳钢管件	1、材质：钢塑复合管件 2、规格：DN400 3、连接方式：焊接	个	2	850	1700	
16	031003003015	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN200 3、连接方式：法兰连接	个	4	2130.81	8523.24	
17	031003003016	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接	个	10	1349.08	13490.8	
18	031003003017	焊接法兰阀门	1、名称：安全阀 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接	个	6	1542.16	9252.96	
19	031003003018	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接	个	6	1349.08	8094.48	
20	030901012005	消防水泵接合器	1.名称：消防水泵接合器 2.安装方式:地上式 3.型号、规格:DN150SQS-150A	套	6	1975.81	11854.86	
21	030901011003	室外消火栓	1.名称：室外消火栓 2.安装方式:地上式 3.型号、规格:DN150	套	4	1940.06	7760.24	
22	040504001015	阀门井	1、名称:阀门井 2、参照图集：05S502	座	8	2837.17	22697.36	
		分部小计					211505	
		土方开挖、回填						
23	040305001007	中粗砂回填	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、回填品种:米砂(石屑)	m3	485.7	211.16	102560.41	
24	040101002036	挖沟槽土方（机械）	1、土壤类别：挖各类土方（综合土方） 2、挖土深度：见设计图纸	m3	912.7	4.07	3714.69	
25	040101002037	挖沟槽土方（人工）	1、土壤类别：挖各类土方（综合土方） 2、挖土深度：见设计图纸	m3	101.41	68.29	6925.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040103001036	土方回填	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：回填土 3、填方粒径要求：见设计图纸 1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：回填土 3、填方粒径要求：见设计图纸	m3	528.41	29.9	15799.46	
27	010103002010	余方弃置	弃土运距：3Km	m3	1059.81	16.86	17868.4	
		分部小计					146868.25	
		分部分项合计					441874.11	
		单价措施合计						
合计							441874.11	

综合单价分析表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外给水、消防水(005)

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-72	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	49.68	1.29	0.76	19.87	6.96	4.97	0.13	0.08	1.99	0.7
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	70.2	37.04		28.08	9.83	0.7	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							5.67	0.5	0.08	2.27	0.8
0.0525工日		未计价材料费											54.87
清单项目综合单价													64.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架管DN80	m	1.015	41.91	42.54		
	钢丝网骨架管管件DN80	个	0.3	41.09	12.33		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	4.57	0.37		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	55.37	--	

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	54	1.29	1.02	21.6	7.56	5.4	0.13	0.1	2.16	0.76
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	70.2	37.04		28.08	9.83	0.7	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							6.1	0.5	0.1	2.44	0.86
0.0565工日		未计价材料费											69.27
清单项目综合单价													79.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架管DN100	m	1.015	49.3	50.04		
	钢丝网骨架管管件DN100	个	0.3	64.1	19.23		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			

	水	m3	0.08	4.57	0.37		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	69.77	--	

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	456.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	58.32	1.72	1.02	23.33	8.16	5.83	0.17	0.1	2.33	0.82
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	87.48	101.84		34.99	12.25	0.87	1.02		0.35	0.12
综合人工工日		小计							6.7	1.19	0.1	2.68	0.94
0.0621工日		未计价材料费											125.27
清单项目综合单价													136.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架管DN150	m	1.015	90.39	91.75		
	钢丝网骨架管管件DN150	个	0.3	111.76	33.53		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	水	m3	0.22	4.57	1.01		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	126.46	--	

项目编码	031003003012	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	144.72	177.49	21.8	57.89	20.26	144.72	177.49	21.8	57.89	20.26
综合人工工日		小计							144.72	177.49	21.8	57.89	20.26
1.34工日		未计价材料费											926.92
清单项目综合单价													1349.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN150	个	1	926.92	926.92		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1104.41	--	

项目编码	040504001007	项目名称	阀门井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-405	M7.5收口式 井内径 1.2m 深 1.6m	座	1	646.27	787.05	0.23	258.51	90.48	646.27	787.05	0.23	258.51	90.48
综合人工工日		小计							646.27	787.05	0.23	258.51	90.48
5.984工日		未计价材料费											1110.38
清单项目综合单价													2892.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢装饰井盖（Φ800）水阀井	座	0.095238	1640	156.19		
	铸铁检查井井盖Φ700	座	0.904762	1054.63	954.19		
	机砖	百块	10.85	41.77	453.2		
	碎石10	t	0.23	143.57	33.02		
	沥青漆	kg	0.765	10.29	7.87		
	水	m3	0.48984	4.57	2.24		
	钢筋混凝土管Φ300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁爬梯	kg	7.474	4.5	33.63		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	178.644	0.27	48.23		
	中(粗)砂	t	1.196956	143.57	171.85		
	碎石5～40	t	0.071391	143.57	10.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1897.43	--	

项目编码	031003003010	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	144.72	177.49	21.8	57.89	20.26	144.72	177.49	21.8	57.89	20.26
综合人工工日		小计							144.72	177.49	21.8	57.89	20.26
1.34工日		未计价材料费											926.92
清单项目综合单价													1349.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN150			个	1				926.92	926.92			
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2				66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48				2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.55				5.57	3.06			
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.88				3.77	3.32			
	乙炔气			kg	0.037				15.44	0.57			
	氧气			m3	0.11				2.83	0.31			
	厚漆			kg	0.28				8.58	2.4			
	清油			kg	0.03				13.72	0.41			
	棉纱头			kg	0.07				5.57	0.39			
	砂纸			张	0.7				0.94	0.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1104.41		--	

项目编码	031003013003	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-643	低压法兰式水表 公称直径150mm以内	个	1	95.04	166.45	21.8	38.02	13.31	95.04	166.45	21.8	38.02	13.31
综合人工工日		小计							95.04	166.45	21.8	38.02	13.31
0.88工日		未计价材料费											2850
清单项目综合单价													3184.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远传水表DN150			个	1				2850	2850			
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2				66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	16.48				1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.55				5.57	3.06			
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.88				3.77	3.32			
	乙炔气			kg	0.037				15.44	0.57			
	氧气			m3	0.11				2.83	0.31			

	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3016.45	--	

项目编码	040504001014	项目名称	水表井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-443	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1m 净高 1.9m	座	1	1058.18	1332.59	37.29	423.27	148.15	1058.18	1332.59	37.29	423.27	148.15
综合人工工日		小计							1058.18	1332.59	37.29	423.27	148.15
9.798工日		未计价材料费											1054.63
清单项目综合单价													4054.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁检查井井盖φ700	座	1	1054.63	1054.63		
	机砖	百块	15.25	41.77	636.99		
	沥青漆	kg	0.901	10.29	9.27		
	草袋子	只	4.531	0.86	3.9		
	电	kW·h	0.4	0.76	0.3		
	水	m3	1.9609	4.57	8.96		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁爬梯	kg	11.211	4.5	50.45		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	508.027	0.27	137.17		
	中(粗)砂	t	1.877518	143.57	269.56		
	碎石5～16	t	0.240478	143.57	34.53		
	碎石5～40	t	1.0776	143.57	154.71		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2387.22	--	

项目编码	031001006029	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	41.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-75	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	58.32	1.72	1.02	23.33	8.16	5.83	0.17	0.1	2.33	0.82
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	87.48	101.84		34.99	12.25	0.87	1.02		0.35	0.12
综合人工工日		小计							6.7	1.19	0.1	2.68	0.94
0.0621工日		未计价材料费											125.27
清单项目综合单价													136.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架管DN150						m	1.015	90.39	91.75			
	钢丝网骨架管管件DN150						个	0.3	111.76	33.53			
	漂白粉						kg	0.0038	3.43	0.01			
	水						m3	0.22	4.57	1.01			
	其他材料费								--	0.16		--	
	材料费小计								--	126.46		--	

项目编码	031001006030	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	477.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	60.48	1.72	1.02	24.19	8.47	6.05	0.17	0.1	2.42	0.85
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	87.48	101.84		34.99	12.25	0.87	1.02		0.35	0.12
综合人工工日		小计							6.92	1.19	0.1	2.77	0.97
0.0641工日		未计价材料费											174.45
清单项目综合单价													186.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架管DN200						m	1.015	115.04	116.77			
	钢丝网骨架管管件DN200						个	0.3	192.29	57.69			
	漂白粉						kg	0.0038	3.43	0.01			
	水						m3	0.22	4.57	1.01			
	其他材料费								--	0.16		--	
	材料费小计								--	175.64		--	

项目编码	031001006032	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	17.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-76*2	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	120.96	3.43	2.04	48.38	16.93	12.1	0.34	0.2	4.84	1.69
10-375	管道消毒、冲洗 公称直径 400mm以内	100m	0.01	110.16	347.21		44.06	15.42	1.1	3.47		0.44	0.15
综合人工工日		小计							13.2	3.81	0.2	5.28	1.84
0.1222工日		未计价材料费											503.9
清单项目综合单价													528.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢丝网骨架管DN400			m	1.015	380.5	386.21						
	钢丝网骨架管管件DN400			个	0.3	392.29	117.69						
	漂白粉			kg	0.013	3.43	0.04						
	水			m3	0.75	4.57	3.43						
	其他材料费					--	0.34		--				
	材料费小计					--	507.71		--				

项目编码	030801001001	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	10.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-60	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径 700mm以内	10m	0.1	425.72	46.77	312.91	170.29	59.6	42.57	4.68	31.29	17.03	5.96
11-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.219913	31.32	2.8		12.53	4.38	6.89	0.62		2.76	0.96
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.219913	79.92	3.72		31.97	11.19	17.58	0.82		7.03	2.46
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.219913	79.92	3.72		31.97	11.19	17.58	0.82		7.03	2.46
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.219913	66.96	2.88		26.78	9.37	14.73	0.63		5.89	2.06
D00001	盖板	块	1		450					450			
综合人工工日		小计							99.35	457.57	31.29	39.74	13.9
0.8925工日		未计价材料费											851
清单项目综合单价													1492.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	低压碳钢管公称直径500mm以内			m	0.925	920	851						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.4328	3.77	1.63						

	碳钢焊丝	kg	0.0204	4.29	0.09		
	氧气	m3	0.2059	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.0686	15.44	1.06		
	氩气	m3	0.0572	7.81	0.45		
	铈钨棒	g	0.1144	0.33	0.04		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.085	3.26	0.28		
	钢丝刷子	把	0.043983	1.54	0.07		
	铁砂布2#	张	0.32987	0.86	0.28		
	破布	kg	0.043983	6	0.26		
	沥青漆	kg	3.13376				
	动力苯	kg	0.512397	4.43	2.27		
	盖板	块	1	450	450		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	1308.57	--	

项目编码	030804001001	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-676	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径500mm以内	10个	0.1	2630.88	561.17	3237.8	1052.35	368.32	263.09	56.12	323.78	105.24	36.83
综合人工工日		小计							263.09	56.12	323.78	105.24	36.83
2.268工日		未计价材料费							1650				
清单项目综合单价									2435.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弯头DN700	个	1	1650	1650		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	6.6586	3.77	25.1		
	碳钢焊丝	kg	0.3142	4.29	1.35		
	氧气	m3	2.0941	2.83	5.93		
	乙炔气	kg	0.6981	15.44	10.78		
	氩气	m3	0.8798	7.81	6.87		
	铈钨棒	g	1.7596	0.33	0.58		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	1.3082	3.26	4.26		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	1706.12	--	

项目编码	030804001002	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-676*1.5	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径500mm以内	10个	0.1	3946.32	841.74	4856.69	1578.53	552.48	394.63	84.17	485.67	157.85	55.25
综合人工工日		小计							394.63	84.17	485.67	157.85	55.25
3.402工日		未计价材料费							650				
清单项目综合单价									1827.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大小头DN700*400	个	1	650	650		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	9.9879	3.77	37.65		
	碳钢焊丝	kg	0.4713	4.29	2.02		
	氧气	m3	3.14115	2.83	8.89		
	乙炔气	kg	1.04715	15.44	16.17		
	氩气	m3	1.3197	7.81	10.31		
	铈钨棒	g	2.6394	0.33	0.87		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	1.9623	3.26	6.4		
	其他材料费			--	1.86	--	
	材料费小计			--	734.17	--	

项目编码	030804001003	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	钢塑复合管件	个	1		850					850			
综合人工工日		小计								850			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									850				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管件DN400	个	1	850	850		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	850	--	

项目编码	031003003015	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	210.6	254.75	47.95	84.24	29.48	210.6	254.75	47.95	84.24	29.48
综合人工工日		小计							210.6	254.75	47.95	84.24	29.48
1.95工日		未计价材料费							1503.79				
清单项目综合单价									2130.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN200			个	1				1503.79	1503.79			
	平焊法兰1.6MPa DN200			片	2				93.28	186.56			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套	24.72				2.02	49.93			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.66				5.57	3.68			
	电焊条J422 Φ3.2			kg	2.35				3.77	8.86			
	乙炔气			kg	0.05				15.44	0.77			
	氧气			m3	0.15				2.83	0.42			
	厚漆			kg	0.34				8.58	2.92			
	清油			kg	0.03				13.72	0.41			
	棉纱头			kg	0.08				5.57	0.45			
	砂纸			张	0.8				0.94	0.75			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1758.54		--	

项目编码	031003003016	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	144.72	177.49	21.8	57.89	20.26	144.72	177.49	21.8	57.89	20.26
综合人工工日		小计							144.72	177.49	21.8	57.89	20.26
1.34工日		未计价材料费							926.92				
清单项目综合单价									1349.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN150			个	1				926.92	926.92			
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2				66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48				2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.55				5.57	3.06			
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.88				3.77	3.32			
	乙炔气			kg	0.037				15.44	0.57			

	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1104.41	--	

项目编码	031003003017	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	144.72	177.49	21.8	57.89	20.26	144.72	177.49	21.8	57.89	20.26
综合人工工日		小计							144.72	177.49	21.8	57.89	20.26
1.34工日		未计价材料费							1120				
清单项目综合单价									1542.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全阀DN150	个	1	1120	1120		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1297.49	--	

项目编码	031003003018	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	144.72	177.49	21.8	57.89	20.26	144.72	177.49	21.8	57.89	20.26
综合人工工日		小计							144.72	177.49	21.8	57.89	20.26

1.34工日	未计价材料费					926.92	
清单项目综合单价						1349.08	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN150DN150	个	1	926.92	926.92		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1104.41	--	

项目编码	030901012005	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-72	消防水泵接合器安装 地上式 150	套	1	200.88	206.14	10.32	80.35	28.12	200.88	206.14	10.32	80.35	28.12
综合人工工日		小计							200.88	206.14	10.32	80.35	28.12
1.86工日	未计价材料费								1450				
清单项目综合单价									1975.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	消防水泵接合器地上式150	套	1	1450	1450								
	热镀锌钢管DN25	m	0.2	11.62	2.32								
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M20×85～100	套	24.72	4.52	111.73								
	砂轮片 φ100	片	0.097	1.29	0.13								
	砂轮片 φ400	片	0.071	11.58	0.82								
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	1	66.54	66.54								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.29	3.77	1.09								
	破布	kg	0.03	6	0.18								
	棉纱头	kg	0.016	5.57	0.09								
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16								
	清油	kg	0.12	13.72	1.65								
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.1	11.06	12.17								

	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	其他材料费			--	4.46	--	
	材料费小计			--	1656.14	--	

项目编码	030901011003	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-68	室外地上式消火栓 1.6MPa 深 150型	套	1	136.08	112.76	7.12	54.43	19.05	136.08	112.76	7.12	54.43	19.05
综合人工工日		小计							136.08	112.76	7.12	54.43	19.05
1.26工日		未计价材料费							1610.62				
清单项目综合单价									1940.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外地上式消火栓	套	1	1610.62	1610.62		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	1	66.54	66.54		
	氧气	m3	0.247	2.83	0.7		
	乙炔气	kg	0.082	15.44	1.27		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.29	3.77	1.09		
	厚漆	kg	0.14	8.58	1.2		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.016	5.57	0.09		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M20×85～100	套	8.24	4.52	37.24		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1723.38	--	

项目编码	040504001015	项目名称	阀门井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-405	M7.5收口式 井内径 1.2m 深 1.6m	座	1	646.27	787.05	0.23	258.51	90.48	646.27	787.05	0.23	258.51	90.48
综合人工工日		小计							646.27	787.05	0.23	258.51	90.48
5.984工日		未计价材料费							1054.63				
清单项目综合单价									2837.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁检查井井盖φ700	座	1	1054.63	1054.63		
	机砖	百块	10.85	41.77	453.2		
	碎石10	t	0.23	143.57	33.02		
	沥青漆	kg	0.765	10.29	7.87		
	水	m3	0.48984	4.57	2.24		
	钢筋混凝土管φ300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁爬梯	kg	7.474	4.5	33.63		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	178.644	0.27	48.23		
	中(粗)砂	t	1.196956	143.57	171.85		
	碎石5～40	t	0.071391	143.57	10.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1841.68	--	

项目编码	040305001007	项目名称	中粗砂回填	计量单位	m3	工程量	485.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2940.84	17082	210.62	588.17	294.08	29.41	170.82	2.11	5.88	2.94
综合人工工日		小计							29.41	170.82	2.11	5.88	2.94
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													211.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石屑(米砂)	t	1.898	90	170.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	170.82	--	

项目编码	040101002036	项目名称	挖沟槽土方（机械）	计量单位	m3	工程量	912.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-217	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.001	350.2		2779.17	625.87	312.94	0.35		2.78	0.63	0.31
综合人工工日		小计							0.35		2.78	0.63	0.31

0.0034工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002037	项目名称	挖沟槽土方（人工）	计量单位	m3	工程量	101.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-28	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在3m以内	m3	1	52.53			10.51	5.25	52.53			10.51	5.25
综合人工工日		小计							52.53			10.51	5.25
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费				--				--				
	材料费小计				--				--				

项目编码	040103001036	项目名称	土方回填	计量单位	m3	工程量	528.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.001	309		2591.02	580	290	0.31		2.59	0.58	0.29
通1-补2	机械取土 地面回填土夯填	m3	1	19.47		0.63	4.02	2.01	19.47		0.63	4.02	2.01
综合人工工日		小计							19.78		3.22	4.6	2.3
0.192工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费				--				--				
	材料费小计				--				--				

项目编码	010103002010	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1059.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 装车	1000m3	0.001	309		3325.54	726.91	363.45	0.31		3.33	0.73	0.36
1-263	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		39.3	12086.92				0.04	12.09		
综合人工工日		小计							0.31	0.04	15.42	0.73	0.36
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.0086		4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外给水、消防水(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			7556.05			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6628.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	927.94			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4860.62			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	132.56			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	265.12			
合计					12814.35			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外给水、消防水(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外给水、消防水(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外给水、消防水(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外给水、消防水(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外给水、消防水(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

靖邑网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外给水、消防水(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

靖邑网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外给水、消防水(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12822.21		12822.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	454688.46	2.4	10912.52
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	454688.46	0.42	1909.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	454688.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	467510.67	9	42075.96
合计					54898.17

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外给水、消防水(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-室外给水、消防水(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-消防(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2524757.86	
1.1	人工费	684052.16	
1.2	材料费	1424861.34	
1.3	施工机具使用费	46437.56	
1.4	企业管理费	273513.49	
1.5	利润	95893.31	
2	措施项目费	176717.94	
2.1	单价措施项目费	104916.55	
2.2	总价措施项目费	71801.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	42338.06	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	71845.46	
5	税金	249598.91	
6	工程造价	3022920.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-消防(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030411001011	配管	1、名称：钢管SC20 2、配置形式：暗配	m	4262.24	17.28	73651.51	
2	030411004009	配线	1、名称：NH- BV-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	113.88	3.71	422.49	
3	030411004010	配线	1、名称：ZN-RVVP-2*1.5 2、配线形式：管内穿线	m	4286.24	8.38	35918.69	
4	030412004009	装饰灯	1、名称：疏散出口指示灯 A型 1W(LED) 自带蓄电池 2、安装形式：壁装	套	208	69.17	14387.36	
5	030412004010	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 A型 1W(LED) 自带蓄电池 2、安装形式：壁装	套	26	69.17	1798.42	
6	030412004011	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 A型 9W(LED) 2、安装形式：壁装	套	165	79.27	13079.55	
7	030412004012	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 A型 5W(LED) 2、安装形式：吸顶安装	套	6	69.46	416.76	
8	030412004013	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 A型 9W(LED) 2、安装形式：吸顶安装	套	84	74.51	6258.84	
9	030412004014	装饰灯	1、名称：安全出口指示灯 A型 1W(LED) 自带蓄电池 2、安装形式：壁装	套	5	69.17	345.85	
10	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒	个	489	8.19	4004.91	
		分部小计					150284.38	
		火灾报警						
11	030904001001	点型探测器	感烟探测器(自带地址编码);	个	761	91.79	69852.19	
12	030904003001	按钮	手动报警按钮(带插孔)	个	69	120.2	8293.8	
13	030904003002	按钮	消火栓按钮;	个	82	119.58	9805.56	
14	030904005001	声光报警器	声光报警器	个	69	163.22	11262.18	
15	030904007001	消防广播（扬声器）	应急广播(阻燃材料制作)	个	100	49.05	4905	
16	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	消防专用电话HD210;	部	12	98.29	1179.48	
17	030904009001	区域报警控制箱	火灾显示盘;	台	7	946.48	6625.36	
18	030904008001	模块（模块箱）	消防端子箱;	台	19	417.31	7928.89	
19	030904008002	模块（模块箱）	输入模块GST-LD8306	个	40	227.93	9117.2	
20	030904008003	模块（模块箱）	输入输出模块;LD-8301~LD8303	个	125	286.77	35846.25	
21	030904008004	模块（模块箱）	总线隔离模块;LD-8313	个	30	227.93	6837.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030904008005	模块（模块箱）	模块箱	台	5	159.6	798	
23	030411003007	桥架	密闭防水桥架 200*100	m	293.91	97.58	28679.74	
24	030411001027	配管	1、名称：紧定管JDG20 2、配置形式：暗配	m	6007.63	9.85	59175.16	
25	030411001028	配管	1、名称：紧定管JDG25 2、配置形式：暗配	m	2969.38	13.35	39641.22	
26	030411001029	配管	1、名称：钢管SC20 2、配置形式：暗配	m	66.01	17.28	1140.65	
27	030411001030	配管	1、名称：钢管SC25 2、配置形式：暗配	m	852.16	22.97	19574.12	
28	030411004018	配线	管内穿线;WDZN-BYJ-2.5;	m	6578.48	3.71	24406.16	
29	030411004019	配线	管内穿线;WDZN-RYJSP-2*2.5	m	127.59	8.98	1145.76	
30	030411004026	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	4111.15	5.16	21213.53	
31	030411004032	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：穿管 3、规格：WDZN-RYJSP-2*1.5	m	1990.89	5.16	10272.99	
32	030408002006	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5	m	845.1	11.5	9718.65	
33	030408002009	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5	m	1544	10.42	16088.48	
34	030408002010	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-3*2.5	m	1235.2	14.29	17651.01	
35	030408002007	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-5*1.5	m	352.59	15.15	5341.74	
36	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-7*1.5	m	1235.2	19.54	24135.81	
37	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-YJY-2*4	m	3470.45	13.86	48100.44	
38	030408002008	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：NH-YJY-2*6	m	308.8	17.55	5419.44	
39	030905001003	自动报警系统装置调试	自动报警系统装置调试	系统	1	27074.01	27074.01	
40	030905003002	防火控制装置调试	正压送风口阀、排烟阀、防火阀、卷帘门调试	个	36	59.1	2127.6	
41	030905003001	防火控制装置调试	事故广播、消防通信、系统装置调试	个	81	19.98	1618.38	
		分部小计					534976.7	
		防火门监控						
42	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒	个	48	8.19	393.12	
43	030904003003	按钮	门磁开关;具体型号见设计说明	个	16	267.34	4277.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030904003004	按钮	电动闭门器;具体型号见设计说明	个	32	275.98	8831.36	
45	030904009003	双扇常开防火门现场控制器	双扇常开防火门现场控制器;具体型号见设计说明	台	31	327.93	10165.83	
46	030904009004	单扇常开防火门现场控制器	单扇常开防火门现场控制器;具体型号见设计说明	台	1	327.93	327.93	
47	030411001021	配管	1、名称：紧定管JDG20	m	381.93	9.85	3762.01	
48	030411004028	配线	管内穿线;ZN-RVVP-2*1.5	m	384.93	8.38	3225.71	
		分部小计					30983.4	
		电气火灾监控						
49	030904008007	模块（模块箱）	电气火灾监控报警探测器;	个	4	458.82	1835.28	
50	030904008008	模块（模块箱）	电气火灾监控接口模块;	个	4	470.27	1881.08	
51	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒	个	4	8.19	32.76	
52	030411001024	配管	紧定管JDG20	m	29.88	9.85	294.32	
53	030411004030	配线	管内穿线;WDZN-RYJSP-2*1.5	m	182.58	8.38	1530.02	
		分部小计					5573.46	
		电源监控						
54	030904008020	模块（模块箱）	电源监控探测器;	个	10	458.82	4588.2	
55	030904008021	模块（模块箱）	电源监控模块;	个	10	470.27	4702.7	
56	030411006008	接线盒	1、名称：接线盒	个	4	8.19	32.76	
57	030411001026	配管	紧定管JDG20	m	145.3	9.85	1431.21	
58	030411004031	配线	管内穿线;WDZN-RYJSP-2*1.5	m	202.58	8.38	1697.62	
		分部小计					12452.49	
		消火栓						
59	030901002008	消火栓钢管（超高）	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN150（含管件） 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压水冲洗	m	376.79	154.46	58198.98	
60	030901002009	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压水冲洗	m	382.19	149.15	57003.64	
61	030901002010	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN100（含管件） 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压水冲洗	m	458.74	96.56	44295.93	
62	030901002011	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN65（含管件） 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压水冲洗	m	349.52	62.06	21691.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	031003001010	螺纹阀门	1、类型：全铜质截止阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	1	61.45	61.45	
64	031003001011	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	1	88.89	88.89	
65	031003003024	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀DN65 2、连接形式：法兰连接	个	1	339.16	339.16	
66	031003003025	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀DN100 2、连接形式：法兰连接	个	47	463.31	21775.57	
67	031003010005	软接头（软管）（超高）	1、材质：不锈钢伸缩节 2、规格：DN100	个(组)	1	551.14	551.14	
68	031003010006	软接头（软管）	1、材质：不锈钢伸缩节 2、规格：DN150	个(组)	4	596.37	2385.48	
69	031003003013	焊接法兰阀门（超高）	1、类型：蝶阀DN150 2、连接形式：法兰连接	个	12	1092.17	13106.04	
70	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀DN150 2、连接形式：法兰连接	个	10	1070.09	10700.9	
71	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：阀门DN100 2、连接形式：法兰连接	个	1	678.31	678.31	
72	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀DN100 2、连接形式：法兰连接	个	1	728.31	728.31	
73	031002003007	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN100 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	44	58.4	2569.6	
74	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 DN100 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	1	86.18	86.18	
75	031002001006	管道支架（超高）	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架制作、安装	Kg	1636.11	17.16	28075.65	
76	031201001007	管道刷油	1、油漆品种：刷防锈漆两道,再刷黑色调和漆两道	m2	625.35	30.34	18973.12	
77	031201003006	金属结构刷油	1、除锈级别：除锈 2、油漆品种：刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	1636.11	2.91	4761.08	
78	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：屋顶 2、型号、规格：试验消火栓DN65 3、附件材质、规格：详见图纸	套	1	626.19	626.19	
79	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：消火栓箱内配单阀单出口DN65消火栓一个，DN65 L=25m衬胶龙带一条，19mm水枪一支， 消防软管卷盘(JPS1.6-19)一套，软管长度30m，直流喷雾喷枪6一支及MFZ/ABC4两具	套	72	776.19	55885.68	
80	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器箱 2、规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器2*MFZ/ABC4	组	25	206.92	5173	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	031006015001	水箱	1、名称：屋顶一体化消防水箱5*4*2（有效容积18T）箱泵一体化稳压设备参照国标17S205；成套设备包括水泵、气压罐、水箱、 止回阀、蝶阀、智能控制柜、压力表、压力控制设备、安全阀；水泵采用低噪音水泵，干式安装，并 配隔振器 2、设备槽钢基础安装	台	1	50000	50000	
82	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑(NBR)管壳(B1级) 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：Φ133mm以下	m3	0.05	1474.96	73.75	
83	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：防锈铝板 2、厚度：0.5mm	m2	1.21	38.64	46.75	
		分部小计					397876.01	
		通风						
84	030701003001	空调器	1、名称：1.5P挂壁机，单冷式（含冷媒铜管、冷凝水管、外机支架等） 2、安装形式：壁挂式	台	6	2791.83	16750.98	
85	030108003002	轴流通风机	1、名称：壁式轴流送风机 DWEX-250D4(自带防雨罩及防虫网) 2、型号：L=1020m3/h N=0.06kw n=1450rpm 3、安装方式：壁式	台	6	729.21	4375.26	
86	030108006001	其他风机	1、名称：静音管道风机，　L=830m3/h	台	3	381.21	1143.63	
87	030108006002	其他风机	1、名称：静音管道风机，　L=1050m3/h	台	3	384.21	1152.63	
88	030108006003	其他风机	1、名称：静音管道风机，　L=1200m3/h	台	3	387.21	1161.63	
89	030108006004	其他风机	1、名称：静音管道风机，　L=1500m3/h	台	6	389.21	2335.26	
90	030108006005	其他风机	1、名称：静音管道风机，　L=2700m3/h	台	1	399.21	399.21	
91	030108006006	其他风机	1、名称：静音管道风机，　L=3315m3/h	台	1	473.89	473.89	
92	030108006007	其他风机	1、名称：静音管道风机，　L=650m3/h	台	1	379.21	379.21	
93	030108006008	其他风机	1、名称：静音管道风机，　L=750m3/h	台	1	379.21	379.21	
94	030108006009	其他风机	1、名称：静音管道风机，　L=250m3/h	台	1	374.21	374.21	
95	030108006010	其他风机	1、名称：静音管道风机，　L=150m3/h	台	1	369.21	369.21	
96	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板矩形风管2000mm以下 2、板材厚度：0.5mm	m2	191.67	104.6	20048.68	
97	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板矩形风管2000mm以下 2、板材厚度：0.6mm	m2	12.91	108.07	1395.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板矩形风管4000mm以下 2、板材厚度：0.75mm	m2	28.52	113.55	3238.45	
99	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*120	个	3	136.21	408.63	
100	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*200	个	3	154.13	462.39	
101	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*160	个	6	154.13	924.78	
102	030703001012	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*200	个	6	165.33	991.98	
103	030703001013	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*300	个	1	193.33	193.33	
104	030703001014	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*300	个	1	214.33	214.33	
105	030703001015	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：200*200	个	3	160.22	480.66	
106	030703001021	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：250*160	个	6	165.02	990.12	
107	030703001020	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：400*160	个	15	179.42	2691.3	
108	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：150x150	个	19	83.79	1592.01	
109	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：250x250	个	8	99.79	798.32	
110	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：600*400	个	1	233.44	233.44	
111	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：800*400	个	1	265.44	265.44	
112	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：铝合金防雨百叶窗 2、型号：400*200	个	1	109.49	109.49	
113	030703019001	柔性接口	1、名称：柔性接口	m2	15.44	87.3	1347.91	
114	030703020001	消声器	1、名称：消声器 2、规格：320*200	个	3	317.27	951.81	
115	030703020008	消声器	1、名称：消声器 2、规格：400*160	个	3	372.27	1116.81	
116	030703020007	消声器	1、名称：消声器 2、规格：400*200	个	6	387.27	2323.62	
117	030703020006	消声器	1、名称：消声器 2、规格：400*300	个	1	427.27	427.27	
118	030703020005	消声器	1、名称：消声器 2、规格：500*300	个	1	557.27	557.27	
119	07B002	挡烟垂壁	1、名称：固定式挡烟垂壁，耐火极限≥0.5h 的防火布制作	m2	751.73	130	97724.9	
		分部小计					168782.45	
		喷淋						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	030901001001	水喷淋钢管(超高)	室内;内外壁热浸镀锌钢管DN200;卡箍连接;含卡箍管件安装;水压试验及水冲洗;(超高高度12米以)	m	189.23	245.88	46527.87	
121	030901001010	水喷淋钢管(超高)	室内;内外壁热浸镀锌钢管DN150;卡箍连接;含卡箍管件安装;水压试验及水冲洗;(超高高度12米以)	m	21.77	165.28	3598.15	
122	030901001011	水喷淋钢管(超高)	室内;内外壁热浸镀锌钢管DN100;卡箍连接;含卡箍管件安装;水压试验及水冲洗;(超高高度12米以)	m	15.83	107.47	1701.25	
123	030901001012	水喷淋钢管(超高)	室内;内外壁热浸镀锌钢管DN80;卡箍连接;含卡箍管件安装;水压试验及水冲洗;(超高高度12米以)	m	30.2	83.64	2525.93	
124	030901001013	水喷淋钢管(超高)	室内;内外壁热浸镀锌钢管DN65;卡箍连接;含卡箍管件安装;水压试验及水冲洗;(超高高度12米以)	m	510.99	70.44	35994.14	
125	030901001014	水喷淋钢管(超高)	室内;内外壁热浸镀锌钢管DN50;螺纹连接;含管件安装;水压试验及水冲洗;(超高高度12米以)	m	404.16	70.58	28525.61	
126	030901001015	水喷淋钢管(超高)	室内;内外壁热浸镀锌钢管DN40;螺纹连接;含管件安装;水压试验及水冲洗;(超高高度12米以)	m	410.41	65.03	26688.96	
127	030901001016	水喷淋钢管(超高)	室内;内外壁热浸镀锌钢管DN32;螺纹连接;含管件安装;水压试验及水冲洗;(超高高度12米以)	m	462.3	54.29	25098.27	
128	030901001017	水喷淋钢管(超高)	室内;内外壁热浸镀锌钢管DN25;螺纹连接;含管件安装;水压试验及水冲洗;(超高高度12米以)	m	864.26	48.19	41648.69	
129	030901001019	水喷淋钢管	室内;内外壁热浸镀锌钢管DN150;卡箍连接;含卡箍管件安装;水压试验及水冲洗;	m	421.9	175.43	74013.92	
130	030901001021	水喷淋钢管	室内;内外壁热浸镀锌钢管DN100;卡箍连接;含卡箍管件安装;水压试验及水冲洗;	m	104.5	114.76	11992.42	
131	030901001023	水喷淋钢管	室内;内外壁热浸镀锌钢管DN80;卡箍连接;含卡箍管件安装;水压试验及水冲洗;	m	44.88	80.25	3601.62	
132	030901001025	水喷淋钢管	室内;内外壁热浸镀锌钢管DN65;卡箍连接;含卡箍管件安装;水压试验及水冲洗;	m	150.39	67.45	10143.81	
133	030901001027	水喷淋钢管	室内;内外壁热浸镀锌钢管DN50;螺纹连接;含管件安装;水压试验及水冲洗;	m	1159.72	66.95	77643.25	
134	030901001029	水喷淋钢管	室内;内外壁热浸镀锌钢管DN40;螺纹连接;含管件安装;水压试验及水冲洗;	m	587.85	61.53	36170.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030901001031	水喷淋钢管	室内;内外壁热浸镀锌钢管DN32;螺纹连接;含管件安装;水压试验及水冲洗;	m	1311.62	51.17	67115.6	
136	030901001033	水喷淋钢管	室内;内外壁热浸镀锌钢管DN25;螺纹连接;含管件安装;水压试验及水冲洗;	m	1977.23	45.17	89311.48	
137	030901001034	排水钢管	室内;内外壁热浸镀锌钢管DN100;卡箍连接;含卡箍管件安装;	m	61.74	108.08	6672.86	
138	030901006001	水流指示器(超高)	水流指示器DN200;沟槽法兰连接;(超高高度12米以)	个	2	1154.83	2309.66	
139	030901007003	减压孔板(超高)	不锈钢减压孔板DN200;沟槽法兰连接;(超高高度12米以)	个	2	426.4	852.8	
140	031003003010	沟槽法兰 阀门(超高)	信号蝶阀;ZSXF-Z-16;DN200;沟槽法兰连接;(超高高度12米以)	个	2	775.16	1550.32	
141	031003010002	软接头（软管）(超高)	1、材质：不锈钢伸缩节(超高高度12米以) 2、规格：DN150	个(组)	1	601.14	601.14	
142	031003001019	螺纹阀门(超高)	全铜截止阀;DN25;螺纹连接;(超高高度12米以)	个	1	63.27	63.27	
143	031003001020	螺纹阀门(超高)	自动排气阀;DN25;(超高高度12米以)	个	1	93.17	93.17	
144	031003001021	螺纹阀门(超高)	1、类型：螺纹阀门(超高高度12米以) 2、规格、压力等级：DN50	个	2	189.46	378.92	
145	030901003006	水喷淋（雾）喷头(超高)	1、材质、型号、规格：直立型喷头-DN20,ZSTZ20/68(超高高度12米以)	个	716	36.72	26291.52	
146	030901003007	水喷淋（雾）喷头	1、材质、型号、规格：直立型喷头-DN20,ZSTZ20/68	个	1446	34.72	50205.12	
147	030901006002	水流指示器	水流指示器DN150;沟槽法兰连接;	个	4	862.59	3450.36	
148	030901006003	水流指示器	水流指示器DN80;沟槽法兰连接;	个	1	862.59	862.59	
149	031003003007	沟槽法兰 阀门	信号蝶阀;ZSXF-Z-16;DN150;沟槽法兰连接;	个	4	501.59	2006.36	
150	031003003011	沟槽法兰 阀门	信号蝶阀;ZSXF-Z-16;DN80;沟槽法兰连接;	个	1	450.48	450.48	
151	031003010003	软接头（软管）	1、材质：不锈钢伸缩节 2、规格：DN150	个(组)	2	596.37	1192.74	
152	031003010004	软接头（软管）	1、材质：不锈钢伸缩节伸缩节 2、规格：DN80	个(组)	1	362.51	362.51	
153	030901007004	减压孔板	不锈钢减压孔板DN150;沟槽法兰连接;	个	4	370.58	1482.32	
154	030901007005	减压孔板	不锈钢减压孔板DN80;沟槽法兰连接;	个	1	249.44	249.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	031003001022	螺纹阀门	1、类型：螺纹阀门 2、规格、压力等级：DN50	个	4	185.5	742	
156	031003001023	螺纹阀门	全铜截止阀;DN25;螺纹连接;	个	2	61.45	122.9	
157	031003001024	螺纹阀门	自动排气阀;DN25;	个	2	88.89	177.78	
158	031003001018	螺纹阀门	试水阀;DN25;螺纹连接;含试水接头及排水漏斗;	个	7	61.45	430.15	
159	031002001007	管道支吊架(超高)	管道支架制作安装;型钢;	Kg	6953.42	16.22	112784.47	
160	031202003001	一般钢结构防腐蚀	除锈后刷樟丹两道;调和漆两道;	Kg	6953.42	2.91	20234.45	
161	031201001001	管道刷油	消防管道管道刷樟丹防锈漆二道,红色调和漆二道;	㎡	1549.56	30.34	47013.65	
162	031002003010	套管	刚性防水套管制作、安装DN100mm以内;	个	1	111.33	111.33	
163	031002003013	套管	过墙过楼板钢套管制作、安装DN200mm以内;	个	4	117.86	471.44	
164	031002003014	套管	过墙过楼板钢套管制作、安装DN150mm以内;	个	13	83.38	1083.94	
165	031208002002	管道绝热	管道橡塑保温50mm;	m3	0.05	1474.96	73.75	
166	031208007002	防潮层、保护层	0.5mm厚铝合金薄板保护层 ;	㎡	1.21	69.48	84.07	
167	030905002001	水灭火系统控制装置调试	水灭火系统控制装置调试100点以下	系统	1	3111.2	3111.2	
		分部小计					867818.09	
		消防泵房						
168	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN65（含管件） 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压水冲洗	m	31.98	62.06	1984.68	
169	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN80（含管件） 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压水冲洗	m	0.84	74.42	62.51	
170	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN100（含管件） 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压水冲洗	m	2.83	96.56	273.26	
171	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN150（含管件） 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压水冲洗	m	67.84	149.15	10118.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	030901002006	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN200（含管件） 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压水冲洗	m	98.28	215.57	21186.22	
173	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN250（含管件） 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压水冲洗	m	10.4	282.95	2942.68	
174	030901002007	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN300（含管件） 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压水冲洗	m	26.15	362.12	9469.44	
175	031002001004	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支吊架制作、安装	Kg	299.53	16.22	4858.38	
176	031201001003	管道刷油	1、油漆品种：刷防锈漆两道,再刷红色调和漆两道	m2	240.84	30.34	7307.09	
177	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：除锈 2、油漆品种：刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	299.53	2.91	871.63	
178	031003001004	螺纹阀门	1、类型：球阀DN20 2、连接形式：螺纹连接	个	2	43.86	87.72	
179	030807003015	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀DN65 2、连接形式：沟槽连接	个	2	241.85	483.7	
180	030807003016	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀DN150 2、连接形式：沟槽连接	个	6	381.59	2289.54	
181	030807003017	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀DN200 2、连接形式：沟槽连接	个	2	636.69	1273.38	
182	030807003019	低压法兰阀门	1、名称：安全阀DN150 2、连接形式：沟槽连接	个	2	2826.59	5653.18	
183	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：电动闸阀DN65 2、连接形式：沟槽连接	个	4	1846.85	7387.4	
184	030807003025	低压法兰阀门	1、名称：明杆闸阀DN300 2、连接形式：沟槽连接	个	8	1564.6	12516.8	
185	030807003024	低压法兰阀门	1、名称：明杆闸阀DN250 2、连接形式：沟槽连接	个	8	1255.73	10045.84	
186	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：明杆闸阀DN200 2、连接形式：沟槽连接	个	6	636.69	3820.14	
187	030807003023	低压法兰阀门	1、名称：明杆闸阀DN150 2、连接形式：沟槽连接	个	10	381.59	3815.9	
188	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器DN200 2、连接形式：沟槽连接	个	2	636.69	1273.38	
189	030807003026	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器DN250 2、连接形式：沟槽连接	个	4	1560.73	6242.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	030807003007	低压法兰阀门	1、名称：橡胶软接头DN250 2、连接形式：沟槽法兰连接	个	8	615.24	4921.92	
191	030807003031	低压法兰阀门	1、名称：止回阀DN150 2、连接形式：沟槽法兰连接	个	7	626.59	4386.13	
192	030807003030	低压法兰阀门	1、名称：止回阀DN250 2、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	2580.73	10322.92	
193	030807003009	低压法兰阀门	1、名称：水锤消除器DN100 2、连接形式：沟槽法兰连接	个	4	808.24	3232.96	
194	030807003010	低压法兰阀门	1、名称：超压泄压阀DN150 2、连接形式：沟槽法兰连接	个	6	2826.59	16959.54	
195	030807003027	低压法兰阀门	1、名称：泄压阀DN200 2、连接形式：沟槽法兰连接	个	2	2871.69	5743.38	
196	030807003011	低压法兰阀门	1、名称：流量计DN100 2、连接形式：沟槽法兰连接	个	3	1521.19	4563.57	
197	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀组 2、型号、规格：DN200	组	2	4938.75	9877.5	
198	030901004002	报警装置	1、名称：湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150	组	1	3951.25	3951.25	
199	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：水泵接合器 2、型号、规格：SQS150-A	套	6	1972.95	11837.7	
200	03B002	水泵接合器井	三室水泵接合器井,含盖板	座	2	1150	2300	
201	030807003028	低压法兰阀门	1、名称：信号蝶阀DN150 2、连接形式：沟槽法兰连接	个	6	501.59	3009.54	
202	030807003029	低压法兰阀门	1、名称：信号蝶阀DN200 2、连接形式：沟槽法兰连接	个	3	771.69	2315.07	
203	030901010004	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：自救式消防软管卷盘箱内配消防软管卷盘(JPS1.6-19)一套，软管长度30m，直流喷雾喷枪6一支，箱体下设置MFZ/ABC4两具	套	2	776.19	1552.38	
204	030807003022	低压法兰阀门	1、名称：偏心大小头DN250 2、连接形式：沟槽连接	个	8	463.13	3705.04	
205	030807003014	低压法兰阀门	1、名称：吸水喇叭口DN300 2、连接形式：沟槽连接	个	4	544.82	2179.28	
206	030109001004	离心式泵	1、名称：室内外消火栓泵 2、规格：Q=60L/S,H=75m,N=75KW	台	2	19827.18	39654.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
207	030109001005	离心式泵	1、名称：喷淋泵 2、规格：Q=70L/S,H=80m,N=90KW	台	2	22827.18	45654.36	
208	030601002003	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：表弯安装	台	15	128.11	1921.65	
209	030601002004	压力仪表	1、名称：压力开关	台	2	128.11	256.22	
210	030817008004	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管制作、安装 2、规格：DN50 3、填料材质：不燃材料密实封堵	个	2	355.72	711.44	
211	030817008005	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管制作、安装 2、规格：DN70 3、填料材质：不燃材料密实封堵	个	1	452.28	452.28	
212	030817008006	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：不燃材料密实封堵	个	11	689.9	7588.9	
213	030817008010	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管制作、安装 2、规格：DN200 3、填料材质：不燃材料密实封堵	个	5	870.98	4354.9	
214	030817008011	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管制作、安装 2、规格：DN300 3、填料材质：不燃材料密实封堵	个	6	1152.41	6914.46	
		分部小计					312330.88	
		抗震支架						
215	03B005	抗震支架	1、名称:抗震支吊架 2、材质:成品镀锌.钢质 3、规格:管道、桥架、风管综合考虑、高度投标单位根据图纸自行考虑 4、要求:成品抗震吊支架（由中标单位与有资质的供货单位深化设计并经过甲方认可;中标后价格含深化费用，结算不调整)	项	1	43680	43680	
		分部小计					43680	
		分部分项合计					2524757.86	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	41037.65	41037.65	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	61853.17	61853.17	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	2025.73	2025.73	
		单价措施合计					104916.55	
合计							2629674.41	

综合单价分析表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-消防(006)

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4262.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	693.36	85.15	15.1	277.34	97.07	6.93	0.85	0.15	2.77	0.97
综合人工工日		小计							6.93	0.85	0.15	2.77	0.97
0.0648工日		未计价材料费							5.61				
清单项目综合单价									17.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	5.45	5.61		
	镀锌电线管接头Φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.46	--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	113.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12

0.0077工日	未计价材料费						2.29
清单项目综合单价							3.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH- BV-2.5	m	1.16	1.97	2.29		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.44	--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4286.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	68.48	14.5		27.39	9.59	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费											7.18
清单项目综合单价													8.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	ZN-RVVP-2*1.5			m	1.08	6.65	7.18						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0022	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0055	9.12	0.05						
	焊锡			kg	0.0011	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料粘胶带			盘	0.01	3.14	0.03						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	7.33			--			

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													69.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口指示灯 A型 1W(LED) 自带蓄电池						套	1.01	35	35.35			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	38.52		--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													69.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯 A型 1W(LED) 自带蓄电池						套	1.01	35	35.35			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	38.52		--	

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	165

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									79.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具 A型 9W(LED)	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯灯罩直径300mm以内	10套	0.1	176.55	18.7		70.62	24.72	17.66	1.87		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.87		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费							40.4				
清单项目综合单价									69.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具 A型 5W(LED)	套	1.01	40	40.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	42.27	--	

项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	176.55	18.7		70.62	24.72	17.66	1.87		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.87		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													74.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具 A型 9W(LED)	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	47.32	--	

项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													69.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口指示灯 A型 1W(LED) 自带蓄电池	套	1.01	35	35.35		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	38.52	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	489

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.04				
清单项目综合单价									8.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	2	2.04		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	761

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.38	3.7	0.22	14.55	5.09	36.38	3.7	0.22	14.55	5.09
综合人工工日		小计							36.38	3.7	0.22	14.55	5.09
0.34工日		未计价材料费							31.85				
清单项目综合单价									91.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感烟探测器	个	1	31.85	31.85		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	35.55	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	52.43	4.82	0.83	20.97	7.34	52.43	4.82	0.83	20.97	7.34
综合人工工日		小计							52.43	4.82	0.83	20.97	7.34
0.49工日		未计价材料费											33.81
清单项目综合单价													120.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动报警按钮(带插孔)	个	1	33.81	33.81		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.63	--	

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	52.43	4.82	0.83	20.97	7.34	52.43	4.82	0.83	20.97	7.34
综合人工工日		小计							52.43	4.82	0.83	20.97	7.34
0.49工日		未计价材料费											33.19
清单项目综合单价													119.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮	个	1	33.19	33.19		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		

	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.01	--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.9	2.71	0.63	29.96	10.49	74.9	2.71	0.63	29.96	10.49
综合人工工日		小计							74.9	2.71	0.63	29.96	10.49
0.7工日		未计价材料费							44.53				
清单项目综合单价									163.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警	个	1	44.53	44.53		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.24	--	

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-211	火灾事故广播安装 壁挂式音箱	个	1	18.19	1.87	0.47	7.28	2.55	18.19	1.87	0.47	7.28	2.55
综合人工工日		小计							18.19	1.87	0.47	7.28	2.55
0.17工日		未计价材料费											18.69
清单项目综合单价													49.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急广播	个	1	18.69	18.69		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	冲击钻头φ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.2	0.26	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.56	--	

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	部	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信 分机	部	1	13.91	5.24		5.56	1.95	13.91	5.24		5.56	1.95
综合人工工日		小计							13.91	5.24		5.56	1.95
0.13工日		未计价材料费											71.63
清单项目综合单价													98.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防专用电话	部	1	71.63	71.63		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2	2.43	4.86		
	冲击钻头φ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.2	0.58	0.12		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	76.87	--	

项目编码	030904009001	项目名称	区域报警控制箱	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-167	报警接口安装	个	1	104.86	3.44	1.56	41.94	14.68	104.86	3.44	1.56	41.94	14.68
综合人工工日		小计							104.86	3.44	1.56	41.94	14.68
0.98工日		未计价材料费											780
清单项目综合单价													946.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾显示盘	个	1	780	780		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	783.44	--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	台	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	端子箱安装 户内	台	1	180.83	33.2	5.63	72.33	25.32	180.83	33.2	5.63	72.33	25.32
综合人工工日		小计							180.83	33.2	5.63	72.33	25.32
1.69工日		未计价材料费											100
清单项目综合单价													417.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防端子箱	台	1	100	100		
	破布	kg	0.2	6	1.2		

	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	133.2	--	

项目编码	030904008002	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	111.28	5.25	1.31	44.51	15.58	111.28	5.25	1.31	44.51	15.58
综合人工工日		小计							111.28	5.25	1.31	44.51	15.58
1.04工日		未计价材料费							50				
清单项目综合单价									227.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入模块	个	1	50	50		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.25	--	

项目编码	030904008003	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	125

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	146.59	8.99	2.03	58.64	20.52	146.59	8.99	2.03	58.64	20.52
综合人工工日		小计							146.59	8.99	2.03	58.64	20.52
1.37工日		未计价材料费											50
清单项目综合单价													286.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入输出模块;JBF-4141	个	1	50	50		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.99	--	

项目编码	030904008004	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	111.28	5.25	1.31	44.51	15.58	111.28	5.25	1.31	44.51	15.58
综合人工工日		小计							111.28	5.25	1.31	44.51	15.58
1.04工日		未计价材料费											50
清单项目综合单价													227.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总线隔离模块;JBF-4171	个	1	50	50		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		

	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.25	--	

项目编码	030904008005	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	781.1	43.1		312.44	109.35	78.11	4.31		31.24	10.94
综合人工工日		小计							78.11	4.31		31.24	10.94
0.73工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													159.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	模块箱	个	1	35	35		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	39.31	--	

项目编码	030411003007	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	293.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	260.01	64.39	8.5	104	36.4	26	6.44	0.85	10.4	3.64
综合人工工日		小计							26	6.44	0.85	10.4	3.64
0.243工日		未计价材料费											50.25
清单项目综合单价													97.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属防水桥架200*100	m	1.005	50	50.25		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			

	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	56.69	--	

项目编码	030411001027	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6007.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	91.38		135.25	47.34	3.38	0.91		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.91		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费											3.74
清单项目综合单价													9.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	3.63	3.74		
	紧定式直管接头 φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母 φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	030411001028	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2969.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	493.27	142.81		197.31	69.06	4.93	1.43		1.97	0.69
综合人工工日		小计							4.93	1.43		1.97	0.69
0.0461工日		未计价材料费											4.33
清单项目综合单价													13.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG25	m	1.03	4.2	4.33		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.76	--	

项目编码	030411001029	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	66.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	693.36	85.15	15.1	277.34	97.07	6.93	0.85	0.15	2.77	0.97
综合人工工日		小计							6.93	0.85	0.15	2.77	0.97
0.0648工日		未计价材料费											5.61
清单项目综合单价													17.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	5.45	5.61		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.46	--	

项目编码	030411001030	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	852.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	841.02	148.59	23.11	336.41	117.74	8.41	1.49	0.23	3.36	1.18
综合人工工日		小计							8.41	1.49	0.23	3.36	1.18
0.0786工日		未计价材料费							8.3				
清单项目综合单价									22.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径25mm以内	m	1.03	8.06	8.3		
	镀锌电线管接头 φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.0013	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6578.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.29				
清单项目综合单价									3.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	1.97	2.29		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.44	--	

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	127.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	68.48	15.02		27.39	9.59	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							7.78				
清单项目综合单价									8.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJSP-2*2.5	m	1.08	7.2	7.78		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.93	--	

项目编码	030411004026	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4111.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	68.48	14.5		27.39	9.59	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.96				
清单项目综合单价									5.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5	m	1.08	3.67	3.96		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.11	--	

项目编码	030411004032	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1990.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	68.48	14.5		27.39	9.59	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.96				
清单项目综合单价									5.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJSP-2*1.5	m	1.08	3.67	3.96		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		

	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.11	--	

项目编码	030408002006	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	845.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	340.26	68		136.1	47.64	3.4	0.68		1.36	0.48
综合人工工日		小计							3.4	0.68		1.36	0.48
0.0318工日		未计价材料费							5.58				
清单项目综合单价									11.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-KYJY-2*2.5	m	1.015	5.5	5.58		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.26	--	

项目编码	030408002009	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	1544

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	340.26	68		136.1	47.64	3.4	0.68		1.36	0.48
综合人工工日		小计							3.4	0.68		1.36	0.48
0.0318工日		未计价材料费							4.5				
清单项目综合单价									10.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-KYJY-2*1.5	m	1.015	4.43	4.5		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.18	--	

项目编码	030408002010	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	1235.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	340.26	68		136.1	47.64	3.4	0.68		1.36	0.48
综合人工工日		小计							3.4	0.68		1.36	0.48
0.0318工日		未计价材料费							8.37				
清单项目综合单价									14.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-KYJY-3*2.5	m	1.015	8.25	8.37		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	030408002007	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	352.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	340.26	68		136.1	47.64	3.4	0.68		1.36	0.48
综合人工工日		小计							3.4	0.68		1.36	0.48
0.0318工日		未计价材料费											9.23
清单项目综合单价													15.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-KYJY-5*1.5						m	1.015	9.09	9.23			
	自粘性塑料带20mm×20m						卷	0.0001	5.15				
	破布						kg	0.002	6	0.01			
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.002	5.15	0.01			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.234	1.46	0.34			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	9.91		--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	1235.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	377.71	72.87	7.9	151.08	52.88	3.78	0.73	0.08	1.51	0.53
综合人工工日		小计							3.78	0.73	0.08	1.51	0.53
0.0353工日		未计价材料费											12.91
清单项目综合单价													19.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-KYJY-7*1.5						m	1.015	12.72	12.91			
	自粘性塑料带20mm×20m						卷	0.0002	5.15				
	破布						kg	0.003	6	0.02			
	汽油						kg	0.007	9.12	0.06			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.003	5.15	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.234	1.46	0.34			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	13.64		--	

项目编码	030408002005	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	3470.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	340.26	68		136.1	47.64	3.4	0.68		1.36	0.48
综合人工工日		小计							3.4	0.68		1.36	0.48
0.0318工日		未计价材料费							7.94				
清单项目综合单价									13.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJY-2*4	m	1.015	7.82	7.94		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.62	--	

项目编码	030408002008	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	308.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	340.26	68		136.1	47.64	3.4	0.68		1.36	0.48
综合人工工日		小计							3.4	0.68		1.36	0.48
0.0318工日		未计价材料费							11.63				
清单项目综合单价									17.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-YJY-2*6	m	1.015	11.46	11.63		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		

	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.31	--	

项目编码	030905001003	项目名称	自动报警系统装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-224	自动报警系统装置调试 1000点以下	系统	1	16815.68	682.95	494.91	6726.27	2354.2	16815.68	682.95	494.91	6726.27	2354.2
综合人工工日		小计							16815.68	682.95	494.91	6726.27	2354.2
150.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27074.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	243.2	0.76	184.83		
	工业酒精99.5%	kg	0.57	6.86	3.91		
	电池	节	192	2.14	410.88		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	11.581	3.14	36.36		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.38	91.76	34.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	682.95	--	

项目编码	030905003002	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-236	正压送风阀、排烟阀、防火阀	10个	0.1	277.76	135.99	27.18	111.1	38.89	27.78	13.6	2.72	11.11	3.89
综合人工工日		小计							27.78	13.6	2.72	11.11	3.89
0.248工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									59.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蓄电池24AH	块	0.024	547.4	13.14		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.24	0.97	0.23		

	电	kW·h	0.3	0.76	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.6	--	

项目编码	030905003001	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个	工程量	81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-232	火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个)	10只、10个	0.1	91.84	26.38	31.97	36.74	12.86	9.18	2.64	3.2	3.67	1.29
综合人工工日		小计							9.18	2.64	3.2	3.67	1.29
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.768	0.76	0.58		
	电池	节	0.96	2.14	2.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.64	--	

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.04
清单项目综合单价													8.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	2	2.04		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030904003003	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-686	楼宇安全防范系统 入侵探测器安装(室内外、周界) 门磁开关	套	1	25.76	3.52	0.29	10.3	3.61	25.76	3.52	0.29	10.3	3.61	
综合人工工日		小计							25.76	3.52	0.29	10.3	3.61	
0.23工日		未计价材料费											223.86	
清单项目综合单价													267.34	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	楼宇安全防范系统 入侵探测器安装(室内外、周界) 门磁开关			套	1	223.86	223.86							
	松香焊锡丝 φ2.3			kg	0.01	42.88	0.43							
	焊片 φ3.5			个	3	1.03	3.09							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	227.38		--					

项目编码	030904003004	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-742	楼宇安全防范系统 执行机构设备安装 电动闭门器	台	1	127.68	0.67	1.17	51.07	17.88	127.68	0.67	1.17	51.07	17.88	
综合人工工日		小计							127.68	0.67	1.17	51.07	17.88	
1.14工日		未计价材料费											77.51	
清单项目综合单价													275.98	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	楼宇安全防范系统 执行机构设备安装 电动闭门器			台	1	77.51	77.51							
	自攻螺钉M5×25～30			十个	0.408	0.48	0.2							
	自攻螺钉M8×35			十个	0.408	0.87	0.35							
	自攻螺钉M10×30～50			十个	0.204	0.58	0.12							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	78.18		--					

项目编码	030904009003	项目名称	双扇常开防火门现场控制器	计量单位	台	工程量	31

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	111.28	5.25	1.31	44.51	15.58	111.28	5.25	1.31	44.51	15.58
综合人工工日		小计							111.28	5.25	1.31	44.51	15.58
1.04工日		未计价材料费											150
清单项目综合单价													327.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双扇常开防火门现场控制器	个	1	150	150		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	155.25	--	

项目编码	030904009004	项目名称	单扇常开防火门现场控制器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	111.28	5.25	1.31	44.51	15.58	111.28	5.25	1.31	44.51	15.58
综合人工工日		小计							111.28	5.25	1.31	44.51	15.58
1.04工日		未计价材料费											150
清单项目综合单价													327.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单扇常开防火门现场控制器	个	1	150	150		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		

	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	155.25	--	

项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	381.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	91.38		135.25	47.34	3.38	0.91		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.91		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费											3.74
清单项目综合单价													9.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	3.63	3.74		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	030411004028	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	384.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	68.48	14.5		27.39	9.59	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1

0.0064工日	未计价材料费						7.18
清单项目综合单价							8.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZN-RVVP-2*1.5	m	1.08	6.65	7.18		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.33	--	

项目编码	030904008007	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-167	报警接口安装	个	1	104.86	3.44	1.56	41.94	14.68	104.86	3.44	1.56	41.94	14.68
综合人工工日		小计							104.86	3.44	1.56	41.94	14.68
0.98工日		未计价材料费											292.34
清单项目综合单价													458.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	电气火灾监控报警探测器			个	1	292.34	292.34						
	白布			m	0.04	3.43	0.14						
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.08	0.69	0.06						
	焊锡			kg	0.04	36.87	1.47						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.01	51.45	0.51						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.2	0.27	0.05						
	汽油			kg	0.03	9.12	0.27						
	冲击钻头 φ6～8			根	0.03	1.72	0.05						
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50			套	2	0.09	0.18						
	胶合板2440×1220×6			m2	0.01	10.29	0.1						
	防火涂料A60-1			kg	0.03	16.29	0.49						
	异型塑料管dn5			m	0.1	1.17	0.12						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	295.78			--			

项目编码	030904008008	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	111.28	5.25	1.31	44.51	15.58	111.28	5.25	1.31	44.51	15.58
综合人工工日		小计							111.28	5.25	1.31	44.51	15.58
1.04工日		未计价材料费							292.34				
清单项目综合单价									470.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	控制模块(接口)安装 单输出			个	1	292.34	292.34						
	白布			m	0.05	3.43	0.17						
	塑料膨胀管Φ6×50			十个	0.08	0.69	0.06						
	焊锡			kg	0.06	36.87	2.21						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.02	51.45	1.03						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.2	0.27	0.05						
	汽油			kg	0.08	9.12	0.73						
	冲击钻头Φ6～8			根	0.03	1.72	0.05						
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50			套	2	0.09	0.18						
	胶合板2440×1220×6			m2	0.01	10.29	0.1						
	防火涂料A60-1			kg	0.03	16.29	0.49						
	异型塑料管dn5			m	0.15	1.17	0.18						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	297.59		--				

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.04				
清单项目综合单价									8.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	接线盒			只	1.02	2	2.04						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	2.225	0.1	0.22						
	镀锌锁紧螺母M15～20×3			个	2.225	0.12	0.27						
	其他材料费					--	0.05		--				
	材料费小计					--	2.58		--				

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	29.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	91.38		135.25	47.34	3.38	0.91		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.91		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费							3.74				
清单项目综合单价									9.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	3.63	3.74		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	030411004030	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	182.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	68.48	14.5		27.39	9.59	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							7.18				
清单项目综合单价									8.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZN-RVVP-2*1.5	m	1.08	6.65	7.18		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		

	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.33	--	

项目编码	030904008020	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-167	报警接口安装	个	1	104.86	3.44	1.56	41.94	14.68	104.86	3.44	1.56	41.94	14.68
综合人工工日		小计							104.86	3.44	1.56	41.94	14.68
0.98工日		未计价材料费							292.34				
清单项目综合单价									458.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电源监控探测器	个	1	292.34	292.34		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	295.78	--	

项目编码	030904008021	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	111.28	5.25	1.31	44.51	15.58	111.28	5.25	1.31	44.51	15.58
综合人工工日		小计							111.28	5.25	1.31	44.51	15.58

1.04工日	未计价材料费						292.34
清单项目综合单价							470.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电源监控模块	个	1	292.34	292.34		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	297.59	--	

项目编码	030411006008	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.04
清单项目综合单价													8.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	2	2.04		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411001026	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	145.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	91.38		135.25	47.34	3.38	0.91		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.91		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费											3.74
清单项目综合单价													9.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20			m	1.03			3.63	3.74				
	紧定式直管接头φ20			个	0.1751			1.54	0.27				
	紧定式锁母φ20			个	0.1854			0.9	0.17				
	锯条			根	0.025			0.19					
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0028			5.15	0.01				
	电力复合脂			kg	0.001			17.15	0.02				
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0067			17.15	0.11				
	水泥32.5级			kg	0.4554			0.27	0.12				
	中砂			t	0.002898			67.39	0.2				
	水			m3	0.00054			4.57					
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	4.65			--	

项目编码	030411004031	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	202.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	68.48	14.5		27.39	9.59	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费											7.18
清单项目综合单价													8.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZN-RVVP-2*1.5			m	1.08			6.65	7.18				
	钢丝φ1.6			kg	0.0009			6	0.01				
	棉纱头			kg	0.0022			5.57	0.01				
	汽油			kg	0.0055			9.12	0.05				
	焊锡			kg	0.0011			36.87	0.04				
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001			51.45	0.01				
	塑料粘胶带			盘	0.01			3.14	0.03				
	其他材料费							--				--	

	材料费小计	--	7.33	--	

项目编码	030901002008	项目名称	消火栓钢管（超高）	计量单位	m	工程量	376.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径150mm以内	10m	0.1	344.54	6.41	17.77	137.82	48.24	34.45	0.64	1.78	13.78	4.82
D00004	卡箍管件DN150	m	1		18.5					18.5			
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002654	1298.19			519.28	181.75	3.45			1.38	0.48
综合人工工日		小计							37.9	19.14	1.78	15.16	5.3
0.322工日		未计价材料费							75.18				
清单项目综合单价									154.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.022	73.56	75.18		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.0143	15.44	0.22		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费			--	18.59	--	
	材料费小计			--	94.32	--	

项目编码	030901002009	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	382.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径150mm以内	10m	0.1	344.54	6.41	17.77	137.82	48.24	34.45	0.64	1.78	13.78	4.82
D00004	卡箍管件DN150	m	1		18.5					18.5			
综合人工工日		小计							34.45	19.14	1.78	13.78	4.82
0.322工日		未计价材料费							75.18				
清单项目综合单价									149.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.022	73.56	75.18		

	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.0143	15.44	0.22		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费			--	18.59	--	
	材料费小计			--	94.32	--	

项目编码	030901002010	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	458.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	249.31	4.51	14.86	99.72	34.9	24.93	0.45	1.49	9.97	3.49
D00005	卡箍管件DN100	m	1		12.3					12.3			
综合人工工日		小计							24.93	12.75	1.49	9.97	3.49
0.233工日		未计价材料费											43.93
清单项目综合单价													96.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	42.98	43.93		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	卡箍管件DN100	m	1	12.3	12.3		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	56.68	--	

项目编码	030901002011	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	349.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	169.06	3.1	3.64	67.62	23.67	16.91	0.31	0.36	6.76	2.37
D00001	卡箍管件DN65	m	1		7.55					7.55			
综合人工工日		小计							16.91	7.86	0.36	6.76	2.37
0.158工日		未计价材料费											27.8

清单项目综合单价							62.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	27.2	27.8		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.018	4.57	0.08		
	卡箍管件DN65	个	1	7.55	7.55		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	35.66	--	

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.77	7.97		4.71	1.65	11.77	7.97		4.71	1.65
综合人工工日		小计							11.77	7.97		4.71	1.65
0.11工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													61.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN25	个	1.01	35	35.35		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.32	--	

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-487	自动排气阀 25	个	1	27.82	12.05		11.13	3.89	27.82	12.05		11.13	3.89
综合人工工日		小计							27.82	12.05		11.13	3.89
0.26工日		未计价材料费											34
清单项目综合单价													88.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25						个	1	34	34			
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.93	3.9			
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.7	2.73			
	镀锌丝堵DN25						个	1.01	1.66	1.68			
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12			
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01				
	等边角钢∟60×5						kg	0.65	3.4	2.21			
	圆钢 φ8～14						kg	0.21	3.42	0.72			
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14			
	厚漆						kg	0.027	8.58	0.23			
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22			
	机油						kg	0.009	7.72	0.07			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	钢锯条						根	0.06	0.21	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	46.05		--	

项目编码	031003003024	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	67.41	83.64	16.71	26.96	9.44	67.41	83.64	16.71	26.96	9.44
综合人工工日		小计							67.41	83.64	16.71	26.96	9.44
0.63工日		未计价材料费											135
清单项目综合单价													339.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN65DN65						个	1	135	135			
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6						kg	0.18	5.57	1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.42	3.77	1.58			
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22			
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11			

	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	218.64	--	

项目编码	031003003025	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	113.69	19.62	37.66	13.18	94.16	113.69	19.62	37.66	13.18
综合人工工日		小计							94.16	113.69	19.62	37.66	13.18
0.88工日		未计价材料费							185				
清单项目综合单价									463.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀 DN100DN100	个	1	185	185		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	298.69	--	

项目编码	031003010005	项目名称	软接头（软管）（超高）	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-587	法兰式金属软管安装 公称直径150mm以内	个	1	31.03	189.15	9.44	12.41	4.34	31.03	189.15	9.44	12.41	4.34

10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	3.1			1.24	0.43	3.1			1.24	0.43
综合人工工日		小计							34.13	189.15	9.44	13.65	4.77
0.29工日		未计价材料费											300
清单项目综合单价													551.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢伸缩节DN100						个	1	300	300			
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140						套	16.5	2.57	42.41			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.57	3.77	2.15			
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31			
	乙炔气						kg	0.04	15.44	0.62			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.55	5.57	3.06			
	其他材料费								--	7.52		--	
	材料费小计								--	489.15		--	

项目编码	031003010006	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-587	法兰式金属软管安装 公称直径150mm以内	个	1	31.03	189.15	9.44	12.41	4.34	31.03	189.15	9.44	12.41	4.34
综合人工工日		小计							31.03	189.15	9.44	12.41	4.34
0.29工日		未计价材料费											350
清单项目综合单价													596.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢伸缩节DN150						个	1	350	350			
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140						套	16.5	2.57	42.41			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.57	3.77	2.15			
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31			
	乙炔气						kg	0.04	15.44	0.62			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.55	5.57	3.06			
	其他材料费								--	7.52		--	
	材料费小计								--	539.15		--	

项目编码	031003003013	项目名称	焊接法兰阀门（超高）	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	143.38	177.49	21.8	57.35	20.07	143.38	177.49	21.8	57.35	20.07
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.083333	172.06			68.82	24.09	14.34			5.73	2.01
综合人工工日		小计							157.72	177.49	21.8	63.08	22.08
1.34工日		未计价材料费							650				
清单项目综合单价									1092.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	蝶阀DN150DN150			个	1	650	650						
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2	66.54	133.08						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48	2.02	33.29						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.55	5.57	3.06						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.88	3.77	3.32						
	乙炔气			kg	0.037	15.44	0.57						
	氧气			m3	0.11	2.83	0.31						
	厚漆			kg	0.28	8.58	2.4						
	清油			kg	0.03	13.72	0.41						
	棉纱头			kg	0.07	5.57	0.39						
	砂纸			张	0.7	0.94	0.66						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	827.49		--				

项目编码	031003003014	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	143.38	177.49	21.8	57.35	20.07	143.38	177.49	21.8	57.35	20.07
综合人工工日		小计							143.38	177.49	21.8	57.35	20.07
1.34工日		未计价材料费							650				
清单项目综合单价									1070.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	蝶阀DN150DN150			个	1	650	650						
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2	66.54	133.08						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48	2.02	33.29						

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	827.49	--	

项目编码	031003003012	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	113.69	19.62	37.66	13.18	94.16	113.69	19.62	37.66	13.18
综合人工工日		小计							94.16	113.69	19.62	37.66	13.18
0.88工日		未计价材料费											400
清单项目综合单价													678.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN100	个	1	400	400		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	513.69	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	113.69	19.62	37.66	13.18	94.16	113.69	19.62	37.66	13.18
综合人工工日		小计							94.16	113.69	19.62	37.66	13.18
0.88工日		未计价材料费											450
清单项目综合单价													728.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN100						个	1	450	450			
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.35	5.57	1.95			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.59	3.77	2.22			
	乙炔气						kg	0.024	15.44	0.37			
	氧气						m3	0.07	2.83	0.2			
	厚漆						kg	0.15	8.58	1.29			
	清油						kg	0.02	13.72	0.27			
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33			
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	563.69		--	

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	268.57	152.49	17.85	107.43	37.6	26.86	15.25	1.79	10.74	3.76
综合人工工日		小计							26.86	15.25	1.79	10.74	3.76
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	43.42	13.24			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.27	0.18			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	15.25		--	

项目编码	031002003009	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	420.51	196.26	17.85	168.2	58.87	42.05	19.63	1.79	16.82	5.89	
综合人工工日		小计							42.05	19.63	1.79	16.82	5.89	
0.393工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													86.18	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN100				m	0.305	43.42	13.24						
	石棉绒				kg	0.285	2.4	0.68						
	油浸麻丝				kg	0.136	8.4	1.14						
	水泥32.5级				kg	0.667	0.27	0.18						
	钢板δ3.0 Q235				kg	0.4	3.57	1.43						
	氧气				m3	0.257	2.83	0.73						
	乙炔气				kg	0.1117	15.44	1.72						
	电焊条				kg	0.1	4.97	0.5						
	其他材料费						--	0.01				--		
	材料费小计						--	19.63				--		

项目编码	031002001006	项目名称	管道支架（超高）	计量单位	Kg	工程量	1636.11

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.06	199.57	102.29	35.8	2.56	0.63	2	1.02	0.36	
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.36	59.45	141.24	49.43	3.53	0.22	0.59	1.41	0.49	
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000611	996.11			398.44	139.46	0.61			0.24	0.09	
综合人工工日		小计							6.7	0.85	2.59	2.67	0.94	
0.0569工日		未计价材料费											3.41	
清单项目综合单价													17.16	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢				kg	1.06	3.22	3.41						
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.03029	3.77	0.11						
	氧气				m3	0.01432	2.83	0.04						
	乙炔气				kg	0.00488	15.44	0.08						

	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.26	--	

项目编码	031201001007	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	625.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.1	31.03	2.8		12.41	4.34	3.1	0.28		1.24	0.43
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.61	3.37		9.84	3.45	2.46	0.34		0.98	0.35
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	3.01		9.84	3.45	2.46	0.3		0.98	0.35
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.68	1		10.27	3.6	2.57	0.1		1.03	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	1		9.84	3.45	2.46	0.1		0.98	0.35
综合人工工日		小计							13.05	1.12		5.21	1.84
0.122工日		未计价材料费											9.12

清单项目综合单价							30.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	22.56	6.25		
	汽油	kg	0.092	9.12	0.84		
	调和漆	kg	0.198	14.5	2.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.24	--	

项目编码	031201003006	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1636.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8.14	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.74	8.14	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.37	8.14	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.82	8.14	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.73	8.14	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.69
清单项目综合单价													2.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子			把	0.0015	1.54							
	铁砂布2#			张	0.0109	0.86	0.01						
	破布			kg	0.0015	6	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0211	22.56	0.48						
	汽油			kg	0.0073	9.12	0.07						
	调和漆			kg	0.015	14.5	0.22						
	其他材料费					--	-0.01					--	
	材料费小计					--	0.78					--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	77.04	7.22	0.32	30.82	10.79	77.04	7.22	0.32	30.82	10.79
综合人工工日		小计							77.04	7.22	0.32	30.82	10.79
0.72工日		未计价材料费							500				
清单项目综合单价									626.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	试验消火栓DN65单栓65			套	1	500	500						
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56						
	木方材			m3	0.003	1543.59	4.63						
	砂轮片φ400			片	0.038	11.58	0.44						
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	1.68	0.3	0.5						
	水泥32.5级			kg	1.43	0.27	0.39						
	其他材料费					--	0.7		--				
	材料费小计					--	507.22		--				

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	77.04	7.22	0.32	30.82	10.79	77.04	7.22	0.32	30.82	10.79
综合人工工日		小计							77.04	7.22	0.32	30.82	10.79
0.72工日		未计价材料费							650				
清单项目综合单价									776.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	室内消火栓单栓65			套	1	650	650						
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56						
	木方材			m3	0.003	1543.59	4.63						
	砂轮片φ400			片	0.038	11.58	0.44						
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	1.68	0.3	0.5						
	水泥32.5级			kg	1.43	0.27	0.39						
	其他材料费					--	0.7		--				
	材料费小计					--	657.22		--				

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	25

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	104.86			41.94	14.68	10.49			4.19	1.47	
综合人工工日		小计							10.49			4.19	1.47	
0.098工日		未计价材料费							190.77					
清单项目综合单价									206.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	灭火器			个	2	66.55	133.1							
	灭火器放置箱			个	1	57.67	57.67							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	190.77		--					

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00006	屋顶一体化消防水箱5*4*2（有效容积18T）	台	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							50000					
清单项目综合单价									50000					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	屋顶一体化消防水箱5*4*2（有效容积18T）			台	1	50000	50000							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	50000		--					

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.05

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-2259	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度50mm	m3	1	208.65	101.56		83.46	29.21	208.65	101.56		83.46	29.21	
综合人工工日		小计							208.65	101.56		83.46	29.21	
1.95工日		未计价材料费							1052.08					
清单项目综合单价									1474.96					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1000	1030		
	胶带(9m/卷)	卷	8.3	2.66	22.08		
	粘结剂	kg	6.5	15.44	100.36		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1153.64	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	1.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	116.63	180.19		46.65	16.33	11.66	18.02		4.67	1.63
综合人工工日		小计							11.66	18.02		4.67	1.63
0.109工日		未计价材料费											2.66
清单项目综合单价													38.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防锈铝板	m2	0.1	26.6	2.66		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.86	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.68	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-15	空调器安装 墙上式 重量0.15t以内	台	1	148.73	2.79		59.49	20.82	148.73	2.79		59.49	20.82
综合人工工日		小计							148.73	2.79		59.49	20.82
1.39工日		未计价材料费											2560
清单项目综合单价													2791.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5P挂壁机，单冷式	台	1	2560	2560		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2562.79	--	

项目编码	030108003002	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	1.76		20.12	7.04	50.29	1.76		20.12	7.04
综合人工工日		小计							50.29	1.76		20.12	7.04
0.47工日		未计价材料费											650
清单项目综合单价													729.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁式轴流送风机 DWEX-250D4	台	1	650	650		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	651.76	--	

项目编码	030108006001	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	1.76		20.12	7.04	50.29	1.76		20.12	7.04
综合人工工日		小计							50.29	1.76		20.12	7.04
0.47工日		未计价材料费											302
清单项目综合单价													381.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静音管道风机830	台	1	302	302		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	303.76	--	

项目编码	030108006002	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	1.76		20.12	7.04	50.29	1.76		20.12	7.04
综合人工工日		小计							50.29	1.76		20.12	7.04
0.47工日		未计价材料费							305				
清单项目综合单价									384.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	静音管道风机1050			台	1	305	305						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2			m	0.61	1.5	0.92						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.42	0.27	0.11						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.42	0.86	0.36						
	冲击钻头φ6～12			根	0.03	2.57	0.08						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	其他材料费					--	0.04		--				
	材料费小计					--	306.76		--				

项目编码	030108006003	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	1.76		20.12	7.04	50.29	1.76		20.12	7.04
综合人工工日		小计							50.29	1.76		20.12	7.04
0.47工日		未计价材料费							308				
清单项目综合单价									387.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	静音管道风机1200			台	1	308	308						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2			m	0.61	1.5	0.92						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.42	0.27	0.11						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.42	0.86	0.36						
	冲击钻头φ6～12			根	0.03	2.57	0.08						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	其他材料费					--	0.04		--				
	材料费小计					--	309.76		--				

项目编码	030108006004	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	1.76		20.12	7.04	50.29	1.76		20.12	7.04	
综合人工工日		小计							50.29	1.76		20.12	7.04	
0.47工日		未计价材料费							310					
清单项目综合单价									389.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静音管道风机1500						台	1	310	310				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.61	1.5	0.92				
	自攻螺钉M4×65						十个	0.42	0.27	0.11				
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.42	0.86	0.36				
	冲击钻头φ6～12						根	0.03	2.57	0.08				
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25				
	其他材料费								--	0.04		--		
	材料费小计								--	311.76		--		

项目编码	030108006005	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	1.76		20.12	7.04	50.29	1.76		20.12	7.04
综合人工工日		小计							50.29	1.76		20.12	7.04
0.47工日		未计价材料费							320				
清单项目综合单价									399.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静音管道风机2700						台	1	320	320				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.61	1.5	0.92				
	自攻螺钉M4×65						十个	0.42	0.27	0.11				
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.42	0.86	0.36				
	冲击钻头φ6～12						根	0.03	2.57	0.08				
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25				
	其他材料费								--	0.04		--		
	材料费小计								--	321.76		--		

项目编码	030108006006	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	1.76		20.12	7.04	50.29	1.76		20.12	7.04

综合人工工日	小计			50.29	1.76		20.12	7.04
0.47工日	未计价材料费							394.68
清单项目综合单价								473.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静音管道风机3315	台	1	394.68	394.68			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92			
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11			
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36			
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08			
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	396.44		--	

项目编码	030108006007	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	1.76		20.12	7.04	50.29	1.76		20.12	7.04
综合人工工日		小计							50.29	1.76		20.12	7.04
0.47工日		未计价材料费											300
清单项目综合单价													379.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静音管道风机	台	1	300	300			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92			
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11			
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36			
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08			
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	301.76		--	

项目编码	030108006008	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	1.76		20.12	7.04	50.29	1.76		20.12	7.04
综合人工工日		小计							50.29	1.76		20.12	7.04
0.47工日		未计价材料费											300

清单项目综合单价							379.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静音管道风机750	台	1	300	300		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	301.76	--	

项目编码	030108006009	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	1.76		20.12	7.04	50.29	1.76		20.12	7.04
综合人工工日		小计							50.29	1.76		20.12	7.04
0.47工日		未计价材料费											295
清单项目综合单价													374.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静音管道风机250	台	1	295	295		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	296.76	--	

项目编码	030108006010	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	1.76		20.12	7.04	50.29	1.76		20.12	7.04
综合人工工日		小计							50.29	1.76		20.12	7.04
0.47工日		未计价材料费											290
清单项目综合单价													369.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静音管道风机150	台	1	290	290		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	291.76	--	

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	191.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	246.1	163.17	53.98	98.44	34.45	24.61	16.32	5.4	9.84	3.45
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	164.78	8.61	2.83	65.91	23.07	16.48	0.86	0.28	6.59	2.31
综合人工工日		小计							41.09	17.18	5.68	16.43	5.76
0.384工日		未计价材料费											18.46
清单项目综合单价													104.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	16.22	18.46		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	35.64	--	

项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	12.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	246.1	163.17	53.98	98.44	34.45	24.61	16.32	5.4	9.84	3.45
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	164.78	8.61	2.83	65.91	23.07	16.48	0.86	0.28	6.59	2.31
综合人工工日		小计							41.09	17.18	5.68	16.43	5.76
0.384工日		未计价材料费							21.93				
清单项目综合单价									108.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.6	m2	1.138	19.27	21.93		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	39.11	--	

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	28.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	246.1	163.17	53.98	98.44	34.45	24.61	16.32	5.4	9.84	3.45

7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	164.78	8.61	2.83	65.91	23.07	16.48	0.86	0.28	6.59	2.31
综合人工工日		小计							41.09	17.18	5.68	16.43	5.76
0.384工日		未计价材料费											27.41
清单项目综合单价													113.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75						m2	1.138	24.09	27.41			
	等边角钢∟60×5						kg	3.504	3.4	11.91			
	等边角钢∟63×5						kg	0.016	3.4	0.05			
	扁钢＜-59						kg	0.112	3.64	0.41			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.1491	3.42	0.51			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0491	3.77	0.19			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	4.3	0.64	2.75			
	铁铆钉						kg	0.022	5.15	0.11			
	橡胶板δ1～15						kg	0.092	7.72	0.71			
	膨胀螺栓M12						套	0.15	1.03	0.15			
	乙炔气						kg	0.016	15.44	0.25			
	氧气						m3	0.0451	2.83	0.13			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	44.59		--	

项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	17.12	12.96		6.85	2.4	17.12	12.96		6.85	2.4
综合人工工日		小计							17.12	12.96		6.85	2.4
0.16工日		未计价材料费											96.88
清单项目综合单价													136.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀 320*120						个	1	96.88	96.88			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15						kg	0.27	7.72	2.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	109.84		--	

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	17.12	12.96		6.85	2.4	17.12	12.96		6.85	2.4
综合人工工日		小计							17.12	12.96		6.85	2.4
0.16工日		未计价材料费							114.8				
清单项目综合单价									154.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀320*200	个	1	114.8	114.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	127.76	--	

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	17.12	12.96		6.85	2.4	17.12	12.96		6.85	2.4
综合人工工日		小计							17.12	12.96		6.85	2.4
0.16工日		未计价材料费							114.8				
清单项目综合单价									154.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀400*160	个	1	114.8	114.8		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	127.76	--	

项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	17.12	12.96		6.85	2.4	17.12	12.96		6.85	2.4

综合人工工日	小计			17.12	12.96		6.85	2.4
0.16工日	未计价材料费							126
清单项目综合单价								165.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀400*200	个	1	126	126			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	138.96		--	

项目编码	030703001013	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	17.12	12.96		6.85	2.4	17.12	12.96		6.85	2.4
综合人工工日		小计							17.12	12.96		6.85	2.4
0.16工日		未计价材料费											154
清单项目综合单价													193.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	70℃防火阀400*300			个	1	154	154						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17	0.64	10.88						
	橡胶板δ1～15			kg	0.27	7.72	2.08						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	166.96				--		

项目编码	030703001014	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	17.12	12.96		6.85	2.4	17.12	12.96		6.85	2.4
综合人工工日		小计							17.12	12.96		6.85	2.4
0.16工日		未计价材料费											175
清单项目综合单价													214.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	70℃防火阀500*300			个	1	175	175						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17	0.64	10.88						

	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	187.96	--	

项目编码	030703001015	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.45	13.35		14.98	5.24	37.45	13.35		14.98	5.24
综合人工工日		小计							37.45	13.35		14.98	5.24
0.35工日		未计价材料费											89.2
清单项目综合单价													160.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多叶调节阀200*160	个	1	89.2	89.2		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102.55	--	

项目编码	030703001021	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.45	13.35		14.98	5.24	37.45	13.35		14.98	5.24
综合人工工日		小计							37.45	13.35		14.98	5.24
0.35工日		未计价材料费											94
清单项目综合单价													165.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多叶调节阀250*160	个	1	94	94		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	107.35	--	

项目编码	030703001020	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.45	13.35		14.98	5.24	37.45	13.35		14.98	5.24
综合人工工日		小计							37.45	13.35		14.98	5.24
0.35工日		未计价材料费											108.4
清单项目综合单价													179.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多叶调节阀 400*160			个		1			108.4	108.4			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套		17			0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15			kg		0.32			7.72	2.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	121.75		--	

项目编码	030703011009	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-401	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 方形散流器 周长1000mm以内	个	1	20.33	3.48		8.13	2.85	20.33	3.48		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.33	3.48		8.13	2.85
0.19工日		未计价材料费											49
清单项目综合单价													83.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口150*150			个		1			49	49			
	精制带母镀锌螺栓M6×75			套		4			0.56	2.24			
	橡胶板δ1～15			kg		0.16			7.72	1.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	52.48		--	

项目编码	030703011008	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-401	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 方形散流器 周长1000mm以内	个	1	20.33	3.48		8.13	2.85	20.33	3.48		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.33	3.48		8.13	2.85

0.19工日	未计价材料费						65
清单项目综合单价							99.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口250*250	个	1	65	65		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	4	0.56	2.24		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.48	--	

项目编码	030703011007	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.64	8.15	3.6	22.26	7.79	55.64	8.15	3.6	22.26	7.79
综合人工工日		小计							55.64	8.15	3.6	22.26	7.79

0.52工日	未计价材料费						136
清单项目综合单价							233.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口600*400	个	1	136	136		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	144.15	--	

项目编码	030703011012	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.64	8.15	3.6	22.26	7.79	55.64	8.15	3.6	22.26	7.79
综合人工工日		小计							55.64	8.15	3.6	22.26	7.79

0.52工日	未计价材料费						168
清单项目综合单价							265.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口800*400	个	1	168	168		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		

	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	176.15	--	

项目编码	030703011003	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.26	4.23	3.6	7.7	2.7	19.26	4.23	3.6	7.7	2.7
综合人工工日		小计							19.26	4.23	3.6	7.7	2.7
0.18工日		未计价材料费											72
清单项目综合单价													109.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金防雨百叶窗400*200	个	1	72	72		
	扁钢＜-59	kg	0.8	3.64	2.91		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.23	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	15.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.94	16.38	1.71	17.98	6.29	44.94	16.38	1.71	17.98	6.29
综合人工工日		小计							44.94	16.38	1.71	17.98	6.29
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.57	0.64		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.38	--	

项目编码	030703020001	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通7-补1	微穿孔板消声器 安装 周长2000mm以内	个	1	46.01	35.35	1.07	18.4	6.44	46.01	35.35	1.07	18.4	6.44	
综合人工工日		小计							46.01	35.35	1.07	18.4	6.44	
0.43工日		未计价材料费											210	
清单项目综合单价													317.27	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	消声器320*200					个	1		210	210				
	耐酸橡胶板δ3					kg	0.46		55.74	25.64				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下					套	13.5		0.64	8.64				
	其他材料费								--	1.07		--		
	材料费小计								--	245.35		--		

项目编码	030703020008	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通7-补1	微穿孔板消声器 安装 周长2000mm以内	个	1	46.01	35.35	1.07	18.4	6.44	46.01	35.35	1.07	18.4	6.44	
综合人工工日		小计							46.01	35.35	1.07	18.4	6.44	
0.43工日		未计价材料费											265	
清单项目综合单价													372.27	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	消声器400*160					个	1		265	265				
	耐酸橡胶板δ3					kg	0.46		55.74	25.64				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下					套	13.5		0.64	8.64				
	其他材料费								--	1.07		--		
	材料费小计								--	300.35		--		

项目编码	030703020007	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通7-补1	微穿孔板消声器 安装 周长2000mm以内	个	1	46.01	35.35	1.07	18.4	6.44	46.01	35.35	1.07	18.4	6.44	
综合人工工日		小计							46.01	35.35	1.07	18.4	6.44	

0.43工日	未计价材料费						280
清单项目综合单价							387.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器400*200	个	1	280	280		
	耐酸橡胶板 δ3	kg	0.46	55.74	25.64		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	13.5	0.64	8.64		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	315.35	--	

项目编码	030703020006	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补1	微穿孔板消声器安装 周长2000mm以内	个	1	46.01	35.35	1.07	18.4	6.44	46.01	35.35	1.07	18.4	6.44
综合人工工日		小计							46.01	35.35	1.07	18.4	6.44
0.43工日		未计价材料费											320
清单项目综合单价													427.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器400*300	个	1	320	320		
	耐酸橡胶板 δ3	kg	0.46	55.74	25.64		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	13.5	0.64	8.64		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	355.35	--	

项目编码	030703020005	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补1	微穿孔板消声器安装 周长2000mm以内	个	1	46.01	35.35	1.07	18.4	6.44	46.01	35.35	1.07	18.4	6.44
综合人工工日		小计							46.01	35.35	1.07	18.4	6.44
0.43工日		未计价材料费											450
清单项目综合单价													557.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器500*300	个	1	450	450		
	耐酸橡胶板 δ3	kg	0.46	55.74	25.64		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	13.5	0.64	8.64		

	其他材料费	--	1.07	--	
	材料费小计	--	485.35	--	

项目编码	07B002	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2	工程量	751.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	挡烟垂壁	m2	1		130					130			
综合人工工日		小计								130			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挡烟垂壁	m2	1	130	130		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	130	--	

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管(超高)	计量单位	m	工程量	189.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-20	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径200mm以内(超高)	10m	0.1	383.06	8.71	38.09	153.22	53.63	38.31	0.87	3.81	15.32	5.36
9-93	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	309.23	881.22	14.32	123.69	43.29	3.09	8.81	0.14	1.24	0.43
D00002	卡箍管件DN200	m	1		24.3					24.3			
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.005285	783.38			313.35	109.67	4.14			1.66	0.58
综合人工工日		小计							45.54	33.98	3.95	18.22	6.37
0.3869工日		未计价材料费											137.82
清单项目综合单价													245.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管200DN200	m	1.022	134.85	137.82		
	砂轮片 φ200	片	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.02	3.26	0.07		
	氧气	m3	0.0606	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.0217	15.44	0.34		

	水	m3	1.811	4.57	8.28		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.105	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0156	11.06	0.17		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	卡箍管件DN200	m	1	24.3	24.3		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	171.8	--	

项目编码	030901001010	项目名称	水喷淋钢管(超高)	计量单位	m	工程量	21.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内（超高）	10m	0.1	344.54	6.41	17.77	137.82	48.24	34.45	0.64	1.78	13.78	4.82
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	309.23	547.75	11.04	123.69	43.29	3.09	5.48	0.11	1.24	0.43
D00004	卡箍管件DN150	m	1		18.5					18.5			
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.045935	81.74			32.7	11.44	3.75			1.5	0.53
综合人工工日		小计							41.29	24.62	1.89	16.52	5.78
0.3509工日		未计价材料费											75.18
清单项目综合单价													165.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.022	73.56	75.18		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	4.57	4.94		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	18.6	--	
	材料费小计			--	99.8	--	

项目编码	030901001011	项目名称	水喷淋钢管(超高)	计量单位	m	工程量	15.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内（超高）	10m	0.1	249.31	4.51	14.86	99.72	34.9	24.93	0.45	1.49	9.97	3.49
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	252.52	269.75	9.4	101.01	35.35	2.53	2.7	0.09	1.01	0.35
D00005	卡箍管件DN100	m	1		12.3					12.3			
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.063171	43.47			17.39	6.09	2.75			1.1	0.38
综合人工工日		小计							30.21	15.45	1.58	12.08	4.22
0.2566工日		未计价材料费											43.93
清单项目综合单价													107.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	42.98	43.93		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	水	m3	0.481	4.57	2.2		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		

	卡箍管件DN100	m	1	12.3	12.3		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	59.38	--	

项目编码	030901001012	项目名称	水喷淋钢管(超高)	计量单位	m	工程量	30.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径80mm以内（超高）	10m	0.1	194.74	3.41	1.99	77.9	27.26	19.47	0.34	0.2	7.79	2.73
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	252.52	185.39	8.58	101.01	35.35	2.53	1.85	0.09	1.01	0.35
D00001	卡箍管件DN80	m	1		9.2					9.2			
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.033113	66.44			26.58	9.3	2.2			0.88	0.31
综合人工工日		小计							24.2	11.39	0.29	9.68	3.39
0.2056工日		未计价材料费											34.69
清单项目综合单价													83.64

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
热镀锌钢管DN80	m	1.022	33.94	34.69		
砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
氧气	m3	0.0215	2.83	0.06		
乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
水	m3	0.29	4.57	1.33		
钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
卡箍管件DN80	m	1	9.2	9.2		
其他材料费			--	0.05	--	
材料费小计			--	46.08	--	

项目编码	030901001013	项目名称	水喷淋钢管(超高)	计量单位	m	工程量	510.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内（超高）	10m	0.1	169.06	3.1	3.64	67.62	23.67	16.91	0.31	0.36	6.76	2.37
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0.01	252.52	142.42	8.38	101.01	35.35	2.53	1.42	0.08	1.01	0.35
D00001	卡箍管件DN65	m	1		7.55					7.55			
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.001957	992.92			397.17	139.01	1.94			0.78	0.27
综合人工工日		小计							21.38	9.28	0.44	8.55	2.99
0.1816工日		未计价材料费											27.8
清单项目综合单价													70.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	27.2	27.8		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	4.57	0.9		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	卡箍管件DN65	个	1	7.55	7.55		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	37.08	--	

项目编码	030901001014	项目名称	水喷淋钢管(超高)	计量单位	m	工程量	404.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内（超高）	10m	0.1	212.93	8.86	5.19	85.17	29.81	21.29	0.89	0.52	8.52	2.98
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	97.74	7.97	92.02	32.21	2.3	0.98	0.08	0.92	0.32
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002474	953.56			381.42	133.5	2.36			0.94	0.33
综合人工工日		小计							25.95	1.87	0.6	10.38	3.63
0.2205工日		未计价材料费											28.15
清单项目综合单价													70.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	20.29	20.7		
	镀锌钢管接头零件公称直径50mm以内	个	0.933	7.99	7.45		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片 Φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.57	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30.02	--	

项目编码	030901001015	项目名称	水喷淋钢管(超高）	计量单位	m	工程量	410.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内（超高）	10m	0.1	204.37	8.84	5.65	81.75	28.61	20.44	0.88	0.57	8.18	2.86
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	97.74	7.97	92.02	32.21	2.3	0.98	0.08	0.92	0.32
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002437	933.18			373.27	130.65	2.27			0.91	0.32
综合人工工日		小计							25.01	1.86	0.65	10.01	3.5
0.2125工日		未计价材料费											24
清单项目综合单价													65.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	16.08	16.4		
	镀锌钢管接头零件公称直径40mm以内	个	1.223	6.21	7.59		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片 Φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	4.57	0.47		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	25.86	--	

项目编码	030901001016	项目名称	水喷淋钢管(超高）	计量单位	m	工程量	462.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内（超高）	10m	0.1	179.76	6.11	3.86	71.9	25.17	17.98	0.61	0.39	7.19	2.52
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	97.74	7.97	92.02	32.21	2.3	0.98	0.08	0.92	0.32
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002163	937.38			374.95	131.23	2.03			0.81	0.28
综合人工工日		小计							22.31	1.59	0.47	8.92	3.12
0.1895工日		未计价材料费											17.88
清单项目综合单价													54.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	13.32	13.59		
	镀锌钢管接头零件公称直径32mm以内	个	0.807	5.32	4.29		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片 Φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	19.47	--	

项目编码	030901001017	项目名称	水喷淋钢管(超高）	计量单位	m	工程量	864.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内（超高）	10m	0.1	173.34	4.97	2.37	69.34	24.27	17.33	0.5	0.24	6.93	2.43
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	97.74	7.97	92.02	32.21	2.3	0.98	0.08	0.92	0.32
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.001157	1696.93			678.77	237.57	1.96			0.79	0.27
综合人工工日		小计							21.59	1.48	0.32	8.64	3.02
0.1835工日		未计价材料费											13.14
清单项目综合单价													48.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	10.37	10.58		
	镀锌钢管接头零件公称直径25mm以内	个	0.723	3.55	2.57		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片 Φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.62	--	

项目编码	030901001019	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	421.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-19备注1	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	447.9	6.41	17.77	179.16	62.71	44.79	0.64	1.78	17.92	6.27
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	309.23	547.75	11.04	123.69	43.29	3.09	5.48	0.11	1.24	0.43
D00003	卡箍管件DN150	m	1		18.5					18.5			
综合人工工日		小计							47.88	24.62	1.89	19.16	6.7
0.4475工日		未计价材料费											75.18
清单项目综合单价													175.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.022	73.56	75.18		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	4.57	4.94		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	卡箍管件DN150	m	1	18.5	18.5		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	99.8	--	

项目编码	030901001021	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	104.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17备注1	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	324.1	4.51	14.86	129.64	45.37	32.41	0.45	1.49	12.96	4.54
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	252.52	269.75	9.4	101.01	35.35	2.53	2.7	0.09	1.01	0.35
D00005	卡箍管件DN100	m	1		12.3					12.3			
综合人工工日		小计							34.94	15.45	1.58	13.97	4.89

0.3265工日	未计价材料费	43.93
清单项目综合单价		114.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	42.98	43.93		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	水	m3	0.481	4.57	2.2		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	卡箍管件DN100	m	1	12.3	12.3		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	59.38	--	

项目编码	030901001023	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	44.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	194.74	3.41	1.99	77.9	27.26	19.47	0.34	0.2	7.79	2.73
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	252.52	185.39	8.58	101.01	35.35	2.53	1.85	0.09	1.01	0.35
D00001	卡箍管件DN80	m	1		9.2					9.2			
综合人工工日		小计							22	11.39	0.29	8.8	3.08

0.2056工日	未计价材料费	34.69
清单项目综合单价		80.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.022	33.94	34.69		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.0215	2.83	0.06		

	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
	水	m3	0.29	4.57	1.33		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	卡箍管件DN80	m	1	9.2	9.2		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.08	--	

项目编码	030901001025	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	150.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	169.06	3.1	3.64	67.62	23.67	16.91	0.31	0.36	6.76	2.37
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0.01	252.52	142.42	8.38	101.01	35.35	2.53	1.42	0.08	1.01	0.35
D00001	卡箍管件DN65	m	1		7.55					7.55			
综合人工工日		小计							19.44	9.28	0.44	7.77	2.72
0.1816工日		未计价材料费											27.8
清单项目综合单价													67.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	27.2	27.8		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	4.57	0.9		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		

	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	卡箍管件DN65	个	1	7.55	7.55		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	37.08	--	

项目编码	030901001027	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1159.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	212.93	8.86	5.19	85.17	29.81	21.29	0.89	0.52	8.52	2.98
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	97.74	7.97	92.02	32.21	2.3	0.98	0.08	0.92	0.32
综合人工工日		小计							23.59	1.87	0.6	9.44	3.3
0.2205工日		未计价材料费											28.15
清单项目综合单价													66.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	20.29	20.7		
	镀锌钢管接头零件公称直径50mm以内	个	0.933	7.99	7.45		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.57	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	30.02	--	

项目编码	030901001029	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	587.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	204.37	8.84	5.65	81.75	28.61	20.44	0.88	0.57	8.18	2.86
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	97.74	7.97	92.02	32.21	2.3	0.98	0.08	0.92	0.32
综合人工工日		小计							22.74	1.86	0.65	9.1	3.18
0.2125工日		未计价材料费											24
清单项目综合单价													61.53

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
热镀锌钢管DN40	m	1.02	16.08	16.4		
镀锌钢管接头零件公称直径40mm以内	个	1.223	6.21	7.59		
棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
破布	kg	0.022	6	0.13		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
砂轮片 φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
水	m3	0.103	4.57	0.47		
聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
氧气	m3	0.0015	2.83			
乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	25.86	--	

项目编码	030901001031	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1311.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	179.76	6.11	3.86	71.9	25.17	17.98	0.61	0.39	7.19	2.52
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	97.74	7.97	92.02	32.21	2.3	0.98	0.08	0.92	0.32
综合人工工日		小计							20.28	1.59	0.47	8.11	2.84
0.1895工日		未计价材料费											17.88
清单项目综合单价													51.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	13.32	13.59		
	镀锌钢管接头零件公称直径32mm以内	个	0.807	5.32	4.29		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片 Φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	19.47	--	

项目编码	030901001033	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1977.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	173.34	4.97	2.37	69.34	24.27	17.33	0.5	0.24	6.93	2.43

9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	97.74	7.97	92.02	32.21	2.3	0.98	0.08	0.92	0.32
综合人工工日		小计							19.63	1.48	0.32	7.85	2.75
0.1835工日		未计价材料费											13.14
清单项目综合单价													45.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	10.37	10.58		
	镀锌钢管接头零件公称直径25mm以内	个	0.723	3.55	2.57		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.62	--	

项目编码	030901001034	项目名称	排水钢管	计量单位	m	工程量	61.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17备注1	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	324.1	4.51	14.86	129.64	45.37	32.41	0.45	1.49	12.96	4.54
D00005	卡箍管件DN100	m	1		12.3					12.3			
综合人工工日		小计							32.41	12.75	1.49	12.96	4.54
0.3029工日		未计价材料费											43.93
清单项目综合单价													108.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	42.98	43.93		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	卡箍管件DN100	m	1	12.3	12.3		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	56.68	--	

项目编码	030901006001	项目名称	水流指示器(超高)	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-44	水流指示器安装 法兰连接 公称直径200mm以内	个	1	227.91	73.21	37.48	91.16	31.91	227.91	73.21	37.48	91.16	31.91
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	45.58			18.23	6.38	22.79			9.12	3.19
综合人工工日		小计							250.7	73.21	37.48	100.28	35.1
2.13工日		未计价材料费											658.06
清单项目综合单价													1154.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽法兰200mm	片	2.2	91.39	201.06		
	水流指示器200mm	套	1	457	457		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.477	3.77	5.57		
	棉纱头	kg	0.112	5.57	0.62		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.403	0.76	0.31		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.324	11.06	14.64		
	砂轮片φ100	片	0.316	1.29	0.41		
	砂轮片φ400	片	0.085	11.58	0.98		
	厚漆	kg	0.68	8.58	5.83		
	带母螺栓	kg	9.023	4.68	42.23		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	731.27	--	

项目编码	030901007003	项目名称	减压孔板(超高)	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-49	减压孔板安装 公称直径 150mm以内	个	1	58.85	46.65	17.26	23.54	8.24	58.85	46.65	17.26	23.54	8.24
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	11.77			4.71	1.65	5.89			2.36	0.83
综合人工工日		小计							64.74	46.65	17.26	25.9	9.07
0.55工日		未计价材料费											262.78
清单项目综合单价													426.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢减压孔板DN200	个	1	80	80		
	沟槽法兰200mm	片	2	91.39	182.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.474	3.77	1.79		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	汽油	kg	0.12	9.12	1.09		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	309.43	--	

项目编码	031003003010	项目名称	沟槽法兰 阀门(超高)	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-452	沟槽式阀门安装 公称直径 200mm以内	个	1	22.47	6.86	13.72	8.99	3.15	22.47	6.86	13.72	8.99	3.15
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	4.49			1.8	0.63	2.25			0.9	0.32

综合人工工日	小计			24.72	6.86	13.72	9.89	3.47
0.21工日	未计价材料费							716.5
清单项目综合单价								775.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式阀门DN200	个	1	650	650			
	沟槽式夹箍DN200	副	2	33.25	66.5			
	其他材料费			--	6.86		--	
	材料费小计			--	723.36		--	

项目编码	031003010002	项目名称	软接头（软管）(超高)	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-587	法兰式金属软管安装 公称直径150mm以内	个	1	31.03	189.15	9.44	12.41	4.34	31.03	189.15	9.44	12.41	4.34
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	3.1			1.24	0.43	3.1			1.24	0.43
综合人工工日	小计								34.13	189.15	9.44	13.65	4.77
0.29工日	未计价材料费												350
清单项目综合单价													601.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢伸缩节DN150	个	1	350	350		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	16.5	2.57	42.41		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.57	3.77	2.15		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	乙炔气	kg	0.04	15.44	0.62		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	其他材料费			--	7.52	--	
	材料费小计			--	539.15	--	

项目编码	031003001019	项目名称	螺纹阀门(超高)	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.77	7.97		4.71	1.65	11.77	7.97		4.71	1.65

10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	1.18			0.47	0.17	1.18			0.47	0.17
综合人工工日		小计							12.95	7.97		5.18	1.82
0.11工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													63.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN25						个	1.01	35	35.35			
	镀锌活接头DN25						个	1.01	7.42	7.49			
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15						kg	0.004	7.72	0.03			
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08			
	砂纸						张	0.15	0.94	0.14			
	钢锯条						根	0.12	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	43.32		--	

项目编码	031003001020	项目名称	螺纹阀门(超高)	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.82	12.05		11.13	3.89	27.82	12.05		11.13	3.89
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	2.78			1.11	0.39	2.78			1.11	0.39
综合人工工日		小计							30.6	12.05		12.24	4.28
0.26工日		未计价材料费											34
清单项目综合单价													93.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25						个	1	34	34			
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.93	3.9			
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.7	2.73			
	镀锌丝堵DN25						个	1.01	1.66	1.68			
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12			
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01				
	等边角钢∟60×5						kg	0.65	3.4	2.21			
	圆钢φ8～14						kg	0.21	3.42	0.72			

	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.05	--	

项目编码	031003001021	项目名称	螺纹阀门(超高)	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	5.14			2.06	0.72	2.57			1.03	0.36
综合人工工日		小计							28.25	19.7		11.3	3.96
0.24工日		未计价材料费							126.25				
清单项目综合单价									189.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN50	个	1.01	125	126.25		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	145.95	--	

项目编码	030901003006	项目名称	水喷淋（雾）喷头(超高)	计量单位	个	工程量	716

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-24	喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	0.1	129.47	24.64	2	51.79	18.13	12.95	2.46	0.2	5.18	1.81
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.001397	927.01			370.8	129.78	1.3			0.52	0.18
综合人工工日		小计							14.25	2.46	0.2	5.7	1.99
0.121工日		未计价材料费											12.12
清单项目综合单价													36.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防喷头直立型喷头-DN20, ZSTZ20/68	个	1.01	12	12.12		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.58	--	

项目编码	030901003007	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	1446

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	0.1	129.47	24.64	2	51.79	18.13	12.95	2.46	0.2	5.18	1.81
综合人工工日		小计							12.95	2.46	0.2	5.18	1.81
0.121工日		未计价材料费											12.12
清单项目综合单价													34.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防喷头直立型喷头-DN20, ZSTZ20/68	个	1.01	12	12.12		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	14.58	--	

项目编码	030901006002	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器安装 法兰连接 公称直径150mm以内	个	1	172.27	49.87	20.26	68.91	24.12	172.27	49.87	20.26	68.91	24.12
综合人工工日		小计							172.27	49.87	20.26	68.91	24.12
1.61工日		未计价材料费							527.16				
清单项目综合单价									862.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽法兰150mm	片	2.2	70.98	156.16		
	水流指示器150mm	套	1	371	371		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.687	3.77	2.59		
	棉纱头	kg	0.056	5.57	0.31		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	577.03	--	

项目编码	030901006003	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器安装 法兰连接 公称直径150mm以内	个	1	172.27	49.87	20.26	68.91	24.12	172.27	49.87	20.26	68.91	24.12
综合人工工日		小计							172.27	49.87	20.26	68.91	24.12
1.61工日		未计价材料费							527.16				
清单项目综合单价									862.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽法兰150mm	片	2.2	70.98	156.16		
	水流指示器150mm	套	1	371	371		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.687	3.77	2.59		
	棉纱头	kg	0.056	5.57	0.31		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	577.03	--	

项目编码	031003003007	项目名称	沟槽法兰 阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-451	沟槽式阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	23.54	5.57		9.42	3.3	23.54	5.57		9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	5.57		9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费							459.76				
清单项目综合单价									501.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号蝶阀DN150	个	1	425	425		
	沟槽式夹箍DN150	副	2	17.38	34.76		
	其他材料费			--	5.57	--	
	材料费小计			--	465.33	--	

项目编码	031003003011	项目名称	沟槽法兰 阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-448	沟槽式阀门安装 公称直径80mm以内	个	1	20.33	2.83		8.13	2.85	20.33	2.83		8.13	2.85

综合人工工日	小计			20.33	2.83		8.13	2.85
0.19工日	未计价材料费							416.34
清单项目综合单价								450.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式阀门DN80DN80	个	1	400	400			
	沟槽式夹箍DN80	副	2	8.17	16.34			
	其他材料费			--	2.83		--	
	材料费小计			--	419.17		--	

项目编码	031003010003	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-587	法兰式金属软管安装 公称直径150mm以内	个	1	31.03	189.15	9.44	12.41	4.34	31.03	189.15	9.44	12.41	4.34
综合人工工日		小计							31.03	189.15	9.44	12.41	4.34
0.29工日		未计价材料费											350
清单项目综合单价													596.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢伸缩节DN150	个	1	350	350		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	16.5	2.57	42.41		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.57	3.77	2.15		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	乙炔气	kg	0.04	15.44	0.62		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	其他材料费			--	7.52	--	
	材料费小计			--	539.15	--	

项目编码	031003010004	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-584	法兰式金属软管安装 公称直径80mm以内	个	1	23.54	98.98	7.27	9.42	3.3	23.54	98.98	7.27	9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	98.98	7.27	9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费											220
清单项目综合单价													362.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢伸缩节DN80	个	1	220	220		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.33	3.77	1.24		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	2.6	5.57	14.48		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	318.98	--	

项目编码	030901007004	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-49	减压孔板安装 公称直径 150mm以内	个	1	58.85	46.65	17.26	23.54	8.24	58.85	46.65	17.26	23.54	8.24
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.25	23.54			9.42	3.3	5.89			2.36	0.83
综合人工工日		小计							64.74	46.65	17.26	25.9	9.07
0.55工日		未计价材料费											206.96
清单项目综合单价													370.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽法兰150mm	片	2	70.98	141.96		
	不锈钢减压孔板150mm	个	1	65	65		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.474	3.77	1.79		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	汽油	kg	0.12	9.12	1.09		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	253.61	--	

项目编码	030901007005	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-47	减压孔板安装 公称直径80mm以内	个	1	43.87	35.23	11.65	17.55	6.14	43.87	35.23	11.65	17.55	6.14
综合人工工日		小计							43.87	35.23	11.65	17.55	6.14
0.41工日		未计价材料费							135				
清单项目综合单价									249.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢减压孔板DN80	个	1	45	45		
	平焊法兰DN80	片	2	45	90		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.271	3.77	1.02		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	电	kW·h	0.135	0.76	0.1		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.524	11.06	5.8		
	砂轮片φ100	片	0.1	1.29	0.13		
	砂轮片φ400	片	0.045	11.58	0.52		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	170.23	--	

项目编码	031003001022	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费							126.25				
清单项目综合单价									185.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN50	个	1.01	125	126.25		

	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	145.95	--	

项目编码	031003001023	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.77	7.97		4.71	1.65	11.77	7.97		4.71	1.65
综合人工工日		小计							11.77	7.97		4.71	1.65
0.11工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													61.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN25	个	1.01	35	35.35		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.32	--	

项目编码	031003001024	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.82	12.05		11.13	3.89	27.82	12.05		11.13	3.89
综合人工工日		小计							27.82	12.05		11.13	3.89

0.26工日	未计价材料费						34
清单项目综合单价							88.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	34	34		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.05	--	

项目编码	031003001018	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.77	7.97		4.71	1.65	11.77	7.97		4.71	1.65
综合人工工日		小计							11.77	7.97		4.71	1.65
0.11工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													61.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN25	个	1.01	35	35.35		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	43.32	--	

项目编码	031002001007	项目名称	管道支吊架(超高)	计量单位	Kg	工程量	6953.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.36	59.45	141.24	49.43	3.53	0.22	0.59	1.41	0.49
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.06	199.57	102.29	35.8	2.56	0.63	2	1.02	0.36
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.59	2.43	0.85
0.0569工日		未计价材料费							3.41				
清单项目综合单价									16.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		

	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	型钢	kg	1.06	3.22	3.41		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.26	--	

项目编码	031202003001	项目名称	一般钢结构防腐蚀	计量单位	Kg	工程量	6953.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8.14	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.74	8.14	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.37	8.14	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.82	8.14	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.73	8.14	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.69
清单项目综合单价													2.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	22.56	0.48		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	14.5	0.22		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.78	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	㎡	工程量	1549.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	31.03	2.8		12.41	4.34	3.1	0.28		1.24	0.43
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.61	3.37		9.84	3.45	2.46	0.34		0.98	0.35

11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	3.01		9.84	3.45	2.46	0.3		0.98	0.35
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.68	1		10.27	3.6	2.57	0.1		1.03	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	1		9.84	3.45	2.46	0.1		0.98	0.35
综合人工工日		小计							13.05	1.12		5.21	1.84
0.122工日		未计价材料费											9.12
清单项目综合单价													30.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	22.56	6.25		
	汽油	kg	0.092	9.12	0.84		
	调和漆	kg	0.198	14.5	2.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.24	--	

项目编码	031002003010	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	518.95	296.14	17.85	207.58	72.65	51.9	29.61	1.79	20.76	7.27
综合人工工日		小计							51.9	29.61	1.79	20.76	7.27
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	031002003013	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	402.32	534.1	24.98	160.93	56.32	40.23	53.41	2.5	16.09	5.63
综合人工工日		小计							40.23	53.41	2.5	16.09	5.63
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.27	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.41	--	

项目编码	031002003014	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	365.94	252.37	17.85	146.38	51.23	36.59	25.24	1.79	14.64	5.12
综合人工工日		小计							36.59	25.24	1.79	14.64	5.12
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2259	橡塑保温管道 φ133mm以下 厚度50mm	m3	1	208.65	101.56		83.46	29.21	208.65	101.56		83.46	29.21
综合人工工日		小计							208.65	101.56		83.46	29.21
1.95工日		未计价材料费							1052.08				
清单项目综合单价									1474.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	橡塑保温板管道橡塑保温50mm;			m3	1.03	1000	1030						
	胶带(9m/卷)			卷	8.3	2.66	22.08						
	粘结剂			kg	6.5	15.44	100.36						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1153.64		--				

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	㎡	工程量	1.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	202.23	12.67	51.46	80.89	28.31	20.22	1.27	5.15	8.09	2.83
综合人工工日		小计							20.22	1.27	5.15	8.09	2.83
0.189工日		未计价材料费							31.92				
清单项目综合单价									69.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	0.5mm厚铝合金薄板			m2	1.2	26.6	31.92						
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35			十个	1.74	0.59	1.03						
	钻头φ3			根	0.2	1.2	0.24						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	33.19		--				

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火系统控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-228	水灭火系统控制装置调试 100点以下	系统	1	1914.08	56.86	106.66	765.63	267.97	1914.08	56.86	106.66	765.63	267.97
综合人工工日		小计							1914.08	56.86	106.66	765.63	267.97
17.09工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							3111.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	52.25	0.76	39.71		
	工业酒精99.5%	kg	0.076	6.86	0.52		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	2.1	3.14	6.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.86	--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	31.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	169.06	3.1	3.64	67.62	23.67	16.91	0.31	0.36	6.76	2.37
D00005	沟槽管件DN65	m	1		7.55					7.55			
综合人工工日		小计							16.91	7.86	0.36	6.76	2.37
0.158工日		未计价材料费											27.8
清单项目综合单价													62.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	27.2	27.8		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.018	4.57	0.08		
	卡箍管件DN65	m	1	7.55	7.55		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	35.66	--	

项目编码	030901002005	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	0.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	194.74	3.41	1.99	77.9	27.26	19.47	0.34	0.2	7.79	2.73
D00006	沟槽管件DN80	m	1		9.2					9.2			

综合人工工日	小计			19.47	9.54	0.2	7.79	2.73
0.182工日	未计价材料费							34.69
清单项目综合单价								74.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.022	33.94	34.69			
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02			
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05			
	乙炔气	kg	0.0067	15.44	0.1			
	水	m3	0.02	4.57	0.09			
	沟槽管件DN80	m	1	9.2	9.2			
	其他材料费			--	0.07		--	
	材料费小计			--	44.23		--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管		计量单位	m	工程量	2.83
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	249.31	4.51	14.86	99.72	34.9
D00007	沟槽管件DN100	m	1		12.3			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	24.93	0.45	1.49	9.97	3.49
D00007	沟槽管件DN100	m	1		12.3			
综合人工工日	小计			24.93	12.75	1.49	9.97	3.49
0.233工日	未计价材料费							43.93
清单项目综合单价								96.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	42.98	43.93			
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03			
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07			
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13			
	水	m3	0.031	4.57	0.14			
	卡箍管件DN100	m	1	12.3	12.3			
	其他材料费			--	0.07		--	
	材料费小计			--	56.68		--	

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	67.84
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	344.54	6.41	17.77	137.82	48.24	34.45	0.64	1.78	13.78	4.82
D00008	沟槽管件DN150	m	1		18.5					18.5			
综合人工工日		小计							34.45	19.14	1.78	13.78	4.82
0.322工日		未计价材料费											75.18
清单项目综合单价													149.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN150			m	1.022	73.56	75.18						
	砂轮片φ200			片	0.001	11.15	0.01						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.012	3.26	0.04						
	氧气			m3	0.04	2.83	0.11						
	乙炔气			kg	0.0143	15.44	0.22						
	水			m3	0.038	4.57	0.17						
	沟槽管件DN150			m	1	18.5	18.5						
	其他材料费					--	0.09		--				
	材料费小计					--	94.32		--				

项目编码	030901002006	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	98.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-20	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	383.06	8.71	38.09	153.22	53.63	38.31	0.87	3.81	15.32	5.36
D00009	沟槽管件DN200	m	1		24.3					24.3			
综合人工工日		小计							38.31	25.17	3.81	15.32	5.36
0.358工日		未计价材料费											127.6
清单项目综合单价													215.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN200			m	1.022	124.85	127.6						
	砂轮片φ200			片	0.002	11.15	0.02						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.02	3.26	0.07						
	氧气			m3	0.056	2.83	0.16						
	乙炔气			kg	0.0202	15.44	0.31						
	水			m3	0.047	4.57	0.21						
	卡箍管件DN200			m	1	24.3	24.3						
	其他材料费					--	0.1		--				

	材料费小计	--	152.77	--	

项目编码	030901002004	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	10.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-21	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接） 公称直径250mm以内	10m	0.1	455.82	10.48	56.43	182.33	63.81	45.58	1.05	5.64	18.23	6.38
D00010	沟槽管件DN250	m	1		33.5					33.5			
综合人工工日		小计							45.58	34.55	5.64	18.23	6.38
0.426工日		未计价材料费											172.57
清单项目综合单价													282.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN250	m	1.022	168.85	172.56		
	砂轮片 φ200	片	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.025	3.26	0.08		
	氧气	m3	0.077	2.83	0.22		
	乙炔气	kg	0.0227	15.44	0.35		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	卡箍管件DN250	m	1	33.5	33.5		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	207.12	--	

项目编码	030901002007	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	26.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-22	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接） 公称直径300mm以内	10m	0.1	521.09	13.18	62.55	208.44	72.95	52.11	1.32	6.26	20.84	7.3
D00011	沟槽管件DN300	m	1		39.6					39.6			
综合人工工日		小计							52.11	40.92	6.26	20.84	7.3
0.487工日		未计价材料费											234.69
清单项目综合单价													362.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN300	m	1.022	229.64	234.69		
	砂轮片 φ200	片	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.03	3.26	0.1		

	氧气	m3	0.093	2.83	0.26		
	乙炔气	kg	0.0332	15.44	0.51		
	水	m3	0.065	4.57	0.3		
	卡箍管件DN300	m	1	39.6	39.6		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	275.61	--	

项目编码	031002001004	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	299.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.06	199.57	102.29	35.8	2.56	0.63	2	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.36	59.45	141.24	49.43	3.53	0.22	0.59	1.41	0.49
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.59	2.43	0.85
0.0569工日		未计价材料费							3.41				
清单项目综合单价									16.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.22	3.41		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		

	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.26	--	

项目编码	031201001003	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	240.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.1	31.03	2.8		12.41	4.34	3.1	0.28		1.24	0.43
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.61	3.37		9.84	3.45	2.46	0.34		0.98	0.35
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	3.01		9.84	3.45	2.46	0.3		0.98	0.35
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.68	1		10.27	3.6	2.57	0.1		1.03	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	1		9.84	3.45	2.46	0.1		0.98	0.35
综合人工工日		小计							13.05	1.12		5.21	1.84
0.122工日		未计价材料费											9.12
清单项目综合单价													30.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	22.56	6.25		
	汽油	kg	0.092	9.12	0.84		
	调和漆	kg	0.198	14.5	2.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.24	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	299.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8.14	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.74	8.14	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.37	8.14	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.82	8.14	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.73	8.14	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.69				
清单项目综合单价									2.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	22.56	0.48		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	14.5	0.22		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.78	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.7	5.16		4.28	1.5	10.7	5.16		4.28	1.5
综合人工工日		小计							10.7	5.16		4.28	1.5
0.1工日		未计价材料费							22.22				
清单项目综合单价									43.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球阀DN20	个	1.01	22	22.22		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		

	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.38	--	

项目编码	030807003015	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-447	沟槽式阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	19.26	2.57		7.7	2.7	19.26	2.57		7.7	2.7
综合人工工日		小计							19.26	2.57		7.7	2.7
0.18工日		未计价材料费											209.62
清单项目综合单价													241.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式蝶阀DN65DN65	个	1	195	195		
	沟槽式夹箍DN65	副	2	7.31	14.62		
	其他材料费			--	2.57	--	
	材料费小计			--	212.19	--	

项目编码	030807003016	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-451	沟槽式阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	23.54	5.57		9.42	3.3	23.54	5.57		9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	5.57		9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费											339.76
清单项目综合单价													381.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式蝶阀DN150DN150	个	1	305	305		
	沟槽式夹箍DN150	副	2	17.38	34.76		
	其他材料费			--	5.57	--	
	材料费小计			--	345.33	--	

项目编码	030807003017	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-452	沟槽式阀门安装 公称直径 200mm以内	个	1	22.47	6.86	13.72	8.99	3.15	22.47	6.86	13.72	8.99	3.15
综合人工工日		小计							22.47	6.86	13.72	8.99	3.15
0.21工日		未计价材料费							581.5				
清单项目综合单价									636.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	沟槽式蝶阀DN200公称直径200mm以内			个	1	515	515						
	沟槽式夹箍DN200			副	2	33.25	66.5						
	其他材料费					--	6.86		--				
	材料费小计					--	588.36		--				

项目编码	030807003019	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-451	沟槽式阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	23.54	5.57		9.42	3.3	23.54	5.57		9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	5.57		9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费							2784.76				
清单项目综合单价									2826.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	沟槽式安全阀DN150公称直径150mm以内			个	1	2750	2750						
	沟槽式夹箍DN150			副	2	17.38	34.76						
	其他材料费					--	5.57		--				
	材料费小计					--	2790.33		--				

项目编码	030807003001	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-447	沟槽式阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	19.26	2.57		7.7	2.7	19.26	2.57		7.7	2.7
综合人工工日		小计							19.26	2.57		7.7	2.7
0.18工日		未计价材料费							1814.62				
清单项目综合单价									1846.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式电动闸阀DN65DN65	个	1	1800	1800		
	沟槽式夹箍DN65	副	2	7.31	14.62		
	其他材料费			--	2.57	--	
	材料费小计			--	1817.19	--	

项目编码	030807003025	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-454	沟槽式阀门安装 公称直径 300mm以内	个	1	49.22	14.57	17.63	19.69	6.89	49.22	14.57	17.63	19.69	6.89
综合人工工日		小计							49.22	14.57	17.63	19.69	6.89
0.46工日		未计价材料费											1456.6
清单项目综合单价													1564.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式闸阀DN300公称直径300mm以内	个	1	1325	1325		
	沟槽式夹箍DN300	副	2	65.8	131.6		
	其他材料费			--	14.57	--	
	材料费小计			--	1471.17	--	

项目编码	030807003024	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-453	沟槽式阀门安装 公称直径 250mm以内	个	1	37.45	10.28	15.68	14.98	5.24	37.45	10.28	15.68	14.98	5.24
综合人工工日		小计							37.45	10.28	15.68	14.98	5.24
0.35工日		未计价材料费											1172.1
清单项目综合单价													1255.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式闸阀DN250公称直径250mm以内	个	1	1075	1075		
	沟槽式夹箍DN250	副	2	48.55	97.1		
	其他材料费			--	10.28	--	
	材料费小计			--	1182.38	--	

项目编码	030807003003	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-452	沟槽式阀门安装 公称直径 200mm以内	个	1	22.47	6.86	13.72	8.99	3.15	22.47	6.86	13.72	8.99	3.15
综合人工工日		小计							22.47	6.86	13.72	8.99	3.15
0.21工日		未计价材料费							581.5				
清单项目综合单价									636.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	沟槽式阀门DN200公称直径200mm以内			个	1	515	515						
	沟槽式夹箍DN200			副	2	33.25	66.5						
	其他材料费					--	6.86		--				
	材料费小计					--	588.36		--				

项目编码	030807003023	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-451	沟槽式阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	23.54	5.57		9.42	3.3	23.54	5.57		9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	5.57		9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费							339.76				
清单项目综合单价									381.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	沟槽式阀门DN150公称直径150mm以内			个	1	305	305						
	沟槽式夹箍DN150			副	2	17.38	34.76						
	其他材料费					--	5.57		--				
	材料费小计					--	345.33		--				

项目编码	030807003005	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-452	沟槽式阀门安装 公称直径 200mm以内	个	1	22.47	6.86	13.72	8.99	3.15	22.47	6.86	13.72	8.99	3.15
综合人工工日		小计							22.47	6.86	13.72	8.99	3.15
0.21工日		未计价材料费							581.5				
清单项目综合单价									636.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽过滤器DN200公称直径200mm以内	个	1	515	515		
	沟槽式夹箍DN200	副	2	33.25	66.5		
	其他材料费			--	6.86	--	
	材料费小计			--	588.36	--	

项目编码	030807003026	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-453	沟槽式阀门安装 公称直径 250mm以内	个	1	37.45	10.28	15.68	14.98	5.24	37.45	10.28	15.68	14.98	5.24
综合人工工日		小计							37.45	10.28	15.68	14.98	5.24
0.35工日		未计价材料费							1477.1				
清单项目综合单价									1560.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式过滤器DN250公称直径250mm以内	个	1	1380	1380		
	沟槽式夹箍DN250	副	2	48.55	97.1		
	其他材料费			--	10.28	--	
	材料费小计			--	1487.38	--	

项目编码	030807003007	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-577	可曲挠橡胶接头 安装 公称直径 250mm以内	个	1	39.59	276.92	12.35	15.84	5.54	39.59	276.92	12.35	15.84	5.54
综合人工工日		小计							39.59	276.92	12.35	15.84	5.54
0.37工日		未计价材料费							265				
清单项目综合单价									615.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN250	个	1	265	265		
	平焊法兰1.6MPa DN250	片	2	123.08	246.16		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	2.47	2.57	6.35		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2.91	3.77	10.97		
	氧气	m3	0.22	2.83	0.62		
	乙炔气	kg	0.08	15.44	1.24		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.73	5.57	4.07		

	其他材料费	--	7.51	--	
	材料费小计	--	541.92	--	

项目编码	030807003031	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-451	沟槽式阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	23.54	5.57		9.42	3.3	23.54	5.57		9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	5.57		9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费							584.76				
清单项目综合单价									626.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式止回阀DN150公称直径150mm以内	个	1	550	550		
	沟槽式夹箍DN150	副	2	17.38	34.76		
	其他材料费			--	5.57	--	
	材料费小计			--	590.33	--	

项目编码	030807003030	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-453	沟槽式阀门安装 公称直径 250mm以内	个	1	37.45	10.28	15.68	14.98	5.24	37.45	10.28	15.68	14.98	5.24
综合人工工日		小计							37.45	10.28	15.68	14.98	5.24
0.35工日		未计价材料费							2497.1				
清单项目综合单价									2580.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式止回阀DN250公称直径250mm以内	个	1	2400	2400		
	沟槽式夹箍DN250	副	2	48.55	97.1		
	其他材料费			--	10.28	--	
	材料费小计			--	2507.38	--	

项目编码	030807003009	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-449	沟槽式阀门安装 公称直径 100mm以内	个	1	22.47	3.69		8.99	3.15	22.47	3.69		8.99	3.15
综合人工工日		小计							22.47	3.69		8.99	3.15
0.21工日		未计价材料费							769.94				
清单项目综合单价									808.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水锤消除器DN100DN100						个	1	750	750			
	沟槽式夹箍DN100						副	2	9.97	19.94			
	其他材料费								--	3.69		--	
	材料费小计								--	773.63		--	

项目编码	030807003010	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-451	沟槽式阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	23.54	5.57		9.42	3.3	23.54	5.57		9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	5.57		9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费							2784.76				
清单项目综合单价									2826.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超压泄压阀DN150公称直径150mm以内	个	1	2750	2750		
	沟槽式夹箍DN150	副	2	17.38	34.76		
	其他材料费			--	5.57	--	
	材料费小计			--	2790.33	--	

项目编码	030807003027	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-452	沟槽式阀门安装 公称直径 200mm以内	个	1	22.47	6.86	13.72	8.99	3.15	22.47	6.86	13.72	8.99	3.15
综合人工工日		小计							22.47	6.86	13.72	8.99	3.15
0.21工日		未计价材料费							2816.5				
清单项目综合单价									2871.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄压阀DN200公称直径200mm以内						个	1	2750	2750			
	沟槽式夹箍DN200						副	2	33.25	66.5			

	其他材料费	--	6.86	--	
	材料费小计	--	2823.36	--	

项目编码	030807003011	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-70	差压、流量仪表 电磁流量计	台	1	469.28	62.8	15.7	187.71	65.7	469.28	62.8	15.7	187.71	65.7
综合人工工日		小计							469.28	62.8	15.7	187.71	65.7
4.19工日		未计价材料费							720				
清单项目综合单价									1521.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁流量计DN100DN100	台	1	720	720		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	2.4	19.01	45.62		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	1	7.62	7.62		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	7.52	--	
	材料费小计			--	782.8	--	

项目编码	030901004001	项目名称	报警装置	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-30	湿式报警装置安装 公称直径200mm以内	组	1	953.37	373.67	46.69	381.35	133.47	953.37	373.67	46.69	381.35	133.47
综合人工工日		小计							953.37	373.67	46.69	381.35	133.47
8.91工日		未计价材料费							3050.2				
清单项目综合单价									4938.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	湿式报警装置DN200	套	1	2850	2850		
	平焊法兰DN200	片	2.2	91	200.2		
	热镀锌钢管DN80	m	2	39.07	78.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.477	3.77	5.57		
	棉纱头	kg	0.223	5.57	1.24		
	破布	kg	0.12	6	0.72		

	电	kW·h	0.403	0.76	0.31		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.324	11.06	14.64		
	砂轮片φ100	片	0.316	1.29	0.41		
	砂轮片φ400	片	0.518	11.58	6		
	机油	kg	0.181	7.72	1.4		
	厚漆	kg	0.68	8.58	5.83		
	热镀锌钢管DN15	m	2	6.11	12.22		
	热镀锌钢管DN20	m	10	7.91	79.1		
	热镀锌钢管DN25	m	4	11.62	46.48		
	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.18	2.38		
	镀锌弯头DN20	个	4.04	1.83	7.39		
	镀锌弯头DN25	个	2.02	2.7	5.45		
	镀锌弯头DN80	个	2.02	21.92	44.28		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	17.762	0.3	5.33		
	镀锌三通DN20×15	个	1.01	2.52	2.55		
	带母螺栓	kg	9.023	4.68	42.23		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--	10.1	--	
	材料费小计			--	3423.87	--	

项目编码	030901004002	项目名称	报警装置	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	湿式报警装置安装 公称直径150mm以内	组	1	758.63	349.49	29.47	303.45	106.21	758.63	349.49	29.47	303.45	106.21
综合人工工日		小计							758.63	349.49	29.47	303.45	106.21
7.09工日		未计价材料费											2404
清单项目综合单价													3951.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	湿式报警装置DN150	套	1	2250	2250		
	平焊法兰DN150	片	2.2	70	154		
	热镀锌钢管DN80	m	2	39.07	78.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.687	3.77	2.59		
	棉纱头	kg	0.175	5.57	0.97		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.504	11.58	5.84		
	机油	kg	0.181	7.72	1.4		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	热镀锌钢管DN15	m	2	6.11	12.22		
	热镀锌钢管DN20	m	10	7.91	79.1		
	热镀锌钢管DN25	m	4	11.62	46.48		
	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.18	2.38		
	镀锌弯头DN20	个	4.04	1.83	7.39		
	镀锌弯头DN25	个	2.02	2.7	5.45		
	镀锌弯头DN80	个	2.02	21.92	44.28		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	17.762	0.3	5.33		
	镀锌三通DN20×15	个	1.01	2.52	2.55		
	带母螺栓	kg	5.583	4.68	26.13		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--	9.21	--	
	材料费小计			--	2753.49	--	

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-72	消防水泵接合器安装 地上式 150	套	1	199.02	206.14	10.32	79.61	27.86	199.02	206.14	10.32	79.61	27.86
综合人工工日		小计							199.02	206.14	10.32	79.61	27.86
1.86工日		未计价材料费							1450				
清单项目综合单价									1972.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水泵接合器地上式150	套	1	1450	1450		
	热镀锌钢管DN25	m	0.2	11.62	2.32		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M20×85～100	套	24.72	4.52	111.73		
	砂轮片φ100	片	0.097	1.29	0.13		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	1	66.54	66.54		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.29	3.77	1.09		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	棉纱头	kg	0.016	5.57	0.09		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		

	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.1	11.06	12.17		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	其他材料费			--	4.46	--	
	材料费小计			--	1656.14	--	

项目编码	03B002	项目名称	水泵接合器井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	水泵接合器井	座	1		1150					1150			
综合人工工日		小计								1150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1150

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泵接合器井	座	1	1150	1150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1150	--	

项目编码	030807003028	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-451	沟槽式阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	23.54	5.57		9.42	3.3	23.54	5.57		9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	5.57		9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费											459.76
清单项目综合单价													501.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号蝶阀DN150公称直径150mm以内	个	1	425	425		
	沟槽式夹箍DN150	副	2	17.38	34.76		
	其他材料费			--	5.57	--	
	材料费小计			--	465.33	--	

项目编码	030807003029	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-452	沟槽式阀门安装 公称直径 200mm以内	个	1	22.47	6.86	13.72	8.99	3.15	22.47	6.86	13.72	8.99	3.15
综合人工工日		小计							22.47	6.86	13.72	8.99	3.15
0.21工日		未计价材料费							716.5				
清单项目综合单价									771.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号蝶阀DN200公称直径200mm以内			个	1	650	650						
	沟槽式夹箍DN200			副	2	33.25	66.5						
	其他材料费					--	6.86					--	
	材料费小计					--	723.36					--	

项目编码	030901010004	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径 65mm以内	套	1	77.04	7.22	0.32	30.82	10.79	77.04	7.22	0.32	30.82	10.79
综合人工工日		小计							77.04	7.22	0.32	30.82	10.79
0.72工日		未计价材料费							650				
清单项目综合单价									776.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消火栓单栓65	套	1	650	650		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片 φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	657.22	--	

项目编码	030807003022	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-653	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 250mm以内	10个	0.1	1158.08	179.37	1318.54	463.23	162.13	115.81	17.94	131.85	46.32	16.21
综合人工工日		小计							115.81	17.94	131.85	46.32	16.21

1.034工日	未计价材料费						135
清单项目综合单价							463.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心大小头DN250	个	1	135	135		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.1668	3.77	8.17		
	氧气	m3	0.9513	2.83	2.69		
	乙炔气	kg	0.3172	15.44	4.9		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.4326	3.26	1.41		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	152.94	--	

项目编码	030807003014	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-654	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径300mm以内	10个	0.1	1314.88	209.69	1583.47	525.95	184.08	131.49	20.97	158.35	52.6	18.41
综合人工工日		小计							131.49	20.97	158.35	52.6	18.41
1.174工日	未计价材料费								163				
清单项目综合单价									544.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	喇叭口DN300	个	1	163	163								
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.585	3.77	9.75								
	氧气	m3	1.0745	2.83	3.04								
	乙炔气	kg	0.3583	15.44	5.53								
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.5173	3.26	1.69								
	其他材料费			--	0.96	--							
	材料费小计			--	183.97	--							

项目编码	030109001004	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-804	多级离心泵 设备重量1t以内	台	1	1026.13	151.88	95.06	410.45	143.66	1026.13	151.88	95.06	410.45	143.66
综合人工工日		小计							1026.13	151.88	95.06	410.45	143.66
9.59工日	未计价材料费								18000				
清单项目综合单价									19827.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内外消火栓泵Q=60L/S,H=75m,N=75KW	台	1	18000	18000		
	平垫铁Q235 1#	kg	5.08	4.29	21.79		
	斜垫铁Q235 1#	kg	5.1	5.15	26.27		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.8	5.15	4.12		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.41	3.73	1.53		
	木板材	m3	0.009	1543.59	13.89		
	汽油	kg	0.153	9.12	1.4		
	煤油	kg	1.733	4.29	7.43		
	机油	kg	0.98	7.72	7.57		
	黄油(钙基脂)	kg	0.404	6.86	2.77		
	氧气	m3	0.347	2.83	0.98		
	乙炔气	kg	0.115	15.44	1.78		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93		
	水泥32.5级	kg	66.164	0.27	17.86		
	黄砂	m3	0.122	120.46	14.7		
	碎石	m3	0.135	99.09	13.38		
	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06		
	破布	kg	0.263	6	1.58		
	其他材料费			--	4.41	--	
	材料费小计			--	18151.88	--	

项目编码	030109001005	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-804	多级离心泵 设备重量1t以内	台	1	1026.13	151.88	95.06	410.45	143.66	1026.13	151.88	95.06	410.45	143.66
综合人工工日		小计							1026.13	151.88	95.06	410.45	143.66
9.59工日		未计价材料费											21000
清单项目综合单价													22827.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	喷淋泵Q=70L/S,H=80m,N=90KW	台	1	21000	21000		
	平垫铁Q235 1#	kg	5.08	4.29	21.79		
	斜垫铁Q235 1#	kg	5.1	5.15	26.27		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		

	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.8	5.15	4.12		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.41	3.73	1.53		
	木板材	m3	0.009	1543.59	13.89		
	汽油	kg	0.153	9.12	1.4		
	煤油	kg	1.733	4.29	7.43		
	机油	kg	0.98	7.72	7.57		
	黄油(钙基脂)	kg	0.404	6.86	2.77		
	氧气	m3	0.347	2.83	0.98		
	乙炔气	kg	0.115	15.44	1.78		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93		
	水泥32.5级	kg	66.164	0.27	17.86		
	黄砂	m3	0.122	120.46	14.7		
	碎石	m3	0.135	99.09	13.38		
	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06		
	破布	kg	0.263	6	1.58		
	其他材料费			--	4.41	--	
	材料费小计			--	21151.88	--	

项目编码	030601002003	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-23	压力仪表 压力计 单管	台	1	38.08	4.47		15.23	5.33	38.08	4.47		15.23	5.33
综合人工工日		小计							38.08	4.47		15.23	5.33
0.34工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									128.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表	套	1	65	65		
	精制螺栓M10×20～50	套	4	0.3	1.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	医用胶管	m	1	1.72	1.72		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	69.47	--	

项目编码	030601002004	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-23	压力仪表 压力计 单管	台	1	38.08	4.47		15.23	5.33	38.08	4.47		15.23	5.33
综合人工工日		小计							38.08	4.47		15.23	5.33
0.34工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									128.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力开关	套	1	65	65		
	精制螺栓M10×20～50	套	4	0.3	1.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	医用胶管	m	1	1.72	1.72		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	69.47	--	

项目编码	030817008004	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2919	柔性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	1	121.98	77.03	25.72	48.79	17.08	121.98	77.03	25.72	48.79	17.08
8-2936	柔性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	1	32.1	0.91		12.84	4.49	32.1	0.91		12.84	4.49
综合人工工日		小计							154.08	77.94	25.72	61.63	21.57
1.44工日		未计价材料费							14.78				
清单项目综合单价									355.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内	kg	4.4	3.36	14.78		
	钢板δ10～20 Q235	kg	13.5	3.57	48.2		
	橡皮Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.36	6.54	2.35		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1	3.77	3.77		
	氧气	m3	2.34	2.83	6.62		
	乙炔气	kg	0.78	15.44	12.04		
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃	kg	0.11	14.02	1.54		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.05	3.26	0.16		
	黄油(钙基脂)	kg	0.07	6.86	0.48		
	机油6～7#	kg	0.04	10.72	0.43		

	其他材料费	--	1.41	--	
	材料费小计	--	92.72	--	

项目编码	030817008005	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2920	柔性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	145.52	115.35	33.48	58.21	20.37	145.52	115.35	33.48	58.21	20.37
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.38	1.36		14.55	5.09	36.38	1.36		14.55	5.09
综合人工工日		小计							181.9	116.71	33.48	72.76	25.46
1.7工日		未计价材料费											21.97
清单项目综合单价													452.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径80mm以内	kg	6.54	3.36	21.97		
	钢板δ10～20 Q235	kg	21.4	3.57	76.4		
	橡皮Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.64	6.54	4.19		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.25	3.77	4.71		
	氧气	m3	3.16	2.83	8.94		
	乙炔气	kg	1.05	15.44	16.21		
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃	kg	0.14	14.02	1.96		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.084	3.26	0.27		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	1.73	--	
	材料费小计			--	138.68	--	

项目编码	030817008006	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2923	柔性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	1	241.82	163.8	56.67	96.73	33.85	241.82	163.8	56.67	96.73	33.85
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.38	1.36		14.55	5.09	36.38	1.36		14.55	5.09
综合人工工日		小计							278.2	165.16	56.67	111.28	38.94
2.6工日		未计价材料费											39.65

清单项目综合单价							689.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径150mm以内	kg	11.8	3.36	39.65		
	钢板δ10～20 Q235	kg	29.46	3.57	105.17		
	橡皮φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	1.28	6.54	8.37		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.48	3.77	9.35		
	氧气	m3	4.1	2.83	11.6		
	乙炔气	kg	1.37	15.44	21.15		
	橡胶石棉盘根编制φ6～25 250℃	kg	0.23	14.02	3.22		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.15	3.26	0.49		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	3.51	--	
	材料费小计			--	204.81	--	

项目编码	030817008010	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2924	柔性防水套管制作 公称直径200mm以内	个	1	270.71	250.82	64.67	108.28	37.9	270.71	250.82	64.67	108.28	37.9
8-2938	柔性防水套管安装 公称直径200mm以内	个	1	49.22	1.68		19.69	6.89	49.22	1.68		19.69	6.89
综合人工工日		小计							319.93	252.5	64.67	127.97	44.79
2.99工日		未计价材料费											61.12
清单项目综合单价													870.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径200mm以内	kg	18.19	3.36	61.12		
	钢板δ10～20 Q235	kg	48.17	3.57	171.97		
	橡皮φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	1.28	6.54	8.37		
	电焊条J422 φ3.2	kg	4.56	3.77	17.19		
	氧气	m3	5.27	2.83	14.91		
	乙炔气	kg	1.76	15.44	27.17		
	橡胶石棉盘根编制φ6～25 250℃	kg	0.29	14.02	4.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.206	3.26	0.67		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.08	10.72	0.86		

	其他材料费	--	5.53	--	
	材料费小计	--	313.62	--	

项目编码	030817008011	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2926	柔性防水套管制作 公称直径300mm以内	个	1	332.77	367.92	81.46	133.11	46.59	332.77	367.92	81.46	133.11	46.59
8-2939	柔性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	54.57	1.96		21.83	7.64	54.57	1.96		21.83	7.64
综合人工工日		小计							387.34	369.88	81.46	154.94	54.23
3.62工日		未计价材料费											104.56
清单项目综合单价													1152.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径300mm以内	kg	31.12	3.36	104.56		
	钢板δ10～20 Q235	kg	67.6	3.57	241.33		
	橡皮Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	3.48	6.54	22.76		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	9.2	3.77	34.68		
	氧气	m3	6.44	2.83	18.23		
	乙炔气	kg	2.15	15.44	33.2		
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃	kg	0.42	14.02	5.89		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.306	3.26	1		
	黄油(钙基脂)	kg	0.16	6.86	1.1		
	机油6～7#	kg	0.08	10.72	0.86		
	其他材料费			--	9.89	--	
	材料费小计			--	474.44	--	

项目编码	03B005	项目名称	抗震支架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	抗震支吊架	套	156		280					43680			
综合人工工日		小计								43680			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43680

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	43680	--	
	材料费小计			--	43680	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1065.19	3195.53		426.08	149.13	1065.19	3195.53		426.08	149.13
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4792.06	14376.21		1916.82	670.89	4792.06	14376.21		1916.82	670.89
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	358.51	1075.52		143.4	50.19	358.51	1075.52		143.4	50.19
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	44.98	134.93		17.99	6.3	44.98	134.93		17.99	6.3
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	842.98	2528.94		337.19	118.02	842.98	2528.94		337.19	118.02
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	205.09	615.27		82.04	28.71	205.09	615.27		82.04	28.71
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1447.6	4342.86		579.04	202.66	1447.6	4342.86		579.04	202.66
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.97	8.91		1.19	0.42	2.97	8.91		1.19	0.42

7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	102.99	308.92		41.2	14.42	102.99	308.92		41.2	14.42
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	20.55	61.66		8.22	2.88	20.55	61.66		8.22	2.88
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	156.21	468.63		62.48	21.87	156.21	468.63		62.48	21.87
综合人工工日		小计							9039.13	27117.38		3615.65	1265.49
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41037.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	27117.38			--	
	材料费小计							--	27117.38			--	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	1452.18		7089.87	580.87	203.31	1452.18		7089.87	580.87	203.31
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工10%,材料0%,机械90%。	项	1	3833.67		34502.92	1533.47	536.71	3833.67		34502.92	1533.47	536.71
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的1%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	44.98			17.99	6.3	44.98			17.99	6.3
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的12%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	1375.75		6716.82	550.3	192.61	1375.75		6716.82	550.3	192.61
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	425.12		2075.47	170.05	59.52	425.12		2075.47	170.05	59.52
7-F3	第七册 高层建筑增加费，取人工费的3%,其中人工33%,材料0%,机械67%。	项	1	135.93		275.93	54.37	19.03	135.93		275.93	54.37	19.03
综合人工工日		小计							7267.63		50661.01	2907.05	1017.48

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							61853.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301012001	项目名称	工程系统检测、检验	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	446.21	1338.57		178.48	62.47	446.21	1338.57		178.48	62.47
综合人工工日		小计							446.21	1338.57		178.48	62.47
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2025.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	1338.57			--			
	材料费小计					--	1338.57			--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-消防(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			42338.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	37138.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	5199.41			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	27235.01			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	742.77			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1485.55			
合计					71801.39			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-消防(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-消防(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-消防(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-消防(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-消防(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

靖信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-消防(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-消防(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	71845.46		71845.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2547711.12	2.4	61145.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2547711.12	0.42	10700.39
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2547711.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2773321.26	9	249598.91
合计					321444.37

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-消防(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-消防(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-安装(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1618948	
1.1	人工费	346955.96	
1.2	材料费	1072186.53	
1.3	施工机具使用费	12171.86	
1.4	企业管理费	138857.68	
1.5	利润	48775.97	
2	措施项目费	82028.66	
2.1	单价措施项目费	40097.68	
2.2	总价措施项目费	41930.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24724.82	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	41956.71	
5	税金	156864	
6	工程造价	1899797.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-安装(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1、名称：APZ1 非标配电柜 2、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 3、端子接线 4、安装方式：落地安装 5、防雷浪涌 6、详见系统图	台	1	12686.9	12686.9	
2	030404017019	配电箱	1、名称：APZ2 非标配电柜 2、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 3、端子接线 4、安装方式：落地安装 5、防雷浪涌 6、详见系统图	台	1	13456.9	13456.9	
3	030404017020	配电箱	1、名称：APEA/APEB非标配电柜 2、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 3、端子接线 4、安装方式：落地安装 5、防雷浪涌 6、详见系统图	台	2	10161.77	20323.54	
4	030404017021	配电箱	1、名称：APZ3/4 非标配电柜 2、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 3、端子接线 4、安装方式：落地安装 5、防雷浪涌 6、详见系统图	台	2	9109.5	18219	
5	030404017009	配电箱	1、名称 ：RAPht1/2/3/4(3吨电梯)配电箱 2、端子接线 3、安装方式：明装 4、防雷浪涌 5、详见系统图	台	4	4608.29	18433.16	
6	030404017022	配电箱	1、名称：RAPdt1/2 (1吨电梯）配电箱 2、端子接线 3、安装方式：明装 4、防雷浪涌 5、详见系统图	台	2	3964.51	7929.02	
7	030404017023	配电箱	1、名称：1APsh(生活水泵房)配电箱 2、端子接线 3、安装方式：明装 4、防雷浪涌 5、详见系统图	台	1	2887.1	2887.1	
8	030404017024	配电箱	1、名称：RAT-WYB (屋顶消防稳压泵)配电箱 2、端子接线 3、安装方式：明装 4、防雷浪涌 5、详见系统图	台	1	3230.28	3230.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404017026	配电箱	1、名称：1~3AT-XF1/2配电箱 2、端子接线 3、安装方式：明装 4、防雷浪涌 5、详见系统图	台	3	2228.41	6685.23	
10	030404017027	配电箱	1、名称：1~3ALE-FP1/2配电箱（含模块） 2、端子接线 3、安装方式：明装 4、详见系统图	台	3	3270.87	9812.61	
11	030404017028	配电箱	1、名称：1ALZ1配电箱 2、端子接线 3、安装方式：明装 4、详见系统图	台	1	1974.18	1974.18	
12	030404017029	配电箱	1、名称：1ALZ2配电箱 2、端子接线 3、安装方式：明装 4、详见系统图	台	1	1854.18	1854.18	
13	030404017030	配电箱	1、名称：1ALZ3/4配电箱 2、端子接线 3、安装方式：明装 4、详见系统图	台	2	1854.18	3708.36	
14	030404017031	配电箱	1、名称：2~3ALZ1配电箱 2、端子接线 3、安装方式：明装 4、详见系统图	台	2	1854.18	3708.36	
15	030404017032	配电箱	1、名称：2~3ALZ2配电箱 2、端子接线 3、安装方式：明装 4、详见系统图	台	2	1854.18	3708.36	
16	030404017033	配电箱	1、名称：2~3ALZ3/4配电箱 2、端子接线 3、安装方式：明装 4、详见系统图	台	2	1974.18	3948.36	
17	030404017034	配电箱	1、名称：1ALG1/2配电箱 2、端子接线 3、安装方式：明装 4、详见系统图	台	2	2102.11	4204.22	
18	030404017035	配电箱	1、名称：1ALG3/4配电箱 2、端子接线 3、安装方式：明装 4、详见系统图	台	2	2102.11	4204.22	
19	030404017036	配电箱	1、名称：1AL1配电箱 2、端子接线 3、安装方式：明装 4、详见系统图	台	1	2571.35	2571.35	
20	030404017037	配电箱	1、名称：1AL2配电箱 2、端子接线 3、安装方式：明装 6、详见系统图	台	1	1649.1	1649.1	
21	030404017038	配电箱	1、名称：1AL3/4配电箱 2、端子接线 3、安装方式：明装 6、详见系统图	台	2	1654.13	3308.26	
22	030404017039	配电箱	1、名称：2~3AL1-2配电箱 2、端子接线 3、安装方式：明装 6、详见系统图	台	2	2331.43	4662.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030404017040	配电箱	1、名称：2~3AL2配电箱 2、端子接线 3、安装方式：明装 6、详见系统图	台	2	2167.31	4334.62	
24	030404017041	配电箱	1、名称：2~3AL3-4配电箱 2、端子接线 3、安装方式：明装 6、详见系统图	台	2	2331.43	4662.86	
25	030404017042	配电箱	1、名称：1JAL1配电箱 2、端子接线 3、详见系统图	台	1	1190.68	1190.68	
26	030404017043	配电箱	1、名称：1JAL2/3/4配电箱 2、端子接线 3、详见系统图	台	3	1216.16	3648.48	
27	030404017044	配电箱	1、名称：T接箱 2、详见系统图	台	8	244.6	1956.8	
28	030404017045	配电箱	1、名称：电动卷帘门控制箱(设备自带）	台	12	219.35	2632.2	
29	030404017046	配电箱	1、名称：APE-BF1 非标配电柜 2、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 3、端子接线 4、安装方式：落地安装 5、防雷浪涌 6、详见系统图	台	1	8276.14	8276.14	
30	030404017047	配电箱	1、名称：APE-BF2非标配电柜(含应急启动装置） 2、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 3、端子接线 4、安装方式：落地安装 5、详见系统图	台	1	12276.14	12276.14	
31	030404017048	配电箱	1、名称：APE-BF3 非标配电柜(含应急启动装置） 2、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 3、端子接线 4、安装方式：落地安装 5、详见系统图	台	1	11976.14	11976.14	
32	030411001001	配管	1、名称：钢管SC150 2、配置形式：暗配	m	62.3	129.79	8085.92	
33	030411001002	配管	1、名称：钢管SC65 2、配置形式：暗配	m	18.58	60.58	1125.58	
34	030411001003	配管	1、名称：钢管SC50 2、配置形式：暗配	m	28.38	43.23	1226.87	
35	030411001015	配管	1、名称：钢管SC40 2、配置形式：暗配	m	58.45	37.84	2211.75	
36	030411001004	配管	1、名称：钢管SC32 2、配置形式：暗配	m	36.75	26.44	971.67	
37	030411001009	配管	1、名称：钢管SC25 2、配置形式：暗配	m	39.65	22.97	910.76	
38	030411001008	配管	1、名称：钢管SC20 2、配置形式：暗配	m	3463.21	17.28	59844.27	
39	030411001014	配管	1、名称：钢管SC15 2、配置形式：暗配	m	2571.77	15.3	39348.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030411001007	配管	1、名称：紧定管JDG20 2、配置形式：暗配	m	39	9.85	384.15	
41	030411001005	配管	1、名称：紧定管JDG25 2、配置形式：暗配	m	457.32	13.35	6105.22	
42	030411001013	配管	1、名称：PVC20 2、配置形式：暗配	m	761.05	11.26	8569.42	
43	030411003006	桥架	1、名称：金属防火桥架400*100 2、接地方式：按规范要求	m	65.26	162.8	10624.33	
44	030411003005	桥架	1、名称：金属防水桥架300*100 2、接地方式：按规范要求	m	239.17	122.71	29348.55	
45	030411003002	桥架(超高)	1、名称：金属防火桥架200*100 2、接地方式：按规范要求	m	1171.93	110.79	129838.12	
46	030411003003	桥架	1、名称：金属防水桥架100*100 2、接地方式：按规范要求	m	46.47	82.51	3834.24	
47	030413001001	铁构件	1、名称：支吊架制作、安装 2、材质：角钢、通丝	kg	350	12.47	4364.5	
48	030411004001	配线	1、名称：WDZN-BYJ-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	550.92	3.71	2043.91	
49	030411004011	配线	1、名称：ZR-BV-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	12060	3.71	44742.6	
50	030411004015	配线	1、名称：NH-BV-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	67.08	3.71	248.87	
51	030411004012	配线	1、名称：ZR-BV-4 2、配线形式：管内穿线	m	3936.96	4.35	17125.78	
52	030411004013	配线(超高)	1、名称：ZR-BV-2.5 2、配线形式：桥架配线	m	15217.86	4.13	62849.76	
53	030411004014	配线(超高)	1、名称：ZR-BV-4.0 2、配线形式：桥架配线	m	13818.93	4.65	64258.02	
54	030411004005	配线	1、名称：WDZ-BYJ-4 2、配线形式：管内穿线	m	2833.92	4.43	12554.27	
55	030408001010	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘防火电缆 2、规格：RTTZ-3*70 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	65.82	269.62	17746.39	
56	030408001016	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘防火电缆 2、规格：RTTZ-3*70+1*70 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	65.82	353.05	23237.75	
57	030408001011	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘防火电缆 2、规格：RTTZ-4*10+E10 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	219.83	52.36	11510.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030408001012	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘防火电缆(暂估量) 2、规格：RTTZ-4*185+E95 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	45	705.69	31756.05	
59	030408001041	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘防火电缆(暂估量) 2、规格：RTTZ-4*240+E120 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	22.5	901.39	20281.28	
60	030408001018	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘防火电缆 2、规格：RTTZ-4*25+E16 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	30	142.61	4278.3	
61	030408001042	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘防火电缆 2、规格：RTTZ-5x6 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	35.57	41.15	1463.71	
62	030408001019	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：WDZN-YJY-4*4+E4 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	20.43	25.06	511.98	
63	030408001020	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：ZR-YJV-3*2.5+E2.5 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	328.04	14.23	4668.01	
64	030408001040	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：ZR-YJV-4*10+E10 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	282.65	52.36	14799.55	
65	030408001039	电力电缆	1、名称：电缆敷设(暂估量) 2、规格：ZR-YJV-4*185+E95 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	22.5	705.69	15878.03	
66	030408001038	电力电缆	1、名称：电缆敷设(暂估量) 2、规格：ZR-YJV-4*240+E120 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	7.5	901.39	6760.43	
67	030408001037	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：ZR-YJV-4*25+E16 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	228.18	111.61	25467.17	
68	030408001036	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：ZR-YJV-4*35+E16 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	95.07	142.05	13504.69	
69	030408001035	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：ZR-YJV-4*50+E25 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	104.99	213.12	22375.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030408001034	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：ZR-YJV-4X16+E16 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	9.7	73.14	709.46	
71	030408001033	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：ZR-YJV-4X6+E6 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	6.2	34.69	215.08	
72	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、型号：240mm2以下	个	12	311.51	3738.12	
73	030408006005	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、型号：120mm2以下	个	16	222.52	3560.32	
74	030408006004	电力电缆头	1、名称：电缆头制作、安装 2、型号：35mm2以下	个	28	132.72	3716.16	
75	030412001003	普通灯具	1、名称：LED防水防尘吸顶灯10W 2、安装形式：吸顶安装	套	29	84.61	2453.69	
76	030412001001	普通灯具	1、名称：LED节能感应吸顶灯10W 2、安装形式：吸顶安装	套	57	107.84	6146.88	
77	030412001004	普通灯具	1、名称：LED节能吸顶灯10W 2、安装形式：吸顶安装	套	30	84.61	2538.3	
78	030412001002	普通灯具	1、名称：LED壁灯8W 2、安装形式：壁装	套	37	62.1	2297.7	
79	030412004015	装饰灯	1、名称：LED防水防尘筒灯 2、规格：10W	套	53	98.62	5226.86	
80	030412002001	工厂灯(超高)	1、名称：LED高天棚灯(带防尘罩) 2、规格 ：1x200W，LED，4000K	套	92	414.74	38156.08	
81	030412002002	工厂灯(超高)	1、名称：LED高天棚灯(带防尘罩) 2、规格 ：1x70W，LED，4000K	套	394	172.34	67901.96	
82	030412005001	荧光灯	1、名称：单管荧光灯18W 2、安装形式：吸顶安装	套	18	104.61	1882.98	
83	030412005003	荧光灯	1、名称：双管荧光灯2x20W 2、安装形式：吸顶安装	套	4	131.89	527.56	
84	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、安装方式：暗装	个	59	20.3	1197.7	
85	030404034005	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、安装方式：暗装	个	10	23.97	239.7	
86	030404034003	照明开关	1、名称：防水单联单控开关 2、安装方式：暗装	个	28	20.3	568.4	
87	030404034004	照明开关	1、名称：防水双联单控开关 2、安装方式：暗装	个	17	24.52	416.84	
88	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装	个	11	24.52	269.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座单相二三极安全插座，250V,10A 2、安装方式：暗装	个	37	23.84	882.08	
90	030404035002	插座	1、名称：空调插座 2、安装方式：暗装	个	6	28.7	172.2	
91	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、安装形式：暗装	个	764	8.19	6257.16	
92	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁质 3、安装形式：暗装	个	129	8.38	1081.02	
93	030406006003	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：0.75KW	台	19	123.54	2347.26	
94	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					1082364.9	
		防雷接地						
95	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、名称：-40*4不锈钢扁钢 3、安装部位：户内	m	358.75	40.78	14629.83	
96	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、名称：-40*4镀锌钢扁钢 3、安装部位：户内	m	98.5	27.47	2705.8	
97	030409002004	接地母线	1、名称：接地母线 2、名称：-25*4镀锌钢扁钢 3、安装部位：户内	m	423.91	25.18	10674.05	
98	030409003001	避雷引下线	1、名称：利用建筑物主筋引下	m	1135.2	23.44	26609.09	
99	030409003002	避雷引下线	1、名称：引下线跨接点	m	67	23.44	1570.48	
100	030409004001	均压环	1、名称：利用圈梁钢筋焊接	m	879.75	8.79	7733	
101	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：Φ10热镀锌圆钢 3、安装形式：沿女儿墙敷设	m	1216.25	42.24	51374.4	
102	030411001010	配管	1、名称：PVC32 2、配置形式：暗配	m	178.5	14.68	2620.38	
103	030411004007	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：ZC-BV-1x25	m	178.5	21.47	3832.4	
104	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB局部等电位箱	台	14	44.66	625.24	
105	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位箱	台	5	358.05	1790.25	
106	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试点	处	19	49.76	945.44	
107	030414011001	接地装置	1、名称：接地网调试	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					126071.52	
		给排水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	031001001010	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：内衬塑镀锌钢管DN32（含管件） 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压水冲洗	m	61.54	67.11	4129.95	
109	031001001011	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：内衬塑镀锌钢管DN50（含管件） 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压水冲洗	m	111.8	89.59	10016.16	
110	031001001012	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：内衬塑镀锌钢管DN80（含管件） 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压水冲洗	m	24.29	119.99	2914.56	
111	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内(含开墙槽) 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R-20（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	229.63	22.51	5168.97	
112	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内(含开墙槽) 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R-25（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	77.43	23.79	1842.06	
113	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R-32（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	230.9	28.52	6585.27	
114	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R-40（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	47.32	32.26	1526.54	
115	031001006038	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R-50（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	12.14	41.8	507.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	031001006039	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R-63（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	145.05	51.29	7439.61	
117	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水塑料管De110（含管件） 4、连接形式：专用胶粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	627.53	61.63	38674.67	
118	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水塑料管De75（含管件） 4、连接形式：专用胶粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	64.52	48.23	3111.8	
119	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水塑料管De50（含管件） 4、连接形式：专用胶粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	153.74	32.98	5070.35	
120	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架制作、安装	Kg	450	16.22	7299	
121	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除锈 2、油漆品种：刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	450	2.91	1309.5	
122	031003001001	螺纹阀门	1、类型：全铜质截止阀DN20 2、连接形式：螺纹连接	个	2	43.86	87.72	
123	031003001012	螺纹阀门	1、类型：全铜质截止阀DN32 2、连接形式：螺纹连接	个	1	88.67	88.67	
124	031003001014	螺纹阀门	1、类型：全铜质截止阀DN50 2、连接形式：螺纹连接	个	2	185.5	371	
125	031003001015	螺纹阀门	1、类型：全铜质截止阀DN80 2、连接形式：螺纹连接	个	1	350.67	350.67	
126	031003001002	螺纹阀门	1、类型：铜芯闸阀DN50 2、连接形式：螺纹连接	个	13	185.5	2411.5	
127	031003001025	螺纹阀门	1、类型：铜芯闸阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	6	61.45	368.7	
128	031003001004	螺纹阀门	1、类型：止回阀DN50 2、连接形式：螺纹连接	个	1	185.5	185.5	
129	031003001008	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	6	88.89	533.34	
130	031003006001	减压器	1、类型：减压阀DN50 2、连接形式：螺纹连接	组	8	594.55	4756.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：水表DN50 3、连接形式：螺纹连接	组	12	417.3	5007.6	
132	031004003001	洗脸盆	1、材质：单柄水嘴台下式洗脸盆 2、附件名称、数量：配套五金件	组	38	612.69	23282.22	
133	031004006001	大便器	1、材质：低水箱蹲式大便器 2、附件名称、数量：配套五金件	组	72	608.35	43801.2	
134	031004007001	小便器	1、材质：感应式冲洗阀\小便器 2、附件名称、数量：配套五金件	组	31	1154.68	35795.08	
135	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：地漏DN50	个	36	52.31	1883.16	
136	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：地漏DN100	个	2	98.03	196.06	
137	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：地面清扫口DN100	个	6	70.3	421.8	
138	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合土 2、挖土深度：按设计深度	m3	5.5	76.91	423.01	
139	040103001012	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	5.5	18.18	99.99	
		分部小计					215659.51	
		雨水						
140	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN150（含管件） 4、连接形式：插入式粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	583.43	65.16	38016.3	
141	031001006041	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN125（含管件） 4、连接形式：插入式粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	502.51	58.32	29306.38	
142	031001006042	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC塑料管DN100（含管件） 4、连接形式：插入式粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	107.04	40.33	4316.92	
143	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗、铸铁预埋落水口	个	43	85	3655	
144	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：侧入式雨水斗、铸铁弯落水	个	10	125	1250	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	031004014007	给、排水附（配）件	1、型号、规格：地漏 DN150	个	1	154.49	154.49	
146	031002003001	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料封堵	个	36	83.38	3001.68	
147	031002003015	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN100 2、填料材质：不燃材料封堵	个	36	58.4	2102.4	
148	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合土 2、挖土深度：按设计深度	m3	78.75	76.91	6056.66	
149	040103001009	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	78.75	18.18	1431.68	
		分部小计					89291.51	
		泵房压力排水						
150	030109011001	潜水泵	1、名称：潜水泵 Q=40m3/h,H=15m,N=4.0KW	台	2	2740.42	5480.84	
151	031001001007	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：热浸锌镀锌钢管DN100（含管件） 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压水冲洗	m	33.55	113.66	3813.29	
152	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀DN100 2、连接形式：法兰连接	个	2	678.31	1356.62	
153	031003003016	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀DN100 2、连接形式：法兰连接	个	2	728.31	1456.62	
154	031003010001	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 DN100 2、连接形式：法兰连接	个	2	273.84	547.68	
155	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：表弯安装	台	2	128.11	256.22	
156	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支吊架制作、安装	Kg	35	16.22	567.7	
157	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN100	个(组)	1	98.03	98.03	
158	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：刷防锈漆两道,再刷黑色调和漆两道	m2	12.01	30.34	364.38	
159	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：除锈 2、油漆品种：刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	35	2.91	101.85	
160	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 DN150 2、填料材质：不燃材料封堵	个	1	111.33	111.33	
		分部小计					14154.56	
		给水泵房						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	031001001009	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：内衬塑镀锌钢管DN80（含管件） 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压水冲洗	m	25.53	119.99	3063.34	
162	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀DN80 2、连接形式：法兰连接	个	3	350.67	1052.01	
163	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：止回器DN80 2、连接形式：法兰连接	个	2	350.67	701.34	
164	03B002	水表井	水表井	座	1	850	850	
165	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：水表DN80 3、连接形式：法兰连接	个	1	768.36	768.36	
166	030817008003	套管制作安装	1、类型：套管制作、安装 2、材质：DN125 3、填料材质：不燃材料密实封堵	个	1	83.38	83.38	
167	031006003001	无负压给水设备	1、设备名称：无负压供水设备(成套设备，含阀门水罐） 2、型号、规格：总流量Q=30m3/h 3、水泵主要技术参数：Q=15m3/h,H=25m,N=3.0KW两用一备	套	1	75000	75000	
168	031002001005	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支吊架制作、安装	Kg	75	16.22	1216.5	
169	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：除锈 2、油漆品种：刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	75	2.91	218.25	
170	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合土 2、挖土深度：按设计深度	m3	3.5	76.91	269.19	
171	040103001013	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	3.5	18.18	63.63	
		分部小计					83286	
		抗震支吊架						
172	03B003	抗震支吊架	1、名称:抗震支吊架 2、材质:成品镀锌.钢质 3、规格:管道、桥架、高度投标单位根据图纸自行考虑 4、要求:成品抗震吊支架（由中标单位与有资质的供货单位深化设计并经过甲方认可;中标后价格含深化费用，结算不调整）	项	1	8120	8120	
		分部小计					8120	
		分部分项合计					1618948	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	14904.17	14904.17	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	25193.51	25193.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					40097.68	
合计							1659045.68	

综合单价分析表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-安装(007)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	297.46	32.11	66.18	118.98	41.64	297.46	32.11	66.18	118.98	41.64
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	1.5	36.38	38.75		14.55	5.09	54.57	58.13		21.83	7.64
4-456	槽钢安装	10m	0.24	169.06	33.03	11.21	67.62	23.67	40.57	7.93	2.69	16.23	5.68
综合人工工日		小计							392.6	98.17	68.87	157.04	54.96
3.6692工日		未计价材料费							11915.26				
清单项目综合单价									12686.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	APZ1 非标配电柜	只	1	11800	11800		
	破布	kg	0.325	6	1.95		
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3084	3.77	1.16		
	无光调和漆	kg	0.074	12.86	0.95		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.08	17.15	1.37		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	铜接线端子DT-16mm2	个	15.225	3.33	50.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.09	17.15	1.54		
	槽钢	m	2.52	45.74	115.26		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9864	3.42	3.37		
	钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.24	3.57	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5688	4.55	2.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12013.43	--	

项目编码	030404017019	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	297.46	32.11	66.18	118.98	41.64	297.46	32.11	66.18	118.98	41.64
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	1.5	36.38	38.75		14.55	5.09	54.57	58.13		21.83	7.64
4-456	槽钢安装	10m	0.24	169.06	33.03	11.21	67.62	23.67	40.57	7.93	2.69	16.23	5.68
综合人工工日		小计							392.6	98.17	68.87	157.04	54.96
3.6692工日		未计价材料费							12685.26				
清单项目综合单价									13456.9				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
APZ2非标配电柜	只	1	12570	12570		
破布	kg	0.325	6	1.95		
铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.3084	3.77	1.16		
无光调和漆	kg	0.074	12.86	0.95		
钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
电力复合脂	kg	0.08	17.15	1.37		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
铜接线端子DT-16mm2	个	15.225	3.33	50.7		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.09	17.15	1.54		
槽钢	m	2.52	45.74	115.26		
圆钢φ5.5～9	kg	0.9864	3.42	3.37		
钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.24	3.57	0.86		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.5688	4.55	2.59		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	12783.43	--	

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	297.46	32.11	66.18	118.98	41.64	297.46	32.11	66.18	118.98	41.64
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.3	36.38	38.75		14.55	5.09	10.91	11.63		4.37	1.53
4-456	槽钢安装	10m	0.2	169.06	33.03	11.21	67.62	23.67	33.81	6.61	2.24	13.52	4.73
综合人工工日		小计							342.18	50.35	68.42	136.87	47.9
3.198工日		未计价材料费											9516.05
清单项目综合单价													10161.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	APEA/APEB	只	1	9420	9420		
	破布	kg	0.145	6	0.87		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.282	3.77	1.06		
	无光调和漆	kg	0.07	12.86	0.9		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.056	17.15	0.96		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	汽油	kg	0.06	9.12	0.55		
	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.018	17.15	0.31		
	槽钢	m	2.1	45.74	96.05		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.822	3.42	2.81		
	钢锯条	根	0.8	0.21	0.17		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.474	4.55	2.16		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9566.4	--	

项目编码	030404017021	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	297.46	32.11	66.18	118.98	41.64	297.46	32.11	66.18	118.98	41.64
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	1	36.38	38.75		14.55	5.09	36.38	38.75		14.55	5.09
4-456	槽钢安装	10m	0.24	169.06	33.03	11.21	67.62	23.67	40.57	7.93	2.69	16.23	5.68
综合人工工日		小计							374.41	78.79	68.87	149.76	52.41
3.4992工日		未计价材料费							8385.26				
清单项目综合单价									9109.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	APZ3/4非标配电柜	只	1	8270	8270		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3084	3.77	1.16		
	无光调和漆	kg	0.074	12.86	0.95		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.07	17.15	1.2		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.33	33.8		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.06	17.15	1.03		
	槽钢	m	2.52	45.74	115.26		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.9864	3.42	3.37		
	钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.24	3.57	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5688	4.55	2.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8464.05	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36

4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.19	14.44		7.28	2.55	32.74	25.99		13.1	4.59
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.075	24.61	14.44		9.84	3.45	1.85	1.08		0.74	0.26
综合人工工日		小计							222.91	65		89.17	31.21
2.0833工日		未计价材料费											4200
清单项目综合单价													4608.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RAPht1/2/3/4	只	1	4200	4200		
	破布	kg	0.2875	6	1.73		
	铁砂布2#	张	2.875	0.86	2.47		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.875	1.89	3.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.18125	17.15	20.26		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.46875	1.17	0.55		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	4265	--	

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.1	18.19	14.44		7.28	2.55	38.2	30.32		15.29	5.36
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.38	38.75		14.55	5.09	18.19	19.38		7.28	2.55
综合人工工日		小计							244.71	87.63		97.9	34.27
2.287工日		未计价材料费											3500
清单项目综合单价													3964.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RAPdt1/2	只	1	3500	3500		
	破布	kg	0.385	6	2.31		
	铁砂布2#	张	3.6	0.86	3.1		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.42	17.15	7.2		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.1	1.89	3.97		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.353	17.15	23.2		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.525	1.17	0.61		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3587.63	--	

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.19	14.44		7.28	2.55	16.37	13		6.55	2.3
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.4	24.61	14.44		9.84	3.45	9.84	5.78		3.94	1.38
综合人工工日		小计							214.53	56.71		85.82	30.04
2.005工日		未计价材料费											2500
清单项目综合单价													2887.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1APsh(生活水泵房配电箱)	只	1	2500	2500		
	破布	kg	0.23	6	1.38		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.3	1.89	2.46		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.819	17.15	14.05		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.325	1.17	0.38		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2556.71	--	

项目编码	030404017024	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-413	无端子外部接线6	10个	1	24.61	14.44		9.84	3.45	24.61	14.44		9.84	3.45
综合人工工日		小计							212.93	52.37		85.17	29.81
1.99工日		未计价材料费											2850
清单项目综合单价													3230.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RAT-WYB (屋顶消防稳压泵)配电箱	只	1	2850	2850		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	塑料软管dn6	m	1	1.89	1.89		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.63	17.15	10.8		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.25	1.17	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2902.37	--	

项目编码	030404017026	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.19	14.44		7.28	2.55	10.91	8.66		4.37	1.53
综合人工工日		小计							199.23	46.59		79.7	27.89
1.862工日		未计价材料费											1875
清单项目综合单价													2228.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1~3AT-XF1/2配电箱	只	1	1875	1875		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1921.59	--	

项目编码	030404017027	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.6	18.19	14.44		7.28	2.55	29.1	23.1		11.65	4.08
综合人工工日		小计							217.42	61.03		86.98	30.44
2.032工日		未计价材料费											2875
清单项目综合单价													3270.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1~3ALE-FP1/2配电箱	只	1	2875	2875		
	破布	kg	0.26	6	1.56		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.89	3.02		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.008	17.15	17.29		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.4	1.17	0.47		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2936.03	--	

项目编码	030404017028	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.5	18.19	14.44		7.28	2.55	9.1	7.22		3.64	1.28
综合人工工日		小计							197.42	45.15		78.97	27.64
1.845工日		未计价材料费											1625
清单项目综合单价													1974.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1ALZ1配电箱	只	1	1625	1625		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1670.15	--	

项目编码	030404017029	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.5	18.19	14.44		7.28	2.55	9.1	7.22		3.64	1.28
综合人工工日		小计							197.42	45.15		78.97	27.64
1.845工日		未计价材料费							1505				
清单项目综合单价									1854.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1ALZ2配电箱	只	1	1505	1505		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		

	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1550.15	--	

项目编码	030404017030	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.5	18.19	14.44		7.28	2.55	9.1	7.22		3.64	1.28
综合人工工日		小计							197.42	45.15		78.97	27.64
1.845工日		未计价材料费							1505				
清单项目综合单价									1854.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1ALZ2配电箱	只	1	1505	1505		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	1550.15	--	

项目编码	030404017031	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.5	18.19	14.44		7.28	2.55	9.1	7.22		3.64	1.28
综合人工工日		小计							197.42	45.15		78.97	27.64
1.845工日		未计价材料费											1505
清单项目综合单价													1854.18

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
2~3ALZ1配电箱	只	1	1505	1505		
破布	kg	0.15	6	0.9		
铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	1550.15	--	

项目编码	030404017032	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.5	18.19	14.44		7.28	2.55	9.1	7.22		3.64	1.28
综合人工工日		小计							197.42	45.15		78.97	27.64
1.845工日		未计价材料费							1505				
清单项目综合单价									1854.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2~3ALZ2配电箱	只	1	1505	1505		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1550.15	--	

项目编码	030404017033	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.5	18.19	14.44		7.28	2.55	9.1	7.22		3.64	1.28
综合人工工日		小计							197.42	45.15		78.97	27.64
1.845工日		未计价材料费							1625				
清单项目综合单价									1974.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2~3ALZ3/4配电箱	只	1	1625	1625		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1670.15	--	

项目编码	030404017034	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.1	18.19	14.44		7.28	2.55	38.2	30.32		15.29	5.36
综合人工工日		小计							226.52	68.25		90.62	31.72
2.117工日		未计价材料费											1685
清单项目综合单价													2102.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1ALG1/2配电箱	只	1	1685	1685		
	破布	kg	0.31	6	1.86		
	铁砂布2#	张	3.1	0.86	2.67		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		

	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.1	1.89	3.97		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.323	17.15	22.69		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.525	1.17	0.61		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1753.25	--	

项目编码	030404017035	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.1	18.19	14.44		7.28	2.55	38.2	30.32		15.29	5.36
综合人工工日		小计							226.52	68.25		90.62	31.72
2.117工日		未计价材料费							1685				
清单项目综合单价									2102.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1ALG1/2配电箱	只	1	1685	1685		
	破布	kg	0.31	6	1.86		
	铁砂布2#	张	3.1	0.86	2.67		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.1	1.89	3.97		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.323	17.15	22.69		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.525	1.17	0.61		

	其他材料费	--	-0.02	--	
	材料费小计	--	1753.25	--	

项目编码	030404017036	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.9	18.19	14.44		7.28	2.55	70.94	56.32		28.39	9.95
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	24.61	14.44		9.84	3.45	29.53	17.33		11.81	4.14
综合人工工日		小计							288.79	111.58		115.53	40.45
2.699工日		未计价材料费							2015				
清单项目综合单价									2571.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AL1配电箱	只	1	2015	2015		
	破布	kg	0.61	6	3.66		
	铁砂布2#	张	6.1	0.86	5.25		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5.1	1.89	9.64		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.213	17.15	55.1		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.275	1.17	1.49		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	2126.58	--	

项目编码	030404017037	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.5	18.19	14.44		7.28	2.55	45.48	36.1		18.2	6.38
综合人工工日		小计							233.8	74.03		93.53	32.74
2.185工日		未计价材料费							1215				
清单项目综合单价									1649.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AL2配电箱	只	1	1215	1215		
	破布	kg	0.35	6	2.1		
	铁砂布2#	张	3.5	0.86	3.01		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.5	1.89	4.73		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.575	17.15	27.01		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.625	1.17	0.73		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1289.03	--	

项目编码	030404017038	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.7	18.19	14.44		7.28	2.55	30.92	24.55		12.38	4.34
综合人工工日		小计							219.24	62.48		87.71	30.7
2.049工日		未计价材料费							1254				
清单项目综合单价									1654.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AL3/4配电箱	只	1	1254	1254		
	破布	kg	0.27	6	1.62		
	铁砂布2#	张	2.7	0.86	2.32		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.7	1.89	3.21		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.071	17.15	18.37		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.425	1.17	0.5		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1316.48	--	

项目编码	030404017039	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.5	18.19	14.44		7.28	2.55	45.48	36.1		18.2	6.38
4-413	无端子外部接线 6	10个	2.7	24.61	14.44		9.84	3.45	66.45	38.99		26.57	9.32
综合人工工日		小计							300.25	113.02		120.1	42.06
2.806工日		未计价材料费											1756
清单项目综合单价													2331.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2~3AL1-2配电箱	只	1	1756	1756		
	破布	kg	0.62	6	3.72		
	铁砂布2#	张	6.2	0.86	5.33		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	5.2	1.89	9.83		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.276	17.15	56.18		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.3	1.17	1.52		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	1869.02	--	

项目编码	030404017040	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.5	18.19	14.44		7.28	2.55	45.48	36.1		18.2	6.38
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.8	24.61	14.44		9.84	3.45	44.3	25.99		17.71	6.21
综合人工工日		小计							278.1	100.02		111.24	38.95
2.599工日		未计价材料费											1639
清单项目综合单价													2167.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2~3AL2配电箱	只	1	1639	1639		
	破布	kg	0.53	6	3.18		
	铁砂布2#	张	5.3	0.86	4.56		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	塑料软管dn6	m	4.3	1.89	8.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.709	17.15	46.46		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.075	1.17	1.26		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	1739.02	--	

项目编码	030404017041	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.5	18.19	14.44		7.28	2.55	45.48	36.1		18.2	6.38
4-413	无端子外部接线 6	10个	2.7	24.61	14.44		9.84	3.45	66.45	38.99		26.57	9.32
综合人工工日		小计							300.25	113.02		120.1	42.06
2.806工日		未计价材料费											1756
清单项目综合单价													2331.43

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
2~3AL1-2配电箱	只	1	1756	1756		
破布	kg	0.62	6	3.72		
铁砂布2#	张	6.2	0.86	5.33		
无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	5.2	1.89	9.83		
黄漆布带20mm×40m	卷	3.276	17.15	56.18		
异型塑料管dn2.5～5	m	1.3	1.17	1.52		
其他材料费			--	-0.03	--	
材料费小计			--	1869.02	--	

项目编码	030404017042	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.19	14.44		7.28	2.55	5.46	4.33		2.18	0.77
综合人工工日		小计							193.78	42.26		77.51	27.13
1.811工日		未计价材料费											850
清单项目综合单价													1190.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1JAL1配电箱	只	1	850	850		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	892.26	--	

项目编码	030404017043	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.19	14.44		7.28	2.55	16.37	13		6.55	2.3
综合人工工日		小计							204.69	50.93		81.88	28.66
1.913工日		未计价材料费											850

清单项目综合单价							1216.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1JAL2、3、4配电箱	只	1	850	850		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	900.93	--	

项目编码	030404017044	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	781.1	43.1		312.44	109.35	78.11	4.31		31.24	10.94
综合人工工日		小计							78.11	4.31		31.24	10.94
0.73工日		未计价材料费											120
清单项目综合单价													244.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	接线端子箱			个	1	120	120						
	地脚螺栓M8×120			套	4.08	1.03	4.2						
	其他材料费					--	0.11				--		
	材料费小计					--	124.31				--		

项目编码	030404017045	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-267	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长0.5m	台	1	123.05	29.85		49.22	17.23	123.05	29.85		49.22	17.23
综合人工工日		小计							123.05	29.85		49.22	17.23
1.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													219.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	塑料软管	kg	0.13	15.78	2.05		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.85	--	

项目编码	030404017046	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	297.46	32.11	66.18	118.98	41.64	297.46	32.11	66.18	118.98	41.64
4-456	槽钢安装	10m	0.28	169.06	33.03	11.21	67.62	23.67	47.34	9.25	3.14	18.93	6.63
综合人工工日		小计							344.8	41.36	69.32	137.91	48.27
3.2224工日		未计价材料费											7634.48
清单项目综合单价													8276.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	APE-BF1 非标配电柜	只	1	7500	7500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3348	3.77	1.26		
	无光调和漆	kg	0.078	12.86	1		

	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	2.94	45.74	134.48		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.1508	3.42	3.94		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.57	1		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7675.84	--	

项目编码	030404017047	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	297.46	32.11	66.18	118.98	41.64	297.46	32.11	66.18	118.98	41.64
4-456	槽钢安装	10m	0.28	169.06	33.03	11.21	67.62	23.67	47.34	9.25	3.14	18.93	6.63
综合人工工日		小计							344.8	41.36	69.32	137.91	48.27
3.2224工日		未计价材料费							11634.48				
清单项目综合单价									12276.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	APE-BF2非标配电柜	只	1	11500	11500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3348	3.77	1.26		
	无光调和漆	kg	0.078	12.86	1		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		

	槽钢	m	2.94	45.74	134.48		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.42	3.94		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.57	1		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11675.84	--	

项目编码	030404017048	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	297.46	32.11	66.18	118.98	41.64	297.46	32.11	66.18	118.98	41.64
4-456	槽钢安装	10m	0.28	169.06	33.03	11.21	67.62	23.67	47.34	9.25	3.14	18.93	6.63
综合人工工日		小计							344.8	41.36	69.32	137.91	48.27
3.2224工日		未计价材料费							11334.48				
清单项目综合单价									11976.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	APE-BF3 非标配电柜	只	1	11200	11200		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3348	3.77	1.26		
	无光调和漆	kg	0.078	12.86	1		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢	m	2.94	45.74	134.48		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.42	3.94		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.57	1		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11375.84	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	62.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	4097.03	448.22	143.89	1638.81	573.58	40.97	4.48	1.44	16.39	5.74
综合人工工日		小计							40.97	4.48	1.44	16.39	5.74
0.3829工日		未计价材料费							60.77				
清单项目综合单价									129.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径150mm以内	m	1.03	59	60.77		
	镀锌电线管接头φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0736	12.86	0.95		
	溶剂汽油	kg	0.0184	7.89	0.15		
	沥青清漆	kg	0.0186	6	0.11		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.27	0.6		
	中砂	t	0.014168	67.39	0.95		
	水	m3	0.00264	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	65.25	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	18.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1146	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2221.32	327.99	44.8	888.53	310.98	22.21	3.28	0.45	8.89	3.11
综合人工工日		小计							22.21	3.28	0.45	8.89	3.11
0.2076工日		未计价材料费							22.64				
清单项目综合单价									60.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径70mm以内	m	1.03	21.98	22.64		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0335	12.86	0.43		
	溶剂汽油	kg	0.0086	7.89	0.07		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.27	0.5		
	中砂	t	0.011753	67.39	0.79		
	水	m3	0.00219	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	25.92	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	28.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1531.17	259.17	31.62	612.47	214.36	15.31	2.59	0.32	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.31	2.59	0.32	6.12	2.14
0.1431工日		未计价材料费											16.75
清单项目综合单价													43.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内	m	1.03	16.26	16.75		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.34	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	58.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1435.94	230.47	31.62	574.38	201.03	14.36	2.3	0.32	5.74	2.01
综合人工工日		小计							14.36	2.3	0.32	5.74	2.01
0.1342工日		未计价材料费							13.11				
清单项目综合单价									37.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径40mm以内	m	1.03	12.73	13.11		
	镀锌电线管接头 φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.41	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	36.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	894.52	168.81	23.11	357.81	125.23	8.95	1.69	0.23	3.58	1.25
综合人工工日		小计							8.95	1.69	0.23	3.58	1.25
0.0836工日		未计价材料费							10.74				
清单项目综合单价									26.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径32mm以内	m	1.03	10.43	10.74		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	12.43	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	39.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	841.02	148.59	23.11	336.41	117.74	8.41	1.49	0.23	3.36	1.18
综合人工工日		小计							8.41	1.49	0.23	3.36	1.18
0.0786工日		未计价材料费							8.3				

清单项目综合单价								22.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管公称直径25mm以内	m	1.03	8.06	8.3			
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2			
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04			
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条	根	0.02	0.19				
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16			
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03			
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14			
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28			
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44			
	水	m3	0.00123	4.57	0.01			
	其他材料费			--	0.03	--		
	材料费小计			--	9.79	--		

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3463.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	693.36	85.15	15.1	277.34	97.07	6.93	0.85	0.15	2.77	0.97
综合人工工日		小计							6.93	0.85	0.15	2.77	0.97
0.0648工日		未计价材料费											5.61
清单项目综合单价													17.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	焊接钢管公称直径20mm以内	m	1.03	5.45	5.61								
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14								
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02								
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02								
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03								
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03								

	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.46	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2571.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	650.56	76.65	15.1	260.22	91.08	6.51	0.77	0.15	2.6	0.91
综合人工工日		小计							6.51	0.77	0.15	2.6	0.91
0.0608工日		未计价材料费							4.36				
清单项目综合单价									15.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径15mm以内	m	1.03	4.23	4.36		
	镀锌电线管接头 φ15×5	个	0.1648	0.51	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.1545	0.12	0.02		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0075	12.86	0.1		
	溶剂汽油	kg	0.002	7.89	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.13	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	91.38		135.25	47.34	3.38	0.91		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.91		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费							3.74				
清单项目综合单价									9.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	3.63	3.74		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	457.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	493.27	142.81		197.31	69.06	4.93	1.43		1.97	0.69
综合人工工日		小计							4.93	1.43		1.97	0.69
0.0461工日		未计价材料费							4.33				
清单项目综合单价									13.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG25	m	1.03	4.2	4.33		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		

	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.76	--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	761.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	604.55	52.03		241.82	84.64	6.05	0.52		2.42	0.85
综合人工工日		小计							6.05	0.52		2.42	0.85
0.0565工日		未计价材料费							1.42				
清单项目综合单价									11.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PVC20	m	1.1	1.29	1.42		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1.94	--	

项目编码	030411003006	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	65.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	417.3	66.79	14.06	166.92	58.42	41.73	6.68	1.41	16.69	5.84
综合人工工日		小计							41.73	6.68	1.41	16.69	5.84
0.39工日		未计价材料费											90.45
清单项目综合单价													162.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属防火桥架400*100			m	1.005				90	90.45			
	盖板			m	1.005								
	隔板			m	0.603								
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.01				3.77	0.04			
	汽油			kg	0.02				9.12	0.18			
	砂轮片Φ100			片	0.002				1.29				
	砂轮片Φ400			片	0.002				11.58	0.02			
	酚醛防锈漆			kg	0.015				12.86	0.19			
	棉纱头			kg	0.01				5.57	0.06			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.225				7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.05				3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05				0.58	0.61			
	电			kW·h	0.169				0.76	0.13			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	97.13		--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	239.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	260.01	64.39	8.5	104	36.4	26	6.44	0.85	10.4	3.64
综合人工工日		小计							26	6.44	0.85	10.4	3.64
0.243工日		未计价材料费											75.38
清单项目综合单价													122.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属防水桥架300*100			m	1.005				75	75.38			
	盖板			m	1.005								
	汽油			kg	0.01				9.12	0.09			
	砂轮片Φ100			片	0.001				1.29				
	砂轮片Φ400			片	0.001				11.58	0.01			
	酚醛防锈漆			kg	0.012				12.86	0.15			

	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	81.82	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架(超高)	计量单位	m	工程量	1171.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	260.01	64.39	8.5	104	36.4	26	6.44	0.85	10.4	3.64
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000853	10055.55			4022.22	1407.78	8.58			3.43	1.2
综合人工工日		小计							34.58	6.44	0.85	13.83	4.84
0.243工日		未计价材料费											50.25
清单项目综合单价													110.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属防火桥架200*100	m	1.005	50	50.25		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	56.69	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	46.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	260.01	64.39	8.5	104	36.4	26	6.44	0.85	10.4	3.64
综合人工工日		小计							26	6.44	0.85	10.4	3.64
0.243工日		未计价材料费											35.18
清单项目综合单价													82.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属防水桥架100*100	m	1.005	35	35.18		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	41.62	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	481.5	32.9	19.66	192.6	67.41	4.82	0.33	0.2	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.82	0.33	0.2	1.93	0.67
0.045工日		未计价材料费											4.52
清单项目综合单价													12.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	支撑架	kg	1.005	4.5	4.52		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	3.77	0.03		
	冲击钻头φ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	120.46	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.27	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.76	0.04		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	4.85	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	550.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											2.29
清单项目综合单价													3.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	1.97	2.29		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.44	--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	12060

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											2.29
清单项目综合单价													3.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-BV-2.5	m	1.16	1.97	2.29		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.44	--	

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	67.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											2.29
清单项目综合单价													3.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-BV-2.5	m	1.16	1.97	2.29		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.44	--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3936.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.4		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.31
清单项目综合单价													4.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-BV-4	m	1.1	3.01	3.31		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		

	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.46	--	

项目编码	030411004013	项目名称	配线(超高)	计量单位	m	工程量	15217.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000066	4137.54			1655.02	579.26	0.27			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.44	0.16
0.0077工日		未计价材料费							2.29				
清单项目综合单价									4.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-BV-2.5	m	1.16	1.97	2.29		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.44	--	

项目编码	030411004014	项目名称	配线(超高)	计量单位	m	工程量	13818.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.4		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08

4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000072	2634.91			1053.96	368.89	0.19			0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.77	0.15		0.31	0.11
0.0054工日		未计价材料费											3.31
清单项目综合单价													4.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-BV-4						m	1.1	3.01	3.31			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.002	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	3.46		--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2833.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.4		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.39
清单项目综合单价													4.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-4						m	1.1	3.08	3.39			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.002	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	3.54		--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	65.82

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1036.83	262.03	54.79	414.73	145.16	10.37	2.62	0.55	4.15	1.45
综合人工工日		小计							10.37	2.62	0.55	4.15	1.45
0.0969工日		未计价材料费							250.48				
清单项目综合单价									269.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	RTTZ-3*70			m	1.01	248	250.48						
	破布			kg	0.006	6	0.04						
	汽油			kg	0.0095	9.12	0.09						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0045	5.15	0.02						
	标志牌			个	0.06	0.16	0.01						
	镀锌电缆卡子3×35			个	0.223	5.77	1.29						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0155	8.58	0.13						
	沥青绝缘漆			kg	0.0015	15.44	0.02						
	硬酯酸一级			kg	0.0008	10.29	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.306	0.86	0.26						
	橡胶垫δ2			m2	0.0007	14.58	0.01						
	膨胀螺栓M10			套	0.14	0.69	0.1						
	电缆吊挂3×50			套	0.067	8.45	0.57						
	合金钢钻头Φ8mm～10mm			根	0.0014	6.86	0.01						
	其他材料费					--	0.06		--				
	材料费小计					--	253.1		--				

项目编码	030408001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	65.82

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1036.83	262.03	54.79	414.73	145.16	10.37	2.62	0.55	4.15	1.45
综合人工工日		小计							10.37	2.62	0.55	4.15	1.45
0.0969工日		未计价材料费							333.91				
清单项目综合单价									353.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	RTTZ-3*70+1*70			m	1.01	330.6	333.91						
	破布			kg	0.006	6	0.04						

	汽油	kg	0.0095	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	336.53	--	

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	219.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	437.63	44.8	12.18	175.05	61.27	4.38	0.45	0.12	1.75	0.61
综合人工工日		小计							4.38	0.45	0.12	1.75	0.61
0.0409工日		未计价材料费											45.05
清单项目综合单价													52.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RTTZ-4*10+E10	m	1.01	44.6	45.05		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.5	--	

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1900.32	463.91	363.75	760.13	266.04	19	4.64	3.64	7.6	2.66
综合人工工日		小计							19	4.64	3.64	7.6	2.66
0.1776工日		未计价材料费							668.15				
清单项目综合单价									705.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RTTZ-4*185+E95	m	1.01	661.53	668.15		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	672.79	--	

项目编码	030408001041	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	22.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1900.32	463.91	363.75	760.13	266.04	19	4.64	3.64	7.6	2.66
综合人工工日		小计							19	4.64	3.64	7.6	2.66
0.1776工日		未计价材料费							863.85				
清单项目综合单价									901.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RTTZ-4*240+E120	m	1.01	855.3	863.85		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	868.49	--	

项目编码	030408001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	747.93	209.69	11.16	299.17	104.71	7.48	2.1	0.11	2.99	1.05
综合人工工日		小计							7.48	2.1	0.11	2.99	1.05
0.0699工日		未计价材料费											128.88
清单项目综合单价													142.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RTTZ-4*25+E1635mm2以下（五芯）	m	1.01	127.6	128.88		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	130.98	--	

项目编码	030408001042	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	35.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	341.33	44.8	12.18	136.53	47.79	3.41	0.45	0.12	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.41	0.45	0.12	1.37	0.48
0.0319工日		未计价材料费											35.32
清单项目综合单价													41.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RTTZ-5x6	m	1.01	34.97	35.32		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.77	--	

项目编码	030408001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	265.36	43.66	12.18	106.14	37.15	2.65	0.44	0.12	1.06	0.37
综合人工工日		小计							2.65	0.44	0.12	1.06	0.37
0.0248工日		未计价材料费											20.42
清单项目综合单价													25.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJY-4*4+E4	m	1.01	20.22	20.42		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.86	--	

项目编码	030408001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	328.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	169.06	33.62	9.13	67.62	23.67	1.69	0.34	0.09	0.68	0.24
综合人工工日		小计							1.69	0.34	0.09	0.68	0.24
0.0158工日		未计价材料费											11.19
清单项目综合单价													14.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-YJV-3*2.5+E2.5	m	1.01	11.08	11.19		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.53	--	

项目编码	030408001040	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	282.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	437.63	44.8	12.18	175.05	61.27	4.38	0.45	0.12	1.75	0.61
综合人工工日		小计							4.38	0.45	0.12	1.75	0.61
0.0409工日		未计价材料费											45.05
清单项目综合单价													52.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-YJV-4*10+E10	m	1.01	44.6	45.05		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.5	--	

项目编码	030408001039	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	22.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1900.32	463.91	363.75	760.13	266.04	19	4.64	3.64	7.6	2.66
综合人工工日		小计							19	4.64	3.64	7.6	2.66
0.1776工日		未计价材料费											668.15
清单项目综合单价													705.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-YJV-4*185+E95	m	1.01	661.53	668.15		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	672.79	--	

项目编码	030408001038	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	7.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1900.32	463.91	363.75	760.13	266.04	19	4.64	3.64	7.6	2.66
综合人工工日		小计							19	4.64	3.64	7.6	2.66
0.1776工日		未计价材料费							863.85				
清单项目综合单价									901.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-YJV-4*240+E120	m	1.01	855.3	863.85		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	868.49	--	

项目编码	030408001037	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	228.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	747.93	209.69	11.16	299.17	104.71	7.48	2.1	0.11	2.99	1.05
综合人工工日		小计							7.48	2.1	0.11	2.99	1.05

0.0699工日	未计价材料费						97.88
清单项目综合单价							111.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-YJV-4*25+E16	m	1.01	96.91	97.88		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	99.98	--	

项目编码	030408001036	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	95.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	747.93	209.69	11.16	299.17	104.71	7.48	2.1	0.11	2.99	1.05
综合人工工日		小计							7.48	2.1	0.11	2.99	1.05
0.0699工日		未计价材料费											128.32
清单项目综合单价													142.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	ZR-YJV-4*35+E16			m	1.01	127.05	128.32						
	破布			kg	0.0065	6	0.04						
	汽油			kg	0.0098	9.12	0.09						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0042	5.15	0.02						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.3042	1.46	0.44						
	标志牌			个	0.078	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0133	8.58	0.11						
	沥青绝缘漆			kg	0.0013	15.44	0.02						

	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头 φ 8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	130.42	--	

项目编码	030408001035	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	104.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1348.2	340.77	71.02	539.28	188.75	13.48	3.41	0.71	5.39	1.89
综合人工工日		小计							13.48	3.41	0.71	5.39	1.89
0.126工日		未计价材料费											188.24
清单项目综合单价													213.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-YJV-4*50+E25	m	1.01	186.38	188.24		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头 φ 8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	191.65	--	

项目编码	030408001034	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	9.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	448.33	47.39	12.18	179.33	62.77	4.48	0.47	0.12	1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48	0.47	0.12	1.79	0.63
0.0419工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													73.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-YJV-4X16+E16	m	1.01	65	65.65		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.12	--	

项目编码	030408001033	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	6.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	341.33	44.8	12.18	136.53	47.79	3.41	0.45	0.12	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.41	0.45	0.12	1.37	0.48
0.0319工日		未计价材料费											28.86
清单项目综合单价													34.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZR-YJV-4X6+E6	m	1.01	28.57	28.86		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		

	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.31	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	96.3	163.21		38.52	13.48	96.3	163.21		38.52	13.48
综合人工工日		小计							96.3	163.21		38.52	13.48
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													311.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.8	6	4.8		
	汽油	kg	0.4	9.12	3.65		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.35	58.91	20.62		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	3.76	15.44	58.05		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.7	2.14	1.5		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.08	17.15	1.37		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1	12.43	12.43		
	铝接线端子185mm2	个	3.76	4.72	17.75		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	7	1.17	8.19		
	其他材料费			--	3.17	--	
	材料费小计			--	163.21	--	

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm2以下	个	1	73.83	108.82		29.53	10.34	73.83	108.82		29.53	10.34
综合人工工日		小计							73.83	108.82		29.53	10.34
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.5	6	3		
	汽油	kg	0.35	9.12	3.19		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	58.91	14.73		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.58	32.26		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.14	0.96		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.43	9.94		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.57	9.66		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.17	5.85		
	其他材料费			--	2.01	--	
	材料费小计			--	108.82	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm2以下	个	1	44.94	63.51		17.98	6.29	44.94	63.51		17.98	6.29
综合人工工日		小计							44.94	63.51		17.98	6.29
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													132.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	58.91	11.78		

	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	其他材料费			--	1.68	--	
	材料费小计			--	63.51	--	

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	176.55	18.7		70.62	24.72	17.66	1.87		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.87		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													84.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED防水防尘吸顶灯10W	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	57.42	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	176.55	18.7		70.62	24.72	17.66	1.87		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.87		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费											78.78
清单项目综合单价													107.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED节能感应吸顶灯10W	套	1.01	78	78.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	80.65	--	

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	176.55	18.7		70.62	24.72	17.66	1.87		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.87		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													84.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED节能吸顶灯10W	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	57.42	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	165.85	12.07		66.34	23.22	16.59	1.21		6.63	2.32
综合人工工日		小计							16.59	1.21		6.63	2.32
0.155工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													62.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED壁灯8W	套	1.01	35	35.35		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		

	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	36.56	--	

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	203.3	117.58		81.32	28.46	20.33	11.76		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.33	11.76		8.13	2.85
0.19工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													98.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED防水防尘筒灯10W	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	67.31	--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯(超高)	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装 吸顶式	10套	0.1	169.06	13.62		67.62	23.67	16.91	1.36		6.76	2.37
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.01087	513.27			205.31	71.86	5.58			2.23	0.78
综合人工工日		小计							22.49	1.36		8.99	3.15
0.158工日		未计价材料费											378.75
清单项目综合单价													414.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED高天棚灯(带防尘罩)200W，LED	套	1.01	375	378.75		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.814	0.97	0.79		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	380.11	--	

项目编码	030412002002	项目名称	工厂灯(超高)	计量单位	套	工程量	394

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装 吸顶式	10套	0.1	169.06	13.62		67.62	23.67	16.91	1.36		6.76	2.37
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002538	2198.12			879.25	307.74	5.58			2.23	0.78
综合人工工日		小计							22.49	1.36		8.99	3.15
0.158工日		未计价材料费											136.35
清单项目综合单价													172.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED高天棚灯(带防尘罩)1x70W，LED	套	1.01	135	136.35		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.814	0.97	0.79		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	137.71	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	177.62	15.03		71.05	24.87	17.76	1.5		7.11	2.49
综合人工工日		小计							17.76	1.5		7.11	2.49
0.166工日		未计价材料费											75.75
清单项目综合单价													104.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管荧光灯18W	套	1.01	75	75.75		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		

	其他材料费	--	0.12	--	
	材料费小计	--	77.25	--	

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	223.63	15.03		89.45	31.31	22.36	1.5		8.95	3.13
综合人工工日		小计							22.36	1.5		8.95	3.13
0.209工日		未计价材料费							95.95				
清单项目综合单价									131.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯 2x20W	套	1.01	95	95.95		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	97.45	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.06		27.82	9.74	6.96	0.41		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.41		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费							9.18				
清单项目综合单价									20.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	9	9.18		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.59	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	69.55	5.07		27.82	9.74	6.96	0.51		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.51		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费							12.75				
清单项目综合单价									23.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	12.5	12.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.26	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.06		27.82	9.74	6.96	0.41		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.41		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费							9.18				
清单项目综合单价									20.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	9	9.18		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.59	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.76	5.58		29.1	10.19	7.28	0.56		2.91	1.02
综合人工工日		小计							7.28	0.56		2.91	1.02
0.068工日		未计价材料费							12.75				

清单项目综合单价							24.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	12.5	12.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.31	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.76	5.58		29.1	10.19	7.28	0.56		2.91	1.02
综合人工工日		小计							7.28	0.56		2.91	1.02
0.068工日		未计价材料费											12.75
清单项目综合单价													24.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	12.5	12.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.31	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													23.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	8.5	8.67		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.99	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-382	单相暗插座30A 3孔	10套	0.1	88.81	12.64		35.52	12.43	8.88	1.26		3.55	1.24
综合人工工日		小计							8.88	1.26		3.55	1.24
0.083工日		未计价材料费											13.77
清单项目综合单价													28.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调插座单相暗插座30A 3孔	套	1.02	13.5	13.77		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.458	2.4	1.1		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.03	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	764

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.04
清单项目综合单价													8.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	2	2.04		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	129

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费							2.04				
清单项目综合单价									8.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	2	2.04		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.29	--	

项目编码	030406006003	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-546	微型电机检查接线	台	1	60.99	27.73		24.4	8.54	60.99	27.73		24.4	8.54
综合人工工日		小计							60.99	27.73		24.4	8.54
0.57工日		未计价材料费							1.88				
清单项目综合单价									123.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ20	套	2.04				
	金属软管φ20	m	1.25	1.5	1.88		
	电	kW·h	1	0.76	0.76		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.3	7.86	2.36		
	镀锡铜绞线6～10mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									886.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	358.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	124.12	17.01	4.79	49.65	17.38	12.41	1.7	0.48	4.97	1.74
综合人工工日		小计							12.41	1.7	0.48	4.97	1.74
0.116工日		未计价材料费											19.48
清单项目综合单价													40.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-40*4不锈钢扁钢	m	1.05	18.55	19.48		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	21.18	--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	98.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	124.12	17.01	4.79	49.65	17.38	12.41	1.7	0.48	4.97	1.74
综合人工工日		小计							12.41	1.7	0.48	4.97	1.74
0.116工日		未计价材料费											6.17
清单项目综合单价													27.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-40*4镀锌钢扁钢	m	1.05	5.88	6.17		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.87	--	

项目编码	030409002004	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	423.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	124.12	17.01	4.79	49.65	17.38	12.41	1.7	0.48	4.97	1.74
综合人工工日		小计							12.41	1.7	0.48	4.97	1.74
0.116工日		未计价材料费											3.88
清单项目综合单价													25.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-25*4镀锌钢扁钢	m	1.05	3.69	3.87		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5.58	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	1135.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	131.61	4.56	27.16	52.64	18.43	13.16	0.46	2.72	5.26	1.84	
综合人工工日		小计							13.16	0.46	2.72	5.26	1.84	
0.123工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													23.44	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢φ5.5～9					kg	0.056		3.42	0.19				
	钢锯条					根	0.015		0.21					
	电焊条J422 φ4					kg	0.07		3.73	0.26				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	0.46		--		

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	67

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	131.61	4.56	27.16	52.64	18.43	13.16	0.46	2.72	5.26	1.84	
综合人工工日		小计							13.16	0.46	2.72	5.26	1.84	
0.123工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													23.44	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢φ5.5～9					kg	0.056		3.42	0.19				
	钢锯条					根	0.015		0.21					
	电焊条J422 φ4					kg	0.07		3.73	0.26				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	0.46		--		

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	879.75

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	51.36	1.21	7.55	20.54	7.19	5.14	0.12	0.76	2.05	0.72	
综合人工工日		小计							5.14	0.12	0.76	2.05	0.72	
0.048工日		未计价材料费												

清单项目综合单价							8.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	1216.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	249.31	24.15	11.21	99.72	34.9	24.93	2.42	1.12	9.97	3.49
综合人工工日		小计							24.93	2.42	1.12	9.97	3.49
0.233工日		未计价材料费							0.31				
清单项目综合单价									42.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Φ10热镀锌圆钢	m	0.1	3.06	0.31		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	厚漆	kg	0.009	8.58	0.08		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	12.86	0.21		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.72	1.32		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6.17	0.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.73	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	178.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径32mm以内	100m	0.01	682.66	101.65		273.06	95.57	6.83	1.02		2.73	0.96
综合人工工日		小计							6.83	1.02		2.73	0.96
0.0638工日		未计价材料费							3.14				
清单项目综合单价									14.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管PVC32	m	1.1	2.85	3.14		
	管接头FST32	个	0.147	0.59	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4.16	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	178.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1390	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面25mm2以内	100m单线	0.01	112.35	20.51		44.94	15.73	1.12	0.21		0.45	0.16
综合人工工日		小计							1.12	0.21		0.45	0.16
0.0105工日		未计价材料费							19.53				
清单项目综合单价									21.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-1x25	m	1.05	18.6	19.53		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0014	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.012	1.8	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.74	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	93.09	48.28		37.24	13.03	9.31	4.83		3.72	1.3
综合人工工日		小计							9.31	4.83		3.72	1.3
0.087工日		未计价材料费											25.5
清单项目综合单价													44.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	分等电位联结端子箱				个	1.02	25	25.5					
	钢锯条				根	0.1	0.21	0.02					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2				m	0.75	4.47	3.35					
	镀锌半圆头螺钉M10×100				十个	0.41	0.34	0.14					
	镀锌扁钢-25×4				kg	0.252	4.55	1.15					
	其他材料费						--	0.17			--		
	材料费小计						--	30.33			--		

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	150.87	40.08	5.63	60.35	21.12	150.87	40.08	5.63	60.35	21.12
综合人工工日		小计							150.87	40.08	5.63	60.35	21.12
1.41工日		未计价材料费											80
清单项目综合单价													358.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	总等电位联结端子箱				个	1	80	80					
	钢锯条				根	1	0.21	0.21					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2				m	1.5	11.51	17.27					
	破布				kg	0.2	6	1.2					
	铁砂布2#				张	0.5	0.86	0.43					
	镀锌半圆头螺钉M10×100				十个	0.41	0.34	0.14					
	角钢				kg	2	3.4	6.8					
	镀锌扁钢-25×4				kg	1.5	4.55	6.83					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	4.1	1.1	4.51					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.5	3.77	1.89					
	其他材料费						--	0.8			--		
	材料费小计						--	120.08			--		

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	294.25	41.99	2.35	117.7	41.2	29.43	4.2	0.24	11.77	4.12
综合人工工日		小计							29.43	4.2	0.24	11.77	4.12
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.2	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	031001001010	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	61.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	246.1	63.33	3.94	98.44	34.45	24.61	6.33	0.39	9.84	3.45

10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							25.13	6.56	0.39	10.05	3.52
0.2349工日		未计价材料费											21.46
清单项目综合单价													67.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径32mm以内	m	1.02	21.04	21.46		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	28.02	--	

项目编码	031001001011	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	111.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	299.6	96.14	5.98	119.84	41.94	29.96	9.61	0.6	11.98	4.19
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.48	9.84	0.6	12.19	4.26
0.2849工日		未计价材料费											32.22
清单项目综合单价													89.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径50mm以内	m	1.02	31.59	32.22		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.5	0.44		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	42.06	--	

项目编码	031001001012	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	24.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-177	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	324.21	124.62	13.13	129.68	45.39	32.42	12.46	1.31	12.97	4.54
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	37.04		27.82	9.74	0.7	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							33.12	12.83	1.31	13.25	4.64
0.3095工日		未计价材料费											54.84
清单项目综合单价													119.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径80mm以内	m	1.02	53.76	54.84		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN80	个	0.391	25.25	9.87		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.22	3.5	0.77		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.025	3.77	0.09		
	氧气	m3	0.012	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	调和漆	kg	0.007	11.15	0.08		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	67.67	--	

项目编码	031001006034	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	229.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	111.28	14.04	0.54	44.51	15.58	11.13	1.4	0.05	4.45	1.56
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.65	1.63	0.05	4.66	1.63
0.1089工日		未计价材料费							2.89				
清单项目综合单价									22.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	2.83	2.89		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	4.52	--	

项目编码	031001006035	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	77.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	111.28	14	0.54	44.51	15.58	11.13	1.4	0.05	4.45	1.56
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.65	1.63	0.05	4.66	1.63
0.1089工日		未计价材料费											4.17
清单项目综合单价													23.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	4.09	4.17		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	5.8	--	

项目编码	031001006036	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	230.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	126.26	13.15	0.54	50.5	17.68	12.63	1.32	0.05	5.05	1.77
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.15	1.55	0.05	5.26	1.84
0.1229工日		未计价材料费											6.67
清单项目综合单价													28.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	6.54	6.67		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	8.22	--	

项目编码	031001006037	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	47.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	126.26	14.05	0.94	50.5	17.68	12.63	1.41	0.09	5.05	1.77
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.15	1.64	0.09	5.26	1.84
0.1229工日		未计价材料费											10.28
清单项目综合单价													32.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 32/40mm			m	1.02				10.08	10.28			
	管子托钩DN32			个	0.831				1.54	1.28			
	漂白粉			kg	0.0009				3.43				
	水			m3	0.05				4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	11.92		--	

项目编码	031001006038	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	0.1	149.8	15.77	0.94	59.92	20.97	14.98	1.58	0.09	5.99	2.1
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.5	1.81	0.09	6.2	2.17
0.1449工日		未计价材料费											16.03
清单项目综合单价													41.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 40/50mm			m	1.02				15.72	16.03			
	管子托钩DN40			个	0.763				1.89	1.44			
	漂白粉			kg	0.0009				3.43				
	水			m3	0.05				4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	17.84		--	

项目编码	031001006039	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	145.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径50/63mm	10m	0.1	149.8	16.3	1.47	59.92	20.97	14.98	1.63	0.15	5.99	2.1
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.5	1.86	0.15	6.2	2.17
0.1449工日		未计价材料费											25.41
清单项目综合单价													51.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	24.91	25.41		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	27.27	--	

项目编码	031001006030	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	627.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	235.4	34.38	1.59	94.16	32.96	23.54	3.44	0.16	9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	3.44	0.16	9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费											21.77
清单项目综合单价													61.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	18.87	16.08		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	5	5.69		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		

	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	25.21	--	

项目编码	031001006032	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	64.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	211.86	25.44	1.59	84.74	29.66	21.19	2.54	0.16	8.47	2.97
综合人工工日		小计							21.19	2.54	0.16	8.47	2.97
0.198工日		未计价材料费											12.9
清单项目综合单价													48.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	9.48	9.13		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	3.5	3.77		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	15.44	--	

项目编码	031001006033	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	153.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	155.15	19.99	1.59	62.06	21.72	15.52	2	0.16	6.21	2.17
综合人工工日		小计							15.52	2	0.16	6.21	2.17
0.145工日		未计价材料费							6.92				
清单项目综合单价									32.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	4.82	4.66		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2.5	2.26		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.64	0.22		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	8.92	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.06	199.57	102.29	35.8	2.56	0.63	2	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.36	59.45	141.24	49.43	3.53	0.22	0.59	1.41	0.49
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.59	2.43	0.85
0.0569工日		未计价材料费							3.41				
清单项目综合单价									16.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.22	3.41		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.26	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8.14	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.74	8.14	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.37	8.14	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.82	8.14	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.73	8.14	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.69
清单项目综合单价													2.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	22.56	0.48		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	14.5	0.22		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.78	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.7	5.16		4.28	1.5	10.7	5.16		4.28	1.5
综合人工工日		小计							10.7	5.16		4.28	1.5
0.1工日		未计价材料费											22.22
清单项目综合单价													43.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN20	个	1.01	22	22.22		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	27.38	--	

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.98	10.05		5.99	2.1	14.98	10.05		5.99	2.1
综合人工工日		小计							14.98	10.05		5.99	2.1
0.14工日		未计价材料费							55.55				
清单项目综合单价									88.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN32	个	1.01	55	55.55		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.6	--	

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费							126.25				
清单项目综合单价									185.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN50	个	1.01	125	126.25		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		

	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	145.95	--	

项目编码	031003001015	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-425	阀门安装 螺纹阀 公称直径80mm以内	个	1	51.36	44.33		20.54	7.19	51.36	44.33		20.54	7.19
综合人工工日		小计							51.36	44.33		20.54	7.19
0.48工日		未计价材料费											227.25
清单项目综合单价													350.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN80	个	1.01	225	227.25		
	镀锌活接头DN80	个	1.01	42.53	42.96		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.004	10.29	0.04		
	橡胶板δ1～15	kg	0.022	7.72	0.17		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	砂纸	张	0.44	0.94	0.41		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	271.58	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费											126.25

清单项目综合单价							185.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN50	个	1.01	125	126.25		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	145.95	--	

项目编码	031003001025	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.77	7.97		4.71	1.65	11.77	7.97		4.71	1.65
综合人工工日		小计							11.77	7.97		4.71	1.65
0.11工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													61.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN25	个	1.01	35	35.35		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.32	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费											126.25
清单项目综合单价													185.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN50			个	1.01				125	126.25			
	镀锌活接头DN50			个	1.01				18.6	18.79			
	厚漆			kg	0.02				8.58	0.17			
	机油			kg	0.016				7.72	0.12			
	线麻			kg	0.002				10.29	0.02			
	橡胶板δ1～15			kg	0.01				7.72	0.08			
	棉纱头			kg	0.03				5.57	0.17			
	砂纸			张	0.3				0.94	0.28			
	钢锯条			根	0.32				0.21	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	145.95		--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.82	12.05		11.13	3.89	27.82	12.05		11.13	3.89
综合人工工日		小计							27.82	12.05		11.13	3.89
0.26工日		未计价材料费											34
清单项目综合单价													88.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25			个	1				34	34			
	镀锌管箍DN25			个	2.02				1.93	3.9			
	镀锌弯头DN25			个	1.01				2.7	2.73			
	镀锌丝堵DN25			个	1.01				1.66	1.68			
	精制六角螺母M8			十个	0.206				0.6	0.12			
	钢垫圈M8.5			十个	0.206				0.01				
	等边角钢∟60×5			kg	0.65				3.4	2.21			
	圆钢φ8～14			kg	0.21				3.42	0.72			
	水泥32.5级			kg	0.5				0.27	0.14			
	厚漆			kg	0.027				8.58	0.23			

	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.05	--	

项目编码	031003006001	项目名称	减压器	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费											535.3
清单项目综合单价													594.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀DN50DN50	个	1.01	530	535.3		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	555	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	81.32	67.07		32.53	11.38	81.32	67.07		32.53	11.38
综合人工工日		小计							81.32	67.07		32.53	11.38
0.76工日		未计价材料费											225
清单项目综合单价													417.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN50	只	1	225	225		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	292.07	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装台下盆	10组	0.1	1294.7	93		517.88	181.26	129.47	9.3		51.79	18.13
综合人工工日		小计							129.47	9.3		51.79	18.13
1.21工日		未计价材料费											404
清单项目综合单价													612.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆	套	1.01	220	222.2		
	扳把式脸盆水嘴	套	1.01	150	151.5		
	角阀	个	2.02	15	30.3		
	金属软管	个	2.02				
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01				
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	3.4	0.91		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	413.3	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-695	蹲式大便器 瓷低水箱	10套	0.1	878.47	337.1		351.39	122.99	87.85	33.71		35.14	12.3
综合人工工日		小计							87.85	33.71		35.14	12.3
0.821工日		未计价材料费							439.35				
清单项目综合单价									608.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	420	424.2		
	瓷蹲式大便器低水箱	个	1.01				
	瓷蹲式座便器低水箱配件	套	1.01				
	角阀	个	1.01	15	15.15		
	金属软管	个	1.01				
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	铜丝16#	kg	0.08	54.03	4.32		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.312	0.69	0.22		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.312	0.76	0.24		
	铅板δ2.6～3	kg	0.03	16.29	0.49		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	40.8	6.53		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	473.06	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-716	立式小便器 感应式暗装式	10组	0.1	893.45	135.81		357.38	125.08	89.35	13.58		35.74	12.51
综合人工工日		小计							89.35	13.58		35.74	12.51
0.835工日		未计价材料费							1003.5				
清单项目综合单价									1154.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式小便器	套	1.01	350	353.5		
	感应式冲水器	组	1	650	650		
	冲水器配件	套	1				
	排水栓	套	1.01				
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.412	0.26	0.11		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	厚漆	kg	0.022	8.58	0.19		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1017.08	--	

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	22.62		65.06	22.77	16.26	2.26		6.51	2.28
综合人工工日		小计							16.26	2.26		6.51	2.28
0.152工日		未计价材料费											25
清单项目综合单价													52.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	1	25	25		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.27	0.16		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.26	--	

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	378.78	47.03		151.51	53.03	37.88	4.7		15.15	5.3	
综合人工工日		小计							37.88	4.7		15.15	5.3	
0.354工日		未计价材料费											35	
清单项目综合单价													98.03	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通地漏DN100					个	1		35	35				
	焊接钢管DN100					m	0.1		43.42	4.34				
	水泥32.5级					kg	0.7		0.27	0.19				
	厚漆					kg	0.02		8.58	0.17				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	39.7		--		

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-755	地面扫除口安装 100	10个	0.1	98.44	1.35		39.38	13.78	9.84	0.14		3.94	1.38	
综合人工工日		小计							9.84	0.14		3.94	1.38	
0.092工日		未计价材料费											55	
清单项目综合单价													70.3	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	扫除口DN100					个	1		55	55				
	水泥32.5级					kg	0.5		0.27	0.14				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	55.14		--		

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	5.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01	4993.9			1997.56	699.15	49.94			19.98	6.99	
综合人工工日		小计							49.94			19.98	6.99	
0.4667工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													76.91	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001012	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-54	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 松填土 坑、槽	100m3	0.01	1181.07			472.43	165.35	11.81			4.72	1.65
综合人工工日		小计							11.81			4.72	1.65
0.1104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	583.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-321	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径160mm	10m	0.1	166.92	28.29	1.59	66.77	23.37	16.69	2.83	0.16	6.68	2.34
综合人工工日		小计							16.69	2.83	0.16	6.68	2.34
0.156工日		未计价材料费											36.46
清单项目综合单价													65.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.98	35.21	34.51		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.26	7.5	1.95		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.299	0.21	0.06		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		

	扁钢＜-59	kg	0.096	3.64	0.35		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.243	0.76	0.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	39.29	--	

项目编码	031001006041	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	502.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-321	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径160mm	10m	0.1	166.92	28.29	1.59	66.77	23.37	16.69	2.83	0.16	6.68	2.34
综合人工工日		小计							16.69	2.83	0.16	6.68	2.34
0.156工日		未计价材料费											29.62
清单项目综合单价													58.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn125	m	0.98	28.55	27.98		
	承插塑料排水管件dn125	个	0.26	6.3	1.64		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.299	0.21	0.06		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.096	3.64	0.35		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.243	0.76	0.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	32.45	--	

项目编码	031001006042	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	107.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	112.35	29.96	1.59	44.94	15.73	11.24	3	0.16	4.49	1.57
综合人工工日		小计							11.24	3	0.16	4.49	1.57
0.105工日		未计价材料费											19.87
清单项目综合单价													40.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	承插塑料排水管dn110			m	0.951	18.87	17.95						
	承插塑料排水管件dn110			个	0.385	5	1.93						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.022	10.72	0.24						
	丙酮			kg	0.033	5.15	0.17						
	钢锯条			根	0.372	0.21	0.08						
	铁砂布2#			张	0.08	0.86	0.07						
	棉纱头			kg	0.026	5.57	0.14						
	膨胀螺栓M16×200			套	0.432	2.74	1.18						
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.595	0.33	0.2						
	扁钢＜-59			kg	0.136	3.64	0.5						
	水			m3	0.026	4.57	0.12						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.007	5.15	0.04						
	电			kW·h	0.19	0.76	0.14						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.003	3.77	0.01						
	其他材料费					--	0.1		--				
	材料费小计					--	22.87		--				

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	87型雨水斗、铸铁预埋落水口	个	1		85					85			
综合人工工日		小计								85			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	87型雨水斗、铸铁预埋落水口			个	1	85	85						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	85		--				

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	侧入式雨水斗、铸铁弯落水	个	1		125					125			
综合人工工日		小计								125			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧入式雨水斗、铸铁弯落水	个	1	125	125		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	125	--	

项目编码	031004014007	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752	地漏安装 150	10个	0.1	595.99	77.06		238.4	83.44	59.6	7.71		23.84	8.34
综合人工工日		小计							59.6	7.71		23.84	8.34
0.557工日		未计价材料费											55
清单项目综合单价													154.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN150	个	1	55	55		
	焊接钢管DN150	m	0.1	72.88	7.29		
	水泥32.5级	kg	0.75	0.27	0.2		
	厚漆	kg	0.025	8.58	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	62.71	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	365.94	252.37	17.85	146.38	51.23	36.59	25.24	1.79	14.64	5.12
综合人工工日		小计							36.59	25.24	1.79	14.64	5.12

0.342工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							83.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031002003015	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	268.57	152.49	17.85	107.43	37.6	26.86	15.25	1.79	10.74	3.76
综合人工工日		小计							26.86	15.25	1.79	10.74	3.76
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	78.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01	4993.9			1997.56	699.15	49.94			19.98	6.99
综合人工工日		小计							49.94			19.98	6.99
0.4667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001009	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	78.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-54	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 松填土 坑、槽	100m3	0.01	1181.07			472.43	165.35	11.81			4.72	1.65
综合人工工日		小计							11.81			4.72	1.65
0.1104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1419	地下室积水坑排污泵 出水管口径100mm以内	台	1	214	10.86		85.6	29.96	214	10.86		85.6	29.96
综合人工工日		小计							214	10.86		85.6	29.96
2工日		未计价材料费											2400
清单项目综合单价													2740.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地下室积水坑排污泵 出水管口径100mm以内	台	1	2400	2400		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.04	3.57	0.14		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	煤油	kg	0.3	4.29	1.29		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	水泥32.5级	kg	2.15	0.27	0.58		
	黄砂	m3	0.02	120.46	2.41		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.1	6	0.6		

	其他材料费	--	1.03	--	
	材料费小计	--	2410.86	--	

项目编码	031001001007	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	33.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-167	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	368.08	102.56	25.66	147.23	51.53	36.81	10.26	2.57	14.72	5.15
综合人工工日		小计							36.81	10.26	2.57	14.72	5.15
0.344工日		未计价材料费											44.15
清单项目综合单价													113.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.02	43.28	44.15		
	室内镀锌钢管接头零件DN100	个	0.268	35.06	9.4		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	厚漆	kg	0.011	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.099	0.27	0.03		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	皂化冷却液	kg	0.024	3.86	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	54.41	--	

项目编码	031003003015	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	113.69	19.62	37.66	13.18	94.16	113.69	19.62	37.66	13.18
综合人工工日		小计							94.16	113.69	19.62	37.66	13.18
0.88工日		未计价材料费											400
清单项目综合单价													678.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN100	个	1	400	400		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	513.69	--	

项目编码	031003003016	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	113.69	19.62	37.66	13.18	94.16	113.69	19.62	37.66	13.18
综合人工工日		小计							94.16	113.69	19.62	37.66	13.18
0.88工日		未计价材料费											450
清单项目综合单价													728.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN100	个	1	450	450		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	563.69	--	

项目编码	031003010001	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-573	可曲挠橡胶接头安装 公称直径100mm以内	个	1	23.54	95.31	7.27	9.42	3.3	23.54	95.31	7.27	9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	95.31	7.27	9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费											135
清单项目综合单价													273.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN100	个	1	135	135		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.44	3.77	1.66		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	230.31	--	

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-23	压力仪表 压力计 单管	台	1	38.08	4.47		15.23	5.33	38.08	4.47		15.23	5.33
综合人工工日		小计							38.08	4.47		15.23	5.33
0.34工日		未计价材料费											65
清单项目综合单价													128.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	65	65		
	精制螺栓M10×20～50	套	4	0.3	1.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	医用胶管	m	1	1.72	1.72		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	69.47	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.06	199.57	102.29	35.8	2.56	0.63	2	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.36	59.45	141.24	49.43	3.53	0.22	0.59	1.41	0.49
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.59	2.43	0.85
0.0569工日		未计价材料费											3.41
清单项目综合单价													16.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.22	3.41		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0048	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		

	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.26	--	

项目编码	031004014008	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	378.78	47.03		151.51	53.03	37.88	4.7		15.15	5.3
综合人工工日		小计							37.88	4.7		15.15	5.3
0.354工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													98.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN100	个	1	35	35		
	焊接钢管DN100	m	0.1	43.42	4.34		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.27	0.19		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.7	--	

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	12.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	31.03	2.8		12.41	4.34	3.1	0.28		1.24	0.43
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.61	3.37		9.84	3.45	2.46	0.34		0.98	0.35
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	3.01		9.84	3.45	2.46	0.3		0.98	0.35
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.68	1		10.27	3.6	2.57	0.1		1.03	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	1		9.84	3.45	2.46	0.1		0.98	0.35
综合人工工日		小计							13.05	1.12		5.21	1.84
0.122工日		未计价材料费											9.12
清单项目综合单价													30.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		

	破布	kg	0.02	6	0.12		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	22.56	6.25		
	汽油	kg	0.092	9.12	0.84		
	调和漆	kg	0.198	14.5	2.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.24	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8.14	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.74	8.14	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.37	8.14	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.82	8.14	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.73	8.14	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.69
清单项目综合单价													2.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	22.56	0.48		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	14.5	0.22		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.78	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	518.95	296.14	17.85	207.58	72.65	51.9	29.61	1.79	20.76	7.27

综合人工工日	小计			51.9	29.61	1.79	20.76	7.27
0.485工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								111.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27			
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	29.61		--	

项目编码	031001001009	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	25.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-177	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	324.21	124.62	13.13	129.68	45.39	32.42	12.46	1.31	12.97	4.54
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	37.04		27.82	9.74	0.7	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							33.12	12.83	1.31	13.25	4.64
0.3095工日		未计价材料费											54.84
清单项目综合单价													119.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径80mm以内	m	1.02	53.76	54.84		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN80	个	0.391	25.25	9.87		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.22	3.5	0.77		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.025	3.77	0.09		
	氧气	m3	0.012	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	调和漆	kg	0.007	11.15	0.08		

	尼龙砂轮片 φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	67.67	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-425	阀门安装 螺纹阀 公称直径80mm以内	个	1	51.36	44.33		20.54	7.19	51.36	44.33		20.54	7.19
综合人工工日		小计							51.36	44.33		20.54	7.19
0.48工日		未计价材料费							227.25				
清单项目综合单价									350.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门DN80	个	1.01	225	227.25		
	镀锌活接头DN80	个	1.01	42.53	42.96		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.004	10.29	0.04		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.022	7.72	0.17		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	砂纸	张	0.44	0.94	0.41		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	271.58	--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-425	阀门安装 螺纹阀 公称直径80mm以内	个	1	51.36	44.33		20.54	7.19	51.36	44.33		20.54	7.19
综合人工工日		小计							51.36	44.33		20.54	7.19
0.48工日		未计价材料费							227.25				
清单项目综合单价									350.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回器DN80	个	1.01	225	227.25		
	镀锌活接头DN80	个	1.01	42.53	42.96		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.004	10.29	0.04		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.022	7.72	0.17		
	棉纱头	kg	0.044	5.57	0.25		
	砂纸	张	0.44	0.94	0.41		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	271.58	--	

项目编码	03B002	项目名称	水表井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	水表井	座	1		850					850			
综合人工工日		小计								850			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													850

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表井	座	1	850	850		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	850	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-632	螺纹水表 公称直径80mm以内	组	1	107	153.58		42.8	14.98	107	153.58		42.8	14.98
综合人工工日		小计							107	153.58		42.8	14.98
1工日		未计价材料费											450
清单项目综合单价													768.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN80	只	1	450	450		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN80	个	1.01	149.92	151.42		

	橡胶板δ1～15	kg	0.19	7.72	1.47		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.005	10.29	0.05		
	钢锯条	根	0.41	0.21	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	603.58	--	

项目编码	030817008003	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	365.94	252.37	17.85	146.38	51.23	36.59	25.24	1.79	14.64	5.12
综合人工工日		小计							36.59	25.24	1.79	14.64	5.12
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031006003001	项目名称	无负压给水设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	无负压给水设备	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											75000
清单项目综合单价													75000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	75000	--	
	材料费小计			--	75000	--	

项目编码	031002001005	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.06	199.57	102.29	35.8	2.56	0.63	2	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.36	59.45	141.24	49.43	3.53	0.22	0.59	1.41	0.49
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.59	2.43	0.85
0.0569工日		未计价材料费											3.41
清单项目综合单价													16.22

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	kg	1.06	3.22	3.41		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
破布	kg	0.00006	6			
水	m3	0.00011	4.57			
清油	kg	0.00006	13.72			
橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
厚漆	kg	0.00017	8.58			
尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	4.26	--	

项目编码	031201003003	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8.14	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.74	8.14	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.37	8.14	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.82	8.14	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.73	8.14	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.69
清单项目综合单价													2.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	22.56	0.48		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	14.5	0.22		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.78	--	

项目编码	040101002005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01	4993.9			1997.56	699.15	49.94			19.98	6.99
综合人工工日		小计							49.94			19.98	6.99
0.4667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001013	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-54	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 松填土 坑、槽	100m3	0.01	1181.07			472.43	165.35	11.81			4.72	1.65
综合人工工日		小计							11.81			4.72	1.65
0.1104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	03B003	项目名称	抗震支吊架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	抗震支吊架	套	29		280					8120			
综合人工工日		小计								8120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8120				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	8120	--	
	材料费小计			--	8120	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	782.38	2347.18		312.95	109.53	782.38	2347.18		312.95	109.53
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1485.95	4457.84		594.38	208.03	1485.95	4457.84		594.38	208.03
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	981.01	2943.03		392.4	137.34	981.01	2943.03		392.4	137.34
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.23	12.67		1.69	0.59	4.23	12.67		1.69	0.59
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	28.55	85.55		11.42	4	28.55	85.55		11.42	4
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.76	2.28		0.3	0.11	0.76	2.28		0.3	0.11
综合人工工日		小计							3282.88	9848.55		1313.14	459.6
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14904.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9848.55	--	
	材料费小计			--	9848.55	--	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	2313.62		11296.35	925.45	323.91	2313.62		11296.35	925.45	323.91

10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的12%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	1601.04		7816.72	640.42	224.15	1601.04		7816.72	640.42	224.15
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	8.06		39.44	3.22	1.13	8.06		39.44	3.22	1.13
综合人工工日		小计							3922.72		19152.51	1569.09	549.19
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25193.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-安装(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			24724.82			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	21688.44			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3036.38			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	15904.85			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	433.77			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	867.54			
合计					41930.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-安装(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-安装(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-安装(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-安装(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-安装(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

靖信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-安装(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-安装(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	41956.71		41956.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1487826.66	2.4	35707.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1487826.66	0.42	6248.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1487826.66		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1742933.37	9	156864
合计					198820.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-安装(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-安装(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-电梯(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1029125.05	
1.1	人工费	191519.3	
1.2	材料费	717609.2	
1.3	施工机具使用费	16576.1	
1.4	企业管理费	76607.75	
1.5	利润	26812.7	
2	措施项目费	25951.73	
2.1	单价措施项目费	16040.88	
2.2	总价措施项目费	9910.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5843.98	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9916.94	
5	税金	95849.43	
6	工程造价	1160843.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-电梯(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030107001001	交流电梯	1、名称：客梯 2、载重：1000kg，有机房， 3、提升高度：19.5m，速度:1.5m/s，	部	1	188554.93	188554.93	
2	030107001008	交流电梯	1、名称：货梯 2、载重：3000kg，有机房， 3、提升高度：12m，速度:1m/s，	部	4	210142.53	840570.12	
		分部分项合计					1029125.05	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1315.48	1315.48	
2	03B001	施工超高增加费		项	1	14725.4	14725.4	
		单价措施合计					16040.88	
合计							1045165.93	

综合单价分析表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-电梯(008)

项目编码	030107001001	项目名称	交流电梯	计量单位	部	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-573	交流半自动电梯 层数3 站数3	部	1	32508.74	2365.06	2581.82	13003.5	4551.22	32508.74	2365.06	2581.82	13003.5	4551.22
4-1881	交流手柄操作或按钮控制(半自动)电梯电气安装 电梯3层/3站	部	1	5795.12	474.3	733.4	2318.05	811.32	5795.12	474.3	733.4	2318.05	811.32
综合人工工日		小计							38303.86	2839.36	3315.22	15321.55	5362.54
357.98工日		未计价材料费							123412.4				
清单项目综合单价									188554.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	客梯3/3/3	部	1	123412.4	123412.4		
	钢垫板	kg	10.97	3.77	41.36		
	圆钢φ5.5～9	kg	4.01	3.42	13.71		
	等边角钢∟60×5	kg	8.48	3.4	28.83		
	扁钢＜-59	kg	6.57	3.64	23.91		
	钢板δ8.0～20 Q235	kg	38.5	3.57	137.45		
	钢丝φ0.1～0.5	kg	0.5	6	3		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	15	0.64	9.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	20	0.67	13.4		
	镀锌垫圈M2～12	十个	5	0.13	0.65		
	自攻螺钉M6×100	十个	5	0.81	4.05		
	铁钉	kg	3.5	3.6	12.6		
	弹簧垫圈M2～38	十个	3.5	0.3	1.05		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	8	5.15	41.2		
	铆固螺栓M12	套	30	1.29	38.7		
	电焊条J422 φ3.2	kg	15.089	3.77	56.89		
	黄铜板δ0.08～0.3	kg	0.5	42.88	21.44		
	木板材	m3	0.625	1543.59	964.74		
	木枕	m3	0.028	1071.94	30.01		
	汽油	kg	18.32	9.12	167.08		
	煤油	kg	11.55	4.29	49.55		
	机油	kg	2.626	7.72	20.27		
	齿轮油	kg	22	12.86	282.92		

	黄油(钙基脂)	kg	2.525	6.86	17.32		
	氧气	m3	9.18	2.83	25.98		
	乙炔气	kg	3.06	15.44	47.25		
	漆片胶	kg	0.5	15.44	7.72		
	无光调和漆	kg	8	12.86	102.88		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	2.5	12.86	32.15		
	尼龙绳 φ0.5～1.0	kg	0.1	53.6	5.36		
	水泥32.5级	kg	189.15	0.27	51.07		
	黄砂	m3	0.332	120.46	39.99		
	碎石	m3	0.284	99.09	28.14		
	棉纱头	kg	4.51	5.57	25.12		
	破布	kg	3.3	6	19.8		
	电梯用绳头卡板	套	2	15.44	30.88		
	钢丝 φ2.6	kg	1.42	6	8.52		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M8×14～75	套	4.1	3.07	12.59		
	裸铜线10mm2	m	1.6	7.72	12.35		
	铜接线端子DT-10mm2	个	14.21	2.43	34.53		
	铜接线端子DT-16mm2	个	15.23	3.33	50.72		
	焊锡	kg	1.5	36.87	55.31		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.15	51.45	7.72		
	黑胶布	卷	1.08	1.72	1.86		
	镀锌补芯DN125×80	个	0.54	28.14	15.2		
	白纱带20mm×20m	卷	1.02	3.43	3.5		
	塑料软管dn7	m	3	2.14	6.42		
	塑料软管dn10	m	21	2.49	52.29		
	异型塑料管dn5	m	10.33	1.17	12.09		
	尼龙绳 φ1.5	m	23	0.86	19.78		
	电焊条J422	kg	3.33	4.97	16.55		
	锯条	根	5	0.19	0.95		
	机油6～7#	kg	0.22	10.72	2.36		
	沥青漆	kg	3.79	10.29	39		
	标准砖240×115×53	百块	0.39	40.8	15.91		
	铁砂布2#	张	5	0.86	4.3		
	其他材料费			--	71.34	--	
	材料费小计			--	126251.76	--	

项目编码	030107001008	项目名称	交流电梯	计量单位	部	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-573	交流半自动电梯 层数3 站数3	部	1	32508.74	2365.06	2581.82	13003.5	4551.22	32508.74	2365.06	2581.82	13003.5	4551.22
4-1881	交流手柄操作或按钮控制(半自动)电梯电气安装 电梯3层/3站	部	1	5795.12	474.3	733.4	2318.05	811.32	5795.12	474.3	733.4	2318.05	811.32
综合人工工日		小计							38303.86	2839.36	3315.22	15321.55	5362.54
357.98工日		未计价材料费											145000
清单项目综合单价													210142.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	货梯	部	1	145000	145000		
	钢垫板	kg	10.97	3.77	41.36		
	圆钢 φ5.5～9	kg	4.01	3.42	13.71		
	等边角钢∟60×5	kg	8.48	3.4	28.83		
	扁钢＜-59	kg	6.57	3.64	23.91		
	钢板 δ8.0～20 Q235	kg	38.5	3.57	137.45		
	钢丝 φ0.1～0.5	kg	0.5	6	3		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	15	0.64	9.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	20	0.67	13.4		
	镀锌垫圈M2～12	十个	5	0.13	0.65		
	自攻螺钉M6×100	十个	5	0.81	4.05		
	铁钉	kg	3.5	3.6	12.6		
	弹簧垫圈M2～38	十个	3.5	0.3	1.05		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	8	5.15	41.2		
	铆固螺栓M12	套	30	1.29	38.7		
	电焊条J422 φ3.2	kg	15.089	3.77	56.89		
	黄铜板 δ0.08～0.3	kg	0.5	42.88	21.44		
	木板材	m3	0.625	1543.59	964.74		
	木枕	m3	0.028	1071.94	30.01		
	汽油	kg	18.32	9.12	167.08		
	煤油	kg	11.55	4.29	49.55		
	机油	kg	2.626	7.72	20.27		
	齿轮油	kg	22	12.86	282.92		
	黄油(钙基脂)	kg	2.525	6.86	17.32		
	氧气	m3	9.18	2.83	25.98		
	乙炔气	kg	3.06	15.44	47.25		
	漆片胶	kg	0.5	15.44	7.72		
	无光调和漆	kg	8	12.86	102.88		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	2.5	12.86	32.15		
	尼龙绳 φ0.5～1.0	kg	0.1	53.6	5.36		

	水泥32.5级	kg	189.15	0.27	51.07		
	黄砂	m3	0.332	120.46	39.99		
	碎石	m3	0.284	99.09	28.14		
	棉纱头	kg	4.51	5.57	25.12		
	破布	kg	3.3	6	19.8		
	电梯用绳头卡板	套	2	15.44	30.88		
	钢丝 Φ2.6	kg	1.42	6	8.52		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M8×14～75	套	4.1	3.07	12.59		
	裸铜线10mm2	m	1.6	7.72	12.35		
	铜接线端子DT-10mm2	个	14.21	2.43	34.53		
	铜接线端子DT-16mm2	个	15.23	3.33	50.72		
	焊锡	kg	1.5	36.87	55.31		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.15	51.45	7.72		
	黑胶布	卷	1.08	1.72	1.86		
	镀锌补芯DN125×80	个	0.54	28.14	15.2		
	白纱带20mm×20m	卷	1.02	3.43	3.5		
	塑料软管dn7	m	3	2.14	6.42		
	塑料软管dn10	m	21	2.49	52.29		
	异型塑料管dn5	m	10.33	1.17	12.09		
	尼龙绳 Φ1.5	m	23	0.86	19.78		
	电焊条J422	kg	3.33	4.97	16.55		
	锯条	根	5	0.19	0.95		
	机油6～7#	kg	0.22	10.72	2.36		
	沥青漆	kg	3.79	10.29	39		
	标准砖240×115×53	百块	0.39	40.8	15.91		
	铁砂布2#	张	5	0.86	4.3		
	其他材料费			--	71.34	--	
	材料费小计			--	147839.36	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	289.75	869.26		115.9	40.57	289.75	869.26		115.9	40.57
综合人工工日		小计							289.75	869.26		115.9	40.57
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1315.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	869.26	--	
	材料费小计			--	869.26	--	

项目编码	03B001	项目名称	施工超高增加费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	9561.95			3824.78	1338.67	9561.95			3824.78	1338.67
综合人工工日		小计							9561.95			3824.78	1338.67
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14725.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-电梯(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5843.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5126.3			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	717.68			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3759.29			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	102.53			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	205.05			
合计					9910.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-电梯(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-电梯(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-电梯(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-电梯(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-电梯(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

慧信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-电梯(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-电梯(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9916.94		9916.94
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	351664.38	2.4	8439.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	351664.38	0.42	1476.99
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	351664.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1064993.72	9	95849.43
合计					105766.37

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-电梯(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：江阴市青阳镇建义村工业园区翻建项目-电梯(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

靖信网上招投标系统