招标控制价

招标控制价(小写):_____

(大写): 茶仔首何区的朱万贯任意佰菜的元壹同性分.

招标人:

造价咨询人:



法定代表人 或其授权人:



单位盖章

法定代表人 或其授权人:



编制



复核人:



编制时间: 2015年10月24日

复核时间:

少び年ん月び日

建义村宗家坝新农村建设工程招标控制价编制说明

一、工程概况:

本工程名称为建义村宗家坝新农村建设工程,项目建设地点为江阴市青阳镇建义村。本次建设住宅为独栋(A户型)与双拼(B户型)两种户型。独栋(A户型)建筑面积为248.47平方米,建筑高度7.5米,建筑层数2层,结构设计工作年限50年,结构体系异形柱框架结构,共24栋建筑面积为5963.28平方米。双拼(B户型)建筑面积为423.54平方米,建筑高度7.5米,建筑层数2层,结构设计工作年限50年,结构体系异形柱框架结构,共36栋建筑面积为15247.44平方米。共新建别墅60栋,96套,总建筑面积为21210.72平方米。并配套建设室外道路、雨污水管道、室外市政给水管道、室外景观绿化及照明等。

工程内容: 建义村宗家坝新农村建设工程

建设单位: 青阳镇建义村股份经济合作社

二、工程编制范围:

- 1、施工图纸范围内的工程量,具体内容详见工程量清单。
- 2、本次招标包括:大型土石方工程、桩基工程、别墅土建工程、别墅安装工程、室外道路及雨污水工程、室外景观绿化工程、室外市政给水及景观电气工程等。(需二次装修内容包括但不限于:所有室内门,所有室内地面、墙面、顶面装修,所有室内踢脚线,所有室内防水,所有室内栏杆扶手,所有室内水电安装以及所有室内涉及到二次装修的内容等);(需与建设单位确认后实施的内容包括但不限于:一层两堂入户防盗门,所有内外墙面、楼地面、架空顶棚保温,所有外立面绝热(保温隔热)真石漆以及一层二层玻璃栏板等)。

三、编制依据:

- 1、按江阴市城乡规划设计院有限公司设计的图纸编制;
- 2、规范及定额使用:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《回林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)、《江苏省安装工程计价定额》(2014)、《江苏省市政工程计价定额》(2014)、《江苏省方建筑与园林工程计价表》及《江苏省建设工程费用定额》苏建价[2016]154号文件及省市有关文件及甲方要求:
- 3、材料价格:标底按照无锡市工程建设造价信息2025年8月除税信息指导价,苗木价格按照2025年上半年无锡市苗木、园林资材指导价执行,无指导价的按市场询价,投标人报价时自行考虑报价;
 - 4、人工按苏建函价【2025】273号文: 2025年9月1日起执行的江苏省建设工程人工工资指导价调整:
 - 5、本工程按锡建建市【2019】7号文有关增值税计价政策进行调整;
 - 6、本工程按锡建建市【2018】17号文计算扬尘污染防治增加费;
 - 7、施工规范按照现行的建筑与安装工程施工及验收规范和操作规程;

8、本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

四、工程质量: 合格

五、工期要求: 满足甲方要求。

六、不可竞争费:

现场安全文明施工费、按质论价费、规费、税金为不可竞争费,取费标准如下表

序号		_				三		四
	现	场安全文明	施工费	工程		规费		
费用名称	基本费	省级标化 增加费	扬尘污染防 治增加费	按质 论价	环境保 护税	社会保 险费	住房公 积金	税金
计算基础	分部分		↑措施项目费-/₹ と备费	余税工		页工程费+持项目费-除 项目费-除 备费		分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费+规 费-(除税甲供材料费+ 除税甲供设备费)/1.01
大型土石 方工程	1.5%	0%	0. 42%	0%	0%	1.3%	0. 24%	9%
土建工程	3.1%	0%	0. 31%	0%	0%	3.2%	0. 53%	9%
打预制桩 工程	1.5%	0%	0.11%	0%	0%	1.3%	0. 24%	9%
安装工程	1.5%	0%	0. 21%	0%	0%	2.4%	0. 42%	9%
景观绿化 工程	1%	0%	0. 21%	0%	0%	3.3%	0. 55%	9%

注1: 扬尘污染防治增加费按锡建建市(2018)17号-关于贯彻省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取办法的通知、环境保护税按锡建建市(2019)8号关于明确建设工程环境保护税计价问题的通知,环境保护税由各类建设工程的建设方(含代建方)向税务机关缴纳,建设工程计价中不再计列环境保护税。

七、编制说明:

- 1、本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程施工规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。
- 2、工程施工时,注意保护工地附近绿地、输电线杆、花木、已建(构)筑物、地下管线等设施,根据周围建(构)筑物的情况、地质条件、施工对周围环境的影响程度等因素综合考虑,必要时需采取支护和加固措施,确保周围建筑物和本工程结构安全,相关费用计入投标报价内,今后不再增加费用。未将防护费纳入报价的,视为已包括在清单其他项目和总价中。若施工期间发生保护不力导致损坏、影响正常运行的情况,无论是否中标人自身行为所致,造成损失费用概由中标人承担,并视情节轻重及有关规定进行罚款。
- 3、投标人在报价时应结合本单位的具体情况,充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施,据实报价,一旦中标,除非设计图纸发生重大变更导致施工方案变化,投标报价的施工方案费用均不再调整,因现场实际方案与投标报价时方案不一致引起的费用改变,也不再另计。

- 4、保险费:保险费含工程保险和工伤保险两部分,施工方应根据招标文件要求并提供保单作为保险费用结算依据,低于投标报价部分实报实销,超出投标报价部分由投标人自行承担。
 - 5、现场施工需要吊运至施工位置而产生的吊运费,投标人应根据施工组织设计自行计入投标报价。
 - 6、施工过程中若因施工单位原因影响环境造成的罚款,由施工单位自理。
 - 7、投标人自行考虑清障费用并计入投标报价中,今后不再另计。
- 8、投标人应结合工程量清单及招标图纸进行报价,若招标图纸中有相关做法、要求等说明,但清单特征未描述详细,视为报价已含。
 - 9、临时用电电源、临时用水水源由投标人自行解决。
- 10、本工程措施项目清单中临时设施及其它措施项目指本工程所需的临时设施(包括仓库、房屋等本工程所有临时设施)、施工道路等措施项目(包括临时施工便道、临时供电供水排水等设施、发电机、施工现场接电、接水、施工围栏等)。竣工后,对原有道路的损坏,需修补赔偿,便道等临时设施要清理,且清理出的废料应外运弃置,并符合相关管理要求。场外道路损坏,承包人自行负责。投标人充分考虑施工现场交通,投标人应认真踏勘现场,投标人应充分考虑相关费用列入相关措施项目或综合单价的投标报价中,结算时不得调整。
- 11、施工期间,在工地外围运输材料、土方及建筑垃圾等过程中,涉及到与城管、交警、环保等部门、地方单位和个人的协调工作和由此发生的费用均由中标人负责和承担。投标人在工程完工移交之前做好设备等成品保护,如有损坏,投标人负责承担。

土建工程:

- 1、土方工程采用挖独立基础基坑及挖一般土方考虑,本工程±0为黄海高程4.4m,相对高程详见图纸设计,机械开挖,人工修整,场内短驳,余土清理外运,运距及堆场自行考虑。
 - 2、所有的砼均按商品砼计算。砌筑砂浆、找平砂浆、抹灰砂浆均按成品预拌砂浆计算。
 - 3、钢筋按翻样计算,模板按接触面积计算。
 - 4、垂直运输按卷扬机施工考虑。
 - 5、大型机械进退场费由投标单位综合考虑自行报价,结算时不调整。
 - 6、室内装饰面层等所有涉及二次装修的内容本次均未考虑。
- 7、清单中考虑了垂直运输等机械费用,费用投标单位应当在措施费中明确,投标结束后过程如需使用其他 机械或设备视为自行考虑在清单综合报价中。
- 8、本工程所有施工严格按照设计图、国家以及地方法规执行(包括验收和检测)。施工单位需考虑由此带来的相关费用。

安装工程:

- 1、给水管道由室外主管道接至室内,闷头封堵,排水管道按图计入,卫生洁具二次精装考虑。
- 2、雨水系统按图计入。
- 3、DB电表箱由供电部分提供,仅计安装费,预留进户电源配管至出墙1.5m处。户内PZ30配电箱仅计总开关

及浪涌保护器,出线回路不计,二次精装考虑。

- 4、弱电仅考虑预留进户配管至出墙1.5m处
- 5、小区景观照明按图计入。市政给水按图计入。

景观部分:

- 1、土石方开挖及场内堆放或外运,外运运距和堆放场地,由投标人综合考虑,并应尽量减少对行人、车辆的 出行影响,由投标人综合现场情况,进入相应的综合报价中。特种垃圾处置费计入本清单内,结算时不调整;
 - 2、水泥砼、沥青砼等均按成品购买考虑;
 - 3、清单中项目特征、工作内容未描述详尽的,投标人应结合相关规范要求进行报价。
 - 4、实际结算范围以实际施工为准,招标方保留范围增减权利。
- 5、图纸中涉及定制、二次深化、成品设施采购等,施工前须经建设单位认可方可采购、施工,否则造成的 损失均由施工单位承担。

绿化部分:

- 1、绿化养护期为一年三级养护: 所有苗木(包括场内移植苗木)100%成活,第一年成活率养护,以确保苗木成活率100%;所有苗木只作适度修剪,保持全冠。
 - 2、投标单位可根据施工组织设计采取的方案自行调整措施项目费;
 - 3、施工所采用的施工措施、施工工艺应按照设计及其他相关的施工技术规范;
 - 4、土方工程量按照现场实际原地面标高估算,投标人在报价中综合考虑。
- 5、绿化苗木胸径:指苗木自地面至1.3米处树干直径,地径:指苗木树干贴近地面 的直径,蓬径:指苗木冠从的最大幅度和最小幅度之间平均直径,高度:指苗木自 地面至最高生长点之间的垂直距离,分支点高度:指乔木从地面至树冠第一个分支点高度。
- 6、清单中项目特征、工作内容未描述详尽的,投标人应结合图纸要求进行报价,所采用的施工措施、施工工艺应按照设计及其他相关的施工技术规范。
- 7、部分苗木必须按种植要求进行草绳绕干,要求支撑的木桩必须采用杉木支撑。本工程中所有高度在1.5 米以上的苗木的支撑、草绳绕杆等技术、安全保护措施费用计入相应的措施费中。苗木支撑严格按园林局《绿 化种植苗木支撑普通原则》做法, 如施工单位投标未计入,视为让利,结算时如果发现没有按规定进行支撑及 草绳绕杆,则按07版《江苏省仿古建筑及园林工程计价表》标准进行扣除。
 - 八、本工程各部位所用的材料如有与图纸标注不符,均以图纸为准。
 - 九、本工程量清单中如有项目特征描述不全,一律按照施工图纸及相关规范要求等考虑。
 - 十、其他项目暂列金额、暂估价明细表(投标单位报价时不得变动让利):
 - 1、暂列金额明细表:

工程名称: 大型土石方工程

序号	项目名称	计量单位	含税暂列金额 (元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整和材料价格风险	项		
3	其他(含税预留金)	项	4980537	
	合计		4980537	

十一、主要材料品牌参考表如下: 所有投标人必须承诺施工时使用招标人在招标文件中明确的材料品牌型号, 在合同履行过程中进行选择确定。

序号	材料名称	品牌
1	钢材	沙钢、永钢、长达、鞍钢、马钢、中天
2	混凝土	华西、江阴新兴、江阴八方、江阴绮星、兴惠
3	卷材防水、防水涂料、聚合物水泥防水涂料	科顺、东方雨虹、禹王、宏源防水、常熟三恒、凯伦
5	铝型材	江阴裕华铝业、江阴鑫裕铝业、广东凤铝铝业、江阴 百丰、安徽强峰
6	电线电缆	远东、江南、上上
7	管材	伟星、公元、联塑
8	钢管	荣森、金州、友发

十二、工程信息明细表:

项目编号: WXJ	JY202510001-X01				
工程项目、单见	项工程名称: 建义村宗家坝新农村建设工程				
建设单位:江	阴市青阳镇建义村股份经济合作社				
单位工程明细:					
工程编号	单位工程名称				
001	大型土石方工程	【按大型土石方工程】			
002	桩基工程 (A 户型 18 栋, B 户型 15 栋)	【按打预制桩工程】			
003	独栋 (A 户型) 24 栋别墅土建工程	【按建筑工程】			
004	双拼 (B户型) 36 栋别墅土建工程	【按建筑工程】			
005	独栋 (A 户型) 24 栋别墅安装工程	【按安装工程】			
006	双拼 (B 户型) 36 栋别墅安装工程	【按安装工程】			
007	室外道路及雨污水工程	【按建筑工程】			
008	室外景观绿化工程	【按景观绿化工程】			
009	室外市政给水及景观电气工程	【按安装工程】			

建义村宗家坝新农村建设工程 工程

招标控制价

招标控制价	(小写)	:	72572170. 16	
	(大写)	:柒仟贰	佰伍拾柒万贰仟壹佰菜	会拾元壹角陆分
招 标 人	:	(単位盖章)	造价咨询人: _	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人		(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人: _	(签字或盖章)
编制人		(造价人员签字盖专用章)	复 核 人: _	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间	IJ:	2025年09月17日	复核时间:	2025年09月17日

建设项目招标控制价表

工程名称: 建义村宗家坝新农村建设工程

				其中: (元)	313131 31131
序号	单项工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明 施工费	规费
1	建义村宗家坝新农村建设工程	72572170. 16		1778354. 08	2163150. 51
	合 计	72572170. 16		1778354.08	2163150. 51

单项工程招标控制价表

工程名称: 建义村宗家坝新农村建设工程

	连义的示象项制权的建议工程			其中: (元)	
序号	单位工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明 施工费	规费
1	大型土石方工程	7775860. 28		46820. 45	108194. 58
2	桩基工程(A户型18栋,B户型15栋)	3455530. 48		48679.36	48080.81
3	独栋(A户型)24栋别墅土建工程	14645894.07		420438.03	483163. 20
4	双拼(B户型)36栋别墅土建工程	34179432. 34		981185. 12	1127568. 16
5	独栋(A户型)24栋别墅安装工程	398081.91		5728. 48	9712.43
6	双拼(B户型)36栋别墅安装工程	1048880.04		15028. 11	25479. 59
7	室外道路及雨污水工程	7726151.97		221793.77	254883. 20
8	室外景观绿化工程	2498923. 03		26249. 93	84992.51
9	室外市政给水及景观电气工程	843416.04		12430. 83	21076. 03
	合 计	72572170. 16		1778354. 08	2163150. 51

单位工程招标控制价表

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2425239. 81	
1.1	人工费	675826.18	
1.2	材料费	949717.60	
1.3	施工机具使用费	653633.54	
1.4	企业管理费	92855.81	
1.5	利润	53206.68	
2	措施项目费	100382.38	
2.1	单价措施项目费	13325.60	
2.2	总价措施项目费	87056.78	
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费	46820.45	
3	其他项目费	4500000.00	
3. 1	其中: 暂列金额	4500000.00	
3.2	其中: 专业工程暂估		
3.3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
4	规费	108194.58	
5	税金	642043.51	
		7775860. 28	

工程名称: 大型土石方工程

标段:

第1页 共4页

	6称:大型土石万 		标 县	<u>. </u>			月1页 共4页	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述 	计量 单位	工程量	综合单价	金额(元)	其中 暂估价
			L					н н и
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:综合 各类土 2、弃土运距:自行 考虑 3、取土运距:自行 考虑	m2	2902. 08	1. 29	3743. 68	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:综合 各类土 2、挖土深度:详见 图纸设计 3、弃土运距:土方 就近堆放	m3	6435. 36	13. 27	85397. 23	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求:压 实系数≥0.94 2、填方材料品种: 详见图纸设计 3、填方粒径要求: 详见图纸设计 4、填方来源、运距:自行考虑	m3	6050. 16	23. 81	144054. 31	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:剩 余土方清理外运 2、运距:运距及堆 场自行考虑 (含垃圾处置费)	m3	385. 2	20. 29	7815. 71	
		分音	部小计				241010.93	
		1	1 双拼 ************************************					
5	010101001002	平整场地	生立基础土石方工程 1、土壤类别:综合 各类土 2、弃土运距:自行 考虑 3、取土运距:自行 考虑	m2	7434	1. 14	8474. 76	
6	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别:综合 各类土 2、挖土深度:详见 图纸设计 3、弃土运距:土方 就近堆放	m3	17327. 16	13. 27	229931.41	
7	010103001002	回填方	1、密实度要求:压 实系数≥0.94 2、填方材料品种: 详见图纸设计 3、填方粒径要求: 详见图纸设计 4、填方来源、运距:自行考虑	m3	16274. 16	23. 81	387487. 75	
			本页小计				866904. 85	

工程名称: 大型土石方工程

标段:

第2页 共4页

上柱名称:大型土石万上柱 标段: 标段: 界				界2页 共4页				
							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
8	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种:剩 余土方清理外运 2、运距:运距及堆 场自行考虑 (含垃圾处置费)	т3	1053	20. 29	21365. 37	
		分	部小计				647259. 29	
		0401 道路	8土石方工程					
9	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:清除 表土及非适用材料等 不可利用土 (含耕植土、素填土 、杂填土、淤泥质土 等) 2、挖土深度:详见 图纸设计 3、运距及堆场:垃 圾清理外运,运距及 堆场自行考虑 (含垃圾处置费)	m3	12414	21. 47	266528. 58	
10	040103001001	回填方	1、密实度要求:详见图纸设计 2、填方材料品种:建筑回料≥50cm厚 3、填方粒径要求:详见图纸设计 4、填方来源、运距:自行考虑	m3	10345	45. 00	465525.00	
		分音	部小计				732053. 58	
		0401 雨7	 k土石方工程					
11	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 各类土 2、挖土深度:2米以内 3、含人工修边和二 次甩方 4、土方场内短驳堆 放	m3	2001. 1	12. 12	24253. 33	
12	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别: 路基 2、挖土深度: 详见 图纸设计 3、部位: 雨水管支 管 4、土方场内短驳堆 放	m3	750. 75	64. 68	48558. 51	
13	040103001002	回填方	1、密实度要求:详见图纸设计 2、填方材料品种: 回料砂回填至管顶以上300mm 3、填方粒径要求: 详见图纸设计	m3	1995. 36	163. 37	325981. 96	
			本页小计				1152212. 75	
						【新占2013》	青单造价江苏版	V10 3 6 1

工程名称: 大型土石方工程

标段:

第3页 共4页

工作工	4杯:大型工石万	<u> </u>	────────────────────────────────────	ζ:				R3贝 共4贝
<u> </u>	+= C /c +=	T [4.16	TT C (1+/T !# \#	计量			++ -	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述 	单位	工程量	综合单价	合价	其中
14	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计 2、填方材料品种: 素土回填 3、填方粒径要求: 详见图纸设计 4、不含土资源费	m3	1291. 73	16. 78	21675. 23	暂估价
15	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:剩 余土方 2、运距:土方清理 外运,运距及堆场自 行考虑 (含垃圾处置费)	m3	1460. 12	20. 36	29728. 04	
		分音	部小计				450197.07	
		0401 污力	K土石方工程					
16	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合各类土2、挖土深度:2米以内3、含人工修边和二次甩方4、土方场内短驳堆放	m3	1845	12. 12	22361.40	
17	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别:路基 2、挖土深度:详见 图纸设计 3、部位:雨水管支 管 4、土方场内短驳堆 放	m3	589. 88	64. 68	38153. 44	
18	040103001004	回填方	1、密实度要求:详见图纸设计 2、填方材料品种: 回料砂回填至管顶以上300mm 3、填方粒径要求: 详见图纸设计	m3	1534. 41	163. 37	250676. 56	
19	040103001005	回填方	1、密实度要求:按 设计 2、填方材料品种: 素土回填 3、填方粒径要求: 详见图纸设计 4、不含土资源费	m3	1689	16. 78	28341. 42	
20	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:剩 余土方 2、运距:土方清理 外运,运距及堆场自 行考虑 (含垃圾处置费)	m3	745. 88	20. 36	15186. 12	
		分音	部小计				354718.94	
		分部会	分项合计				2425239. 81	
			本页小计				406122. 21	

工程名称: 大型土石方工程

标段:

第4页 共4页

				\ \		金额(元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价	
1	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆		项	1	13325.60	13325.60	自旧川	
			 昔施合计				13325. 60		
			 本页小计	1			13325. 60		
			合 计				2438565. 41		

工程名称: 大型土石方工程

标段:

第1页 共3页

1								
1.1 基本费 分部分项合 计单价措施 项目合计+除	序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)		备注
1.1	1	011707001001	安全文明施工费		100.000	46820.45		
1.2 增加费	1.1		基本费	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	36578. 48		
1.3	1.2		增加费	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费				
2	1.3			计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.420	10241. 97		
3	2	011707002001	夜间施工	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备				
1	3	011707003001	非夜间施工照明	计+单价措施项目合计-除税工程设备费				在夜照,程工缮分室(部取装装园工缮分施内目计间明建、程土仅 地分;饰工林程安仅工施可取施费筑仿、建地 宫可单、程绿、装特部工计非工时工古修部下)计独安、化修部殊位项取
	4	011707004001	二次搬运	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费				
5 011707005001 冬雨季施工	5	011707005001	冬雨季施工	项目合计-除 税工程设备				

工程名称:大型土石方工程

标段:

第2页 共3页

<u> </u>	称: 大型土石万) 1 <u>_</u>		称段:			77	2页 共3页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	40236. 33			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在宅收型工基地分计取户,石、程室计基工下不费工程工下不费工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建实备工专开提建实用费0计筑名由人用户供筑名按率系取工制建工账银的工制表乘数55取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称: 大型土石方工程 标段: 第3页 共3页 调整 调整后 序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额 (元) 备注 费率(%) 金额 (元) 现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 分部分项合 监控、高 计+单价措施 处作业防 011707015001 智慧工地费用 项目合计-除 护预警、 税工程设备 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

合

计

87056.78

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 大型土石方工程

标段:

<u> </u>	ハエエカカエ性	1015	~-	カッパ ハッパ
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4500000.00		
2	暂估价			
2. 1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计	4500000.00		
		· ·	_	新产0010海岛港份江菜店 V10 0 6 €

暂列金额明细表

	八主工有力工性	1/1/12		オッグ ハリ
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预 留金		4500000.00	
<u> </u>	1公田 亚		1000000.00	
	合 计		4500000.00	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 大型土石方工程

标段:

上程名称:大型土石万上程											. 共15	
	↓↓↓↓↓ / △ 77	材料(工程设备	备)	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额量	(元)	欠讣
予亏	材料编码	材料(工程设备	型号 单位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	备注
								1				
					<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>L</u>		<u> </u>		
	I	<u> </u>										
		合计							点2013清			

专业工程暂估价及结算价表

-1± H10.	ハ主エイガエ住		1小4人。			オーバ ハー
序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额士(元)	备注
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称: 大型土石方工程

标段:

	R:大型土石方工程 			第1页 共1		
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)	
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积 金	108194. 58	100.000	108194.58	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	7025622. 19	1.300	91333. 09	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	7025622. 19	0. 240	16861.49	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	7025622. 19			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7133816. 77	9.000	642043. 51	
		合 计			750238. 09	
			▼並 よ 0.0.1	3清单诰价汀茶牌	E 1/10 0 C	

承包人供应主要材料一览表

工程名称: 大型土石方工程

标段:

ニリエ・ロリ	w: 人至工 石	,, <u> </u>		小报:				列火 共
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	単位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02010108	橡胶板	δ 3	m2	0.78	15. 44	12. 04	
2	02330105	草袋子		只	30	0.86	25. 80	
3	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	12	4. 46	53. 52	
4	04034103~1	石屑(米砂) (回料砂)		t	6699. 50346	65. 64	439755.41	
5	31150101	水		m3	216. 72688	4. 49	973. 10	
6	31150101~1	水		m 3	175. 44	4. 49	787. 73	
7	34020901	木枕		m3	0. 24	2084. 14	500. 19	
8	CL-D00001	垃圾处置费		m 3	16058. 2	2. 66	42714.81	
9	CL-D00002	建筑回料		m3	10345	45. 00	465525.00	
			合计				950347.60	

单位工程招标控制价表

工程名称: 桩基工程(A户型18栋, B户型15栋)

标段:

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2987098. 50	
1.1	人工费	77568. 76	
1.2	材料费	2607839.36	
1.3	施工机具使用费	261133.72	
1.4	企业管理费	23589.86	
1.5	利润	16966. 80	
2	措施项目费	135032.14	
2. 1	单价措施项目费	36464.00	
2.2	总价措施项目费	98568.14	
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费	48679.36	
3	其他项目费		
3. 1	其中: 暂列金额		
3.2	其中: 专业工程暂估		
3. 3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
4	规费	48080.81	
5	税金	285319.03	
——— 抠		3455530. 48	

工程名称: 桩基工程(A户型18栋, B户型15栋)

标段:

第1页 共2页

				VI E			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
1	010301001001	预制钢筋混凝土 方桩(试桩)	1、地层情况: 现场 世层报报 度、废 () 定 () で	m	29	201. 21	5835. 09	
2	010301001002	预制钢筋混凝土 方桩(试桩)	1、地层情况: 玻地 一次,地层情况: 现地 一次,地层情况及现在,是是深处的。 一次,是一个,是是不是一个,是是是一个。 一个,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	m	33	208. 25	6872. 25	
			本页小计				12707. 34	

工程名称: 桩基工程(A户型18栋, B户型15栋)

标段:

第2页 共2页

				끄트			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
3	010301001003	方桩	1、地探报: 地域 一、地探报: 地域 一、地探报: 地域 一、大型 一、大 一、大 一、大 一、大 一、大 一、大 一、大 一、大	m	7308	173. 17	1265526. 36	
4	010301001004	预制钢筋混凝土 方桩 (双拼B户型15栋)	1、地探报: 地域 1、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	m	9480	180. 26	1708864.80	
		分部。	分项合计				2987098.50	
1	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆	1、机械设备规格型 号:按本工程要求配 备	项	1	36464.00	36464.00	
		单价扫	- 昔施合计				36464.00	
			 本页小计				3010855. 16	
							3023562. 50	
			.,			▼並上2012年	<u> </u>	V10 0 C

工程名称: 桩基工程(A户型18栋, B户型15栋)

标段:

第1页 共3页

1	エーニー	初 : 位坐工住、	(A户型18栋, B户型15村	/h /	标段:			 1页 共3页
1.1 基本要 分部分項合作 1.500 45353.44	序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	备注
1.1 基本數	1	011707001001	安全文明施工费		100.000	48679.36		
1.2 增加费 计+单价措施 积工程设备 费 分部分项台 计单价措施 项目合计 除 利工程设备 费 0.110 3325.92 2 011707002001 夜间施工 分部分项台 计单价措施 项目合计 除 积工程设备 费 3 011707003001 非夜间施工照明 分部分项台 计单价措施 项目合计 除 积工程设备 费 4 011707004001 二次搬运 分部分项台 计中单价措施 项目合计 除 积工程设备 费 5 011707005001 冬雨季施工 分部分项台 计中单价措施 项目 开 联 明 平 级 计 平 价 计 单 价 措 施 项目 自 可 计 取 级 工 程 级 条 数 元 程 级 条 数 元 程 级 条 数 元 程 级 条 数 元 程 级 条 数 元 程 级 条 数 元 程 级 条 数 元 程 级 条 数 元 程 级 条 数 元 程 级 条 数 元 程 级 条 数 元 程 级 自 对 计 单 价 种 量 如 和 和	1.1		基本费	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1. 500	45353. 44		
1.3	1.2		增加费	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费				
2 011707002001 夜间施工	1.3			计+单价措施 项目合计-除 税工程设备	0.110	3325. 92		
3 011707003001 非夜间施工照明 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	2	011707002001	夜间施工	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备				
4 011707004001 二次搬运 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 5 011707005001 冬雨季施工 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备	3	011707003001	非夜间施工照明	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费				(地宫) 部分可计 取; 单独 装饰、安
11707005001 冬雨季施工 计+单价措施 11707005001 冬雨季施工 项目合计-除 税工程设备 税工程设备 11707005001	4	011707004001	二次搬运	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费				
	5	011707005001	冬雨季施工	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称: 桩基工程(A户型18栋, B户型15栋)

标段:

第2页 共3页

11	序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
2	6	011707006001	建筑物的临时保护	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					
8 011707008001 临时设施 项目合计一除 税工程设备 费	7	011707007001		计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9 011707009001 赶工措施 项目合计 除	8	011707008001	临时设施	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.65	49888. 78			
10 011707010001 工程按质论价	9	011707009001	赶工措施	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					
11 011707011001 住宅分户验收	10	011707010001	工程按质论价	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					
2	11	011707011001	住宅分户验收	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					在宅收型工基地分计取户,石、程室计基工下不费工程工厂不费基础和部入础
13 011707091001 特殊条件下施工增 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备	12	011707012001		计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					建实备工专开提建实用费 0. 计筑名由人用户供筑名按率系取工制建工账银的工制表乘系及设筑资户行,人费中以
	13	011707091001		计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称: 桩基工程(A户型18栋, B户型15栋)

标段:

第3页 共3页

<u> </u>	小小・1/1/42 工作(A尸型18株, B尸型15板	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				ريد د د	3页 共3页
序号	 项目编码 	 项目名称	 计算基础 	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现隐、息理管监处护危监和台、管。场患人动、控控作预大测集等软理安排员态扬视、业警工预成设件费全查信管尘频高防、程警平备和用
								-
		合 计			98568. 14			
						茶 占 2 0 1 2 津	L	L

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桩基工程(A户型18栋, B户型15栋)

标段:

工作句例:	性基工性(AP型TO体,BP型	ヒュンサホノ 作	小 -	第1以 共1リ T		
序号	 项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注		
1	暂列金额					
2	暂估价					
2. 1	材料暂估价					
2. 2	专业工程暂估价					
3	计日工					
4	总承包服务费					

暂列金额明细表

工程名称: 桩基工程(A户型18栋, B户型15栋)

标段:

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
				1
	合 计			

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 桩基工程(A户型18栋, B户型15栋)

标段:

上作王1	5州:性基_		1017, 107				1小权:					- おリハ	` / ` .
字号 材料编码 材料(工程设备 名称、规格、型		呈设备)	计量 数量		量	暂估	(元)	确认 (元)		差额 ± (元)		たい	
亨号	材料编码	名称、规格	8、型号	单位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	备注
					3213	1913 9 4	1-171		1-1/1		1-171	H 1/1	
				<u> </u>			<u>L</u>	<u> </u>	<u>L</u>		<u> </u>		
				Щ									
		合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 桩基工程(A户型18栋, B户型15栋)

标段:

工作工作	: 性基工性(AP型10体,					・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
序号	工程名称	 工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额 生 (元)	备注
	合 计				13清单诰价汀苏	

规费、税金项目计价表

工程名称: 桩基工程(A户型18栋, B户型15栋)

标段:

	1: 性基工性(A/C型10位	, D / 空 13 (k) /			第1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积 金	48080.81	100.000	48080.81
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	3122130.64	1.300	40587.70
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	3122130.64	0. 240	7493. 11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	3122130. 64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3170211. 45	9. 000	285319. 03
	1	合 计	1		333399.84
<u> </u>				0 Jat 24 14 14 14 Jan att 1	

承包人供应主要材料一览表

工程名称: 桩基工程(A户型18栋, B户型15栋)

标段:

_性石协: 性基工性 (A) 型10体, B) 型13体/			1小权:					
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01050101	钢丝绳		kg	27. 297	5. 75	156. 96	
2	01270100	型钢		t	75. 72	3100.00	234732.00	
3	02330105	草袋子		只	20	0.86	17. 20	
4	03410205	电焊条	J422	kg	6713.84	5. 07	34039.17	
5	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	223. 376	4. 46	996. 26	
6	03590100	垫铁		kg	138. 82	4. 29	595. 54	
7	04290303~1	YZH-300A	C60	m3	1531.665	1500.00	2297497.50	
8	05030600	普通木成材		m3	13. 6485	2084. 14	28445. 38	
9	12050329-1	液压油		kg	90	3.60	324.00	
10	31130509	送桩器摊销		kg	138. 6693	5. 32	737.72	
11	32030121	钢支架、平台及 连接件		kg	191.079	3. 36	642. 03	
12	32090101	周转木材		m3	3. 26052	2084. 14	6795. 38	
			 合计				2604979.14	

单位工程招标控制价表

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9201211.19	
1.1	人工费	2017896. 01	
1.2	材料费	6229786. 90	
1.3	施工机具使用费	135202. 47	
1.4	企业管理费	559916. 44	
1.5	利润	258409.37	
2	措施项目费	3752225.67	
2. 1	单价措施项目费	3128349.88	
2.2	总价措施项目费	623875. 79	
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费	420438.03	
3	其他项目费		
3. 1	其中: 暂列金额		
3.2	其中: 专业工程暂估		
3.3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
4	规费	483163. 20	
5	税金	1209294.01	
——————————————————————————————————————		14645894.07	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

				끄트			金额(元)	
亨号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
		0104	砌筑工程					
1	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、 强度等级: MU10烧结 淤泥多孔砖 2、墙体类型: 200厚 外墙 3、砂浆强度等级、 配合比: M7.5混合砂 浆(预拌砂浆)	m3	687. 01	529. 01	363435. 16	
2	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、 强度等级: MU10烧结 淤泥多孔砖 2、墙体类型: 200厚 内墙 3、砂浆强度等级、 配合比: M7.5混合砂 浆(预拌砂浆)	m3	431. 56	529. 01	228299. 56	
3	010401004003	多孔砖墙	1、砖品种、规格、 强度等级: MU10烧结 淤泥多孔砖 2、墙体类型: 100厚 内墙 3、砂浆强度等级、 配合比: M7.5混合砂 浆(预拌砂浆)	m3	7. 09	659. 99	4679. 33	
		分	部小计				596414.05	
		0105 🕴	昆凝土工程					
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15	m3	137. 62	434.04	59732. 58	
5	010501002001	带形基础	1、围墙基础 2、尺寸: 600mm宽25 0mm厚 3、混凝土种类: 商 品混凝土 4、混凝土强度等级 : C25	m3	80. 28	480. 34	38561.70	
6	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30	m3	268. 56	461.94	124058. 61	
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高3.6m内,周长2.5m内	m3	436. 08	533. 78	232770. 78	
			本页小计				1051537.72	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

第2页 共12页

				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述 	単位	工程量	综合单价	合价	其中
8	010502002001	构造柱	1、尺寸:详见图纸设计 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C25 4、含门窗抱框,梯柱等	m3	167. 55	697. 47	116861. 10	暂估价_
9	010502003001	异形柱	1、柱形状:外立面 混凝土造型装饰柱, 详见图纸设计 2、混凝土种类:商 品混凝土 3、混凝土强度等级 : C30	т3	79. 49	613. 03	48729.75	
10	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30	m 3	201. 13	455. 97	91709. 25	
11	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、梁高3.6m内 4、含造型梁	m3	40. 92	499. 63	20444. 86	
12	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、含窗台梁、水平系梁等	m3	52.85	561.34	29666. 82	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C25	m3	19. 68	625. 32	12306. 30	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C30 3、墙厚150mm	m3	8.04	531. 28	4271. 49	
15	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、层高3.6m内,板厚200mm内 4、含200高素混凝土翻边(同梁整浇) 5、现浇钢筋混凝土板,随捣随抹平	m3	1059.88	484. 90	513935. 81	
			本页小计				837925. 38	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

第3页 共12页

		项目特征描述 计量 工程量				金额(元)	
项目编码	项目名称	项目特征描述	百里 単位	工程量	综合单价	合价	其中
		. 407				- "	暂估价
010505001002	有梁板	1、坡屋田 2、混凝土种类:商 品混凝土 3、混凝土强度等级 : C30 4、层高3.6m内,板厚 200mm内 5、现浇钢筋混凝土 板,随捣随抹平	m3	410. 08	487. 08	199741.77	
010505007001	天沟 (檐沟)、挑檐 板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30	m3	112. 32	572.74	64330. 16	
010505008001	雨篷	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C30	m3	8.64	578. 66	4999. 62	
010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、按水平投影面积4、现浇钢筋混凝土板,随捣随抹平	m2	212. 98	109. 30	23278. 71	
010507001001	散水	1、压实填土,向外坡 3% ⁵ 5% 2、150厚粒径10 ⁴⁰ 40 砾石灌DMM5砂浆,宽 出面层100 3、80厚C20混凝土 4、300厚种植土或回填土	m2	730. 08	131. 70	96151.54	
010507001002	坡道	1、压实填土,压实系数≥93% 2、300厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆,宽出面层300 3、80厚C20混凝土 4、界面剂一道 5、20厚DSM20砂浆面层,1:1金刚砂粒10* 20水泥防滑条,横向中距100~150,突出坡道表面4	m2	408	220. 46	89947. 68	
010507004001	台阶	1、砖砌踏步 2、界面剂一道 3、20厚DSM20砂浆面 层,踏步前端设防滑 条,做法同室内楼梯	m2	78. 48	351. 78	27607. 69	
		本页小计				506057.17	
	010505007001 010506001001 010507001001 010507001002	TX内 (橋沟)、挑橋板 (橋沟)、挑橋板 (橋沟)、挑橋板 (橋沟)、挑橋板 (10505008001)	日本	1、坡屋面 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级 C30 4、层高3.6m内,板厚 200mm内 5、现浇锅筋混凝土 板,随捣随抹平 商品混凝土 强凝土 强度等级 C30 1、混凝土理度等级 C30 1、混凝土强度等级 C30 m2 2、混凝土强度等级 C30 m2 3、按水平投影面积 4、现浇钢筋抹平 板,随捣随抹平 板,随捣随抹平 板,随捣随抹中 1、压实填土,向外坡 3%°5% 2、150厚粒径10°40 40、而否准MM5砂浆、宽 11、压实填土,压实系数≥93% 2、300厚粒径10°40 4、300厚种植土或回填土 4、300厚种植土或回填生 1、压实填土,压实系数≥93% 2、300厚粒径10°40 4、另面剂一道 5、20厚DSM20砂浆面层,比1。全刚砂粒10%之0水泥防潜泉,横向中距100°150、突出坡道表面4 1、砖砌踏步之0水泥防潜泉,横向中距100°150、突出坡道表面4 1、砖砌踏步之,另面剂一道 3、20厚DSM20砂浆面层,跨步前端设防潜 条,做法同室内楼梯 m2	1、坡屋面 2、混凝土种类: 商品混凝土 3、混凝土强度等级 630 mm/ 板厚 200mm/ 5、现浇钢筋混凝土 板 随捣随抹平 1、混凝土和类: 商品混凝土	1、 坡屋面 2、 混凝土和类: 商品混凝土 3、 混凝土强度等级 1、 C30 4、 层高3.6 m内, 板厚 200mm内 5、 现浇钢筋混凝土 核 产 域的阻抗平 6 品混凝土 核 产 6 品混凝土 2、 混凝土强度等级 1、 C30 1、 混凝土开类: 商品混凝土 2、 混凝土强度等级 1、 C30 1、 混凝土开类: 商品混凝土 2、 混凝土强度等级 1、 C30 1、 混凝土种类: 商品混凝土 2、 混凝土强度等级 1、 C30 1、 混凝土和类: 商品混凝土 2、 混凝土强度等级 1、 C30 1、 混凝土中类: 商品混凝土 2、 混凝土强度等级 1、 C30 1、 混凝土工程度等级 1、 C30 1、 R2 数土 1、 R2 数量上 1、 R2 数量 2、 R2 M2	1. 坡层而 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级 1. 以后3. 6mp, 板厚 200mmp 5. 现浇畅筋混凝土 板, 随捣随抹平 1. 混凝土研变:商品混凝土

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

第4页 共12页

				N E			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
23	010507007001	其他构件	1、构件的类型:门窗边混凝土造型2、构件规格:100*100mm3、混凝土强度等级:C30	m3	30. 02	620. 33	合价 18622. 31 1817728. 53 48376. 35 1278471. 98 534127. 83 53369. 08 22195. 20 39614. 40 1976154. 84	<u> </u>
		分	部小计				1817728.53	
		0105	钢筋工程					
24	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 : 一级钢 直径 φ 12 mm以内	t	9. 672	5001.69	48376.35	
25	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 : 三级钢 直径 Φ 12 mm以内	t	255. 608	5001.69	1278471. 98	
26	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 : 三级钢 直径 Φ 25 mm以内	t	126. 528	4221.42	534127. 83	
27	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: 砌体、板缝内加固钢筋	t	7.8	6842. 19	53369. 08	
28	010516003001	机械连接	1、连接方式: 直螺 纹连接 2、规格: Φ25以内	个	1920	11. 56	22195. 20	
29	010516004001	钢筋电渣压力焊 接头	1、钢筋类型、规格 : 电渣压力焊	个	4320	9. 17	39614.40	
		分	部小计				1976154.84	
		0106 金	:属结构工程					
30	010607005001	砌块墙钢丝网加 固	1、材料品种、规格 : 不同基层交接处钢 丝网搭接,每边搭接 长度不小于200mm 2、加固方式: 详见 图纸设计	m2	3983. 42	21. 13	84169.66	
		分	部小计				84169.66	
		0108	门窗工程					
31	010802004001	防盗门	1、门代号及洞口尺寸: M2027钢质防盗门2000*2700mm 2、门框或扇外围尺寸: 详见图纸设计	樘	24	2800.00	67200. 00	
32	010802004002	防盗门	1、门代号及洞口尺寸: M1125钢制防盗门1100*2500mm2、门框或扇外围尺寸: 详见图纸设计	樘	24	1500.00	36000.00	
			本页小计				2182146. 81	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

第5页 共12页

				VI E			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
33	010802001001	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸: 160系列铝合金断热桥双层推拉门2、门框或扇外围尺寸: 详见图纸设计3、门框、扇材质: 铝合金型材壁厚≥2.2mm4、玻璃品种、厚度: 钢化安全玻璃,6高透Low-E+12+65、详见图纸设计	m2	234	600.00	140400.00	
34	010807001001	金属 (塑钢、断桥) 窗	1、窗代号及洞口尺寸:70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条)2、框、扇材质:铝合金型材壁厚≥1.8mm3、玻璃品种、厚度:钢化安全玻璃,6高透Low-E+12+64、含标准化附框,详见图纸设计	m2	864. 72	600.00	518832.00	
35	010807001002	金属 (塑钢、断桥) 窗	1、窗代号及洞口尺寸:隔热铝合金固定窗2、框、扇材质:铝合金型本壁厚≥1.8 mm 3、玻璃品种、厚度:钢化安全玻璃,6高透Low-E+12+64、含标准化附框,详见图纸设计	m2	28. 8	500.00	14400.00	
36	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸:铝合金通风防雨百叶窗 (烟道百叶窗)	m2	3. 6	300.00	1080.00	
			部小计				777912.00	
		0109 屋頂	国及防水工程 1、木顺水条30*30@5					
37	010901001001	瓦屋面(屋面1)	1、木顺水泵30*30@5 00 2、木挂瓦条30*30中 距按瓦材规格 3、块瓦	m2	3238. 56	69.60	225403. 78	
38	010902001001	屋面卷材防水 (屋面1、屋面2)	1、卷材品种、规格 、厚度: 3+3厚 (共两层)高聚物改 性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	m2	3924. 3	90.74	356090. 98	
			本页小计				1256206. 76	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

第6页 共12页

				 计量			金额(元)	
亨号	项目编码	项目名称	项目特征描述	P 里 单位	工程量	综合单价	合价	其中
39	010902002001	屋面涂膜防水(屋面1、屋面2)	1、防水膜品种: 高 聚物改性沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数 : 2.0厚	m2	3924. 3	40. 46	158777. 18	暂估价
40	010902003001	屋面刚性层 (屋面1)	1、现浇钢筋混凝土 屋面板,预埋φ10钢 筋头双向间距900,伸 出屋面保温层30 2、20厚DSM15砂浆找 平层 3、50厚C30细石混凝 土持钉层,内配双向 φ4@150钢筋网与屋 面板预埋φ10钢筋头 绑牢	m2	3238. 56	80. 55	260866. 01	
41	010902003002	屋面刚性层 (屋面2)	1、现浇钢筋混凝土 屋面板抹平压光 2、最薄处30厚LC5.0 轻骨料混凝土找坡2% 3、20厚DSM15砂浆找 平层 4、50厚C30细石混凝 土保护层,内配冷拔 Φ4@100双向钢筋,设 20宽分格缝,填DSM15 砂浆,纵横间距≤10m	m2	523. 44	113. 06	59180. 13	
42	010902002002	屋面涂膜防水 (屋面3)	1、1.5厚聚合物水泥 防水涂料,四周翻起 300,反口部位高度不 足300时刷至反口顶 部,且应与外墙防水 层交接连续,沿外口 下翻至滴水线	m2	203. 28	32. 05	6515. 12	
43	010902003003	屋面刚性层 (屋面3)	1、最薄20厚C20细石 混凝土找坡随捣随抹 平1%坡向地漏 (地漏周围50范围内 坡度为5%) 2、20厚DSM15砂浆保 护层抹平压光	m2	203. 28	50. 71	10308. 33	
44	010902003004	屋面刚性层(屋面3)	外挑板底 1、5厚抹面抗裂砂浆 找平抹光	m2	203. 28	16. 68	3390.71	
			本页小计				499037.48	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

第7页 共12页

		24你别型工建」	上作				金额(元)	7页 共12页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
45	010902003005	屋面刚性层 (屋面4)	1、现浇钢筋混凝土 屋面板抹平压光 2、20厚DSM15砂浆找 平层 3、2.0厚高聚物改性 沥青防水涂料 4、3+3厚 (共两层)高聚物改性 货聚酯胎,周边遇增时,同下层防水卷材(PY)聚酯胎,周边遇增时,同下层防水涂料 超起300高时,翻起300高时,翻至反口顶部 5、20厚DSM20找坡层 兼面层,坡度2%	m2	16. 32	171. 71	2802. 31	
46	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、加气混凝土1%找 坡找向地漏 2、20厚1:3水泥砂浆 找平层 3、2.0厚高聚物改性 沥青防水涂料 4、3+3厚 (共两层)高聚物改性 涉事酷后 5、30厚挤塑聚苯板 6、20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	1836	203. 41	373460. 76	
47	010903002001	墙面涂膜防水 (外墙面)	1、防水膜品种: JS-II型聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数: 1.5厚	m2	10042.55	30.09	302180. 33	
48	010904001001	楼 (地)面卷材防 水(楼面3)	1、卷材品种、规格 、厚度: 3+3厚 (共两层)高聚物改 性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2、反边高度: 不小 于300mm	m2	625. 68	90. 74	56774. 20	
49	010904002001	楼 (地)面涂膜防 水(楼面3)	1、防水膜品种: 高聚物改性沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数: 2.0厚 3、反边高度: 不小于300mm	m2	625. 68	40. 46	25315. 01	
		分	部小计				1841064.85	
		0110 保温、	隔热、防腐工程					
			本百小 社				760500 01	
			本页小计				760532. 61	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

第8页 共12页

				N.E.			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	 综合单价	合价	其中
50	011001001001	保温隔热屋面 (屋面1、屋面2	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚B1级挤塑聚苯保温板	m2	3762	38. 21	合价 143746.02 143746.02 31897.96	<u>暂估价</u>
		分	那小计				143746. 02	
			也面装饰工程					
51	011101003001	细石混凝土地面 (地面1)	1、压实填土,压实系数≥94% 2、80厚C20混凝土垫层 3、界面剂一道 4、最薄30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1% 坡,随打随抹平,地漏四周及管根部用DSM 15砂浆抹小八字脚	m2	476. 16	66. 99	31897. 96	
52	011101001001	水泥砂浆地面(地面2)	1、压实填土,压实系数≥94% 2、80厚C20混凝土垫层	m2	2110.08	38.83	81934. 41	
53	011101003002	细石混凝土楼面 (楼面2)	1、界面剂1道 2、最薄30厚C20细石 混凝土找坡层,向地 漏找1% 坡,随打随抹平,地漏 四周及管根部用DSM 15砂浆抹小八字脚	m2	365. 52	28. 16	10293. 04	
54	011101003003	细石混凝土楼面 (楼面3)	1、DSM15砂浆向地漏 找1% 坡,最薄处20厚,随打 随抹平,地漏四周及 管根部抹小八字角 2、20厚DSM20砂浆找 平层	m2	537. 84	40. 51	21787. 90	
		分	部小计				145913.31	
		0112 墙、柱面装	饰与隔断、幕墙工程					
55	011201001001	墙面一般抹灰 (外墙面)	1、基层墙体,界面剂一道(混凝土墙时) 2、15厚聚合物水泥 防水砂浆防水层 3、5厚抗裂砂浆 (其上挤浆满铺160g /m2耐碱网格布)	m2	10042. 55	47. 57	477724. 10	
			本页小计				767383. 43	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

第9页 共12页

) 나트			金额(元)	
亨号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
						ルロー	H 1/1	暂估价
56	011201001002	墙面一般抹灰 (内墙1)	1、基层墙体 (大规模混凝土墙时 聚合物砂浆局部修补 平整) 2、界面剂一道 (混凝土墙时) 3、10厚白色粉刷石 膏砂浆打底抹平,压 入耐碱玻纤网格锌钢 丝网,居中布置	m2	3243. 31	32. 62	105796. 77	
57	011201001003	墙面一般抹灰 (内墙2)	1、基层墙体 2、10厚DPM15砂浆打 底找平,接缝处300宽 耐碱玻纤网带,居中 布置	m2	2247. 31	30. 46	68453. 06	
58	011201001004	墙面一般抹灰 (内墙3、内墙4)	1、基层墙体 (大规模混凝土墙时 聚合物砂浆局部修补 平整) 2、界面剂一道 (混凝土墙时) 3、5厚白色抹面抗裂 砂浆找平抹光,压入 复合耐碱玻纤网一层	m2	6083. 87	20.89	127092. 04	
59	011201001005	墙面一般抹灰 (内墙5)	1、10厚DPM15砂浆抹面	m2	193. 25	30. 46	5886.40	
		分	部小计				784952.37	
		0113	天棚工程					
60	011301001001	天棚抹灰 (顶棚3)	1、5厚抹面抗裂砂浆 找平抹光	m2	721.68	16. 68	12037.62	
		分	部小计				12037.62	
		0114 油漆、	涂料、裱糊工程					
61	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类: 两遍 柔性耐水腻子, 打磨 平整 2、涂料品种、喷刷 遍数: 外墙真石漆 (颜色详见图纸设计)	m2	11304. 42	72. 61	820813. 94	
		分	部小计				820813. 94	
		0115 其	他装饰工程					
62	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、铸铁栏杆,样式由 甲方确实	m	392. 4	200.00	78480.00	
			* 五 小 辻				1010550 00	
			本页小计				1218559.83	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

第10页 共12页

 - -	110. 2210 (11) =	型)24株别墅土建」 T	L柱 标的	· ·				0页 共12页
				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述 	単位	工程量	综合单价	合价	其中
63	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、空调外机装饰百叶构造做法参见05J624-1-22(固定铝合金百叶窗),通风率70%,水平倾斜角不大于15°,百叶厚度3-5mm2、50*50*3灰色铝方管,30*30*2灰色铝方管,竖向净距1103、含预埋件,详见图纸设计	m2	197. 28	300.00	59184. 00	暂估价
64	01B001	铝方通造型	1、50*100铝方通@50	m2	180	300.00	54000.00	
65	01B002	成品铝合金格栅	1、成品铝合金格栅	m2	28.8	300.00	8640.00	
		分	部小计				200304.00	
		分部	分项合计				9201211.19	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式: 框架结构 2、檐口高度: 6.9m 3、各脚手架使用材 质 (如: 外墙脚手架使 用落地式双排承插型盘扣式脚手架): 落 地式双排承插型盘扣式脚手架	m2	5963. 28	26. 72	159338. 84	
2	011702001001	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15	m2	315. 36	90. 97	28688.30	
3	011702001002	条形基础	1、围墙基础 2、尺寸: 600mm宽25 0mm厚 3、混凝土种类: 商 品混凝土 4、混凝土强度等级 : C25	m2	267. 6	68. 29	18274. 40	
4	011702001003	独立基础	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C30	m2	555 . 84	76. 99	42794. 12	
5	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高3.6m内	m2	4494	88. 42	397359. 48	
			本页小计				768279. 14	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

第11页 共12页

				VI E			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
6	011702003001	构造柱	1、尺寸:详见图纸设计 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C25 4、含门窗抱框,梯柱等	m2	2439. 49	108. 88	265611. 67	
7	011702004001	异形柱	1、柱形状:外立面 混凝土造型装饰柱, 详见图纸设计 2、混凝土种类:商 品混凝土 3、混凝土强度等级 : C30	m2	1126. 08	213. 15	240023. 95	
8	011702005001	基础梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30	m2	2409. 42	63. 33	152588. 57	
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、梁高3.6m内 4、含造型梁	m2	738. 49	96.64	71367. 67	
10	011702008001	圈梁	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C25 3、含窗台梁、水平 系梁等	m2	530. 4	79. 51	42172. 10	
11	011702009001	过梁	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C25	m2	319. 63	106. 42	34015.02	
12	011702011001	直形墙	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C30	m2	109. 29	63. 12	6898. 38	
13	011702014001	有梁板	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C30	m2	9403. 97	79. 08	743665.95	
14	011702014002	有梁板	1、坡屋面 2、混凝土种类:商 品混凝土 3、混凝土强度等级 : C30 4、层高3.6m内,板厚 200mm内	m2	3391.84	97. 28	329958. 20	
			本页小计				1886301.51	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

第12页 共12页

<u> </u>	140. 22.10 (11) =	型)24株别墅土建」 T	L柱 标段 T	<u> </u>				2页 共12页
<u>-</u>	在口心之	T	77 CJ 47 47 47 14 14	计量	T10 B		金额(元)	###
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述 	单位	工程量	综合单价	合价	 暂估价
15	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C30	m2	1789. 2	96. 35	172389. 42	日 IH I/I
16	011702023001	雨篷、悬挑板、 阳台板	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C30	m2	99. 84	56. 14	5605. 02	
17	011702024001	楼梯	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、按水平投影面积4、现浇钢筋混凝土板,随捣随抹平	m2	374. 64	114. 99	43079. 85	
18	011702029001	散水	1、压实填土,向外坡 3% ² 5% 2、150厚粒径10 ⁴⁰ 砾石灌DMM5砂浆,宽 出面层100 3、80厚C20混凝土 4、300厚种植土或回填土	m2	97. 34	90. 97	8855. 02	
19	011702022002	现浇小型构件	1、构件的类型:门窗边混凝土造型2、构件规格:100*100mm3、混凝土强度等级:C30	m2	600. 48	95. 84	57550. 00	
20	011703001001	垂直运输	1、满足本施工范围 内的所有垂直运输费 用	项	1	242620.80	242620. 80	
21	011706002001	排水、降水	1、满足本施工范围 内的所有排水降水费 用	项	1	65493. 12	65493. 12	
		单价	措施合计				3128349. 88	
			本页小计				595593. 23	
			合 计				12329561.07	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

第1页 共3页

—1 1 H	10. 3210 (10 =	型)24株别墅土建工村	±	标段:			7-	51页 共3页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	420438.03			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	3. 100	382216. 39			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	38221. 64			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在夜照,程工缮分室(部取装装园工缮分施内目计间明建、程土仅 地分;饰工林程安仅工施可取施费筑仿、建地 宫可单、程绿、装特部工计非工时工古修部下)计独安、化修部殊位项取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
				I			İ.	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 金	额	(元)	调 费率	整 (%)	调整 金额	整后 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费									
7	011707007001	己完工程及设备保护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费									
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.6	550	2034	437. 76					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费									
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费									
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费									在宅收型工基地分计取户,石、程室计基工下不费基础和部入础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费									建实备工专开提建实用费 0.计筑名由人用户供筑名按率系取工制建工账银的工制表乘数人设筑资户行,人费中以
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费									

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

第3页 共3页

工性有	が・近か (ハ) ヨ	型)24栎别墅土建工程	5	称段:			7-	3页 共3页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现隐、息理管监处护危监和台、管。场患人动、控控作预大测集等软理安排员态扬视、业警工预成设件费全查信管尘频高防、程警平备和用
								-
		合 计			623875. 79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

	1		't'X :	第 ↑页 八·页
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2. 1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			
				本上9019津台本从江芝H V10 9 6 ▼

暂列金额明细表

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

	弘	1小尺。		カバハ!
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
		i		

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

L作王1	110° 2410	(A)户型)24/	かかまュ	_Æ·			1小权:					- おリ	
	1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2	┃ 材料(工程	设备)	计量	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额二	上(元)	د
亨号	材料编码	材料(工程 名称、规格	·、型号	単位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	备注
					ייייער	нл ис	+ //	ни	+ 1/1	ни	+1/1	н и	
				\vdash					-		-		
				\vdash									
	<u> </u>			' 									
		合计							1		1		

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

コエコール・	近小 (A) 主/ Z+1小///		1小4文。			オリバハ
序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额士(元)	备注
			_			
			_			
			1			
	合 计			-	1	

规费、税金项目计价表

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

	•	加至工建工性 机双			オーバ ハーバ
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积 金	483163. 20	100.000	483163. 20
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	12953436. 86	3. 200	414509.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	12953436. 86	0. 530	68653. 22
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	12953436.86		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01	13436600.06	9. 000	1209294. 01
	•	合 计	•	•	1692457. 21

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0. 432	2987. 24	1290. 49	
2	01010100~1	一级钢	直径φ12mm以内	t	9. 86544	2987. 24	29470.44	
3	01010100~2	三级钢	直径φ12mm以内	t	260. 72016	2987. 24	778833.69	
4	01010100~3	三级钢	直径φ25mm以内	t	129. 05856	2928.66	377968.64	
5	01010100~4	三级钢	ф6	t	7. 956	3171.32	25231.02	
6	01010300	冷轧带肋钢筋		t	5. 402226	3171.32	17132. 19	
7	02090101	塑料薄膜		m2	9407. 7901	0.69	6491.38	
8	02110301~1	B1级挤塑聚苯保 温板		m3	213. 7824	600.00	128269.44	
9	02310101	无纺布		m2	1568. 5635	0. 77	1207. 79	
10	02330104	草袋		m2	28. 09584	1. 29	36. 24	
11	03032113	塑料胀管螺钉		套	19518. 758	0.09	1756. 69	
12	03052109	对拉螺栓 (止水螺栓)		kg	52. 13133	5. 66	295.06	
13	03410205	电焊条	J422	kg	747. 26016	5. 07	3788.61	
14	03450200	焊剂		kg	1352. 16	5. 07	6855.45	
15	03510201	钢钉		kg	179. 2644	4. 74	849.71	
16	03510701	铁钉		kg	6363. 207608	4. 56	29016. 23	
17	03510705	铁钉	70mm	kg	29. 134848	4. 56	132. 85	
18	03550101	钢丝网		m2	4381.762	8.00	35054. 10	
19	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1285. 08336	4. 46	5731.47	
20	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2226. 410552	4. 46	9929. 79	
21	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1958. 4	3.00	5875. 20	
22	03633315	合金钢钻头	一字型	根	195. 18758	6. 86	1338.99	
23	04010611	水泥	32.5级	kg	971. 22891	0. 23	223. 38	
24	04010701	白水泥		kg	5991. 3426	0. 54	3235. 33	
25	04030111	绿豆砂		t	51. 2184	154. 22	7898. 90	
26	04030131	金刚砂		kg	461. 960928	2. 19	1011.69	
27	04050203	碎石	5~16mm	t		124. 85		
28	04050207	碎石	5~40mm	t	402. 76404	124. 85	50285.09	
29	04130913~1	MU10烧结淤泥多 孔砖	190×190×90	百块	3020. 139	94. 50	285403.14	
30	04130917	KM1砖	$190\times90\times90$	百块	42. 1855	58. 64	2473.76	
31	04135500	标准砖	$240 \times 115 \times 53$	百块	409. 5409	77. 81	31866.38	
32	04170401	黏土脊瓦	380×240	百块	24. 43752	914.00	22335. 89	
33	05030600	普通木成材		m3	18. 20131	2084. 14	37934. 08	
34	08230105	玻璃纤维网格布		m2	21306. 703	1. 72	36647.53	
35	08230121	耐碱玻璃纤维网 格布		m2	231. 7392	1. 72	398. 59	
36	10031503	钢压条		kg	332. 9196	4. 29	1428. 23	
37	11010319	仿石型外墙涂料		kg	50869.89	6. 23	316919.41	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

第2页 共4页

工作111	小: 3五1小 (八)	1型)24株别墅土	廷工性	称段:			У.	32页 共4页
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	11010323	水性封底漆		kg	3956. 547	18.00	71217.85	
39	11030734~1	高聚物改性沥青 防水涂料		kg	8796. 7602	8.00	70374. 08	
40	11030735~1	高聚物改性沥青 防水涂料		kg	13630. 4967	8.00	109043.97	
41	11030740	聚合物水泥防水 涂料	JS-II型	kg	23053. 1175	8.00	184424. 94	
42	11030760	高强APP基底处 理剂		kg	1619. 7819	15. 44	25009.43	
43	11112512	透明罩光漆		kg	4521. 768	21.44	96946.71	
44	11450322	柔性耐水腻子		kg	13565. 304	2.00	27130. 61	
45	11570503 [~] 1	高聚物改性沥青 防水卷材 (PY)聚酯胎		m2	15179. 8533	25. 00	379496. 33	
46	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	3950. 1	3. 34	13193. 33	
47	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	1155. 99168	7. 55	8727.74	
48	12030107	油漆溶剂油		kg	655. 65636	12.01	7874. 43	
49	12310303	二甲苯		kg	832. 299	5.06	4211.43	
50	12330300	界面剂		kg	1085. 7672	1. 29	1400.64	
51	12410144	高强APP粘结剂	B型	kg	8707. 128	10. 29	89596.35	
52	12413518	901胶		kg	2048. 24043	2. 14	4383. 23	
53	13010303	石棉板		m2	86. 4	5. 15	444. 96	
54	14310106	塑料管	dn20	m	44. 8089	3. 11	139. 36	
55	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	5576. 788	0.19	1059. 59	
56	15372103-1	塑料卡		个	80809.47	0. 17	13737.61	
57	28115501	黏土瓦	400×240	百块	492. 26112	242. 86	119550.54	
58	31150101	水		m3	6074. 484941	4. 49	27274.44	
59	32010502	复合木模板	18mm	m2	5877. 591896	30.00	176327.76	
60	32020115	卡具		kg	5297. 799211	3. 62	19178.03	
61	32020132	钢管支撑		kg	18184. 55152 8	3. 36	61100.09	
62	32030105	工具式金属脚手		kg	894. 492	3. 36	3005.49	
63	32030303	脚手钢管		kg	4114. 6632	3. 36	13825. 27	
64	32030504	底座		个	17. 88984	4. 12	73. 71	
65	32030513	脚手架扣件		个	715. 5936	4. 89	3499. 25	
66	32090101	周转木材		m3	159. 034664	2084. 14	331450.50	
67	80010103~1	水泥砂浆 M2.5 (干拌 (混) 砂 浆)(地面DS)		t	140. 09184	281. 09	39378. 42	
68	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂 浆)		t	33. 154958	296. 22	9821.16	
69	80010123 ² 2	水泥砂浆 1:2 (干拌 (混)砂 浆)(地面DS)		t	38. 462172	288. 66	11102. 49	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等	要求 单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	80010123 [~] 3	 水泥砂浆 1:2 (干拌 (混) 砂 浆)		t	4. 312333	290. 50	1252. 73	
71	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂 浆)		t	11. 393794	288. 66	3288. 93	
72	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂 浆)(地面DS)		t	64. 9026	281.09	18243. 47	
73	80010124~4	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂 浆)(抹灰DP)		t	1.702738	288. 66	491.51	
74	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂 浆)		t	132. 9867	288.66	38387. 94	
75	80010125~2	水泥砂浆 1:3 (干拌 (混)砂 浆)(地面DS)		t	91. 678104	281. 09	25769.80	
76	80010125~3	水泥砂浆 1:3 (干拌 (混)砂 浆)(抹灰DP)		t	58. 085328	288.66	16766. 91	
77	80011117	石膏砂浆干粉		t	39. 244051	332. 23	13038.05	
78	80050104 [~] 1	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂 浆)(砌筑DM)		t	13. 157172	258. 39	3399. 68	
79	80050105 [~] 1	混合砂浆 M7.5 (干拌(混)砂 浆)(砌筑DM)		t	277. 421603	265. 95	73780. 28	
80	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	89. 723739	664. 47	59618. 73	
81	80090312	聚合物面层砂浆		m3	178. 255263	606. 85	108174.21	
82	80210105-2	C20预拌非泵送 细石砼		m3	34. 003872	337. 01	11459.64	
83	80212102	预拌混凝土 (泵送型) C15		m3	139. 6843	341. 17	47656. 09	
84	80212105	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	2618. 52954	382. 67	1002032.70	
85	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	310. 667952	337. 01	104698. 21	
86	80212115~1	LC5.0轻骨料混 凝土		m3	21. 251664	282. 15	5996. 16	
87	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	321. 7407	349. 48	112441.94	
88	80212117	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m3	309. 08557	366. 07	113146. 95	
89	CL-D00001	M2027钢质防盗 门		樘	24	2800.00	67200.00	
90	CL-D00002	M1125钢制防盗 门		樘	24	1500.00	36000.00	
91	CL-D00003	160系列铝合金 断热桥双层推拉 门钢化安全玻璃 ,6高透Low- E+12+6		m2	234	600.00	140400.00	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅土建工程

标段:

第4页 共4页

		- 望 / 24你别型工 			1小权:				54火 共4
序号	材料编码	材料名称	规格、	型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
92	CL-D00004	70系列平开隔热 铝合金窗 (29mm隔热条) 钢化安全玻璃,6 高透Low-E+12+6			m2	864. 72	600.00	518832.00	
93	CL-D00005	隔热铝合金固定 窗,钢化安全玻 璃,6高透Low- E+12+6			m2	28.8	500.00	14400.00	
94	CL-D00006	铝合金通风防雨 百叶窗 (烟道百叶窗)			m2	3. 6	300.00	1080.00	
95	CL-D00007	铸铁栏杆,样式 由甲方确实			m	392. 4	200.00	78480.00	
96	CL-D00008	空调外机装饰铝 合金百叶构造做 法参见05J624-1 -22			m2	197. 28	300.00	59184.00	
97	CL-D00009	铝方通造型			m2	180	300.00	54000.00	
98	CL-D00010	成品铝合金格栅			m2	28. 8	300.00	8640.00	
			<u>{</u>	计				6926476. 54	

单位工程招标控制价表

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 2 2. 1 2. 2 2. 2. 2	分部分项工程费 人工费 材料费 施工机具使用费 企业管理费 利润 措施项目费	21223226. 28 4594199. 58 14420247. 77 335243. 12 1281902. 38 591633. 43	
1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 2 2. 1 2. 2 2. 2. 2	材料费 施工机具使用费 企业管理费 利润	14420247. 77 335243. 12 1281902. 38	
1. 3 1. 4 1. 5 2 2. 1 2. 2 2. 2. 2	施工机具使用费 企业管理费 利润	335243. 12 1281902. 38	
1. 4 1. 5 2 2. 1 2. 2 2. 2. 1	企业管理费 利润	1281902. 38	
1. 5 2 2. 1 2. 2 2. 2. 1	利润		
2 2. 1 2. 2 2. 2. 1		591633 43	
2. 1 2. 2 2. 2. 1	措施项目费	001000, 10	
2. 2 2. 2. 1		9006482.94	
2. 2. 1	单价措施项目费	7550530. 83	
	总价措施项目费	1455952.11	
3	其中:安全文明施工措施费	981185. 12	
	其他项目费		
3. 1	其中: 暂列金额		
3. 2	其中: 专业工程暂估		
3.3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
4	规费	1127568. 16	
5	税金	2822154.96	
477.1		34179432. 34	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

				VIE			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
		0104	砌筑工程					
1	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、 强度等级: MU10烧结 淤泥多孔砖 2、墙体类型: 200厚 外墙 3、砂浆强度等级、 配合比: M7.5混合砂 浆(预拌砂浆)	m3	1240. 61	529. 01	656295. 10	
2	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、 强度等级: MU10烧结 淤泥多孔砖 2、墙体类型: 200厚 内墙 3、砂浆强度等级、 配合比: M7.5混合砂 浆(预拌砂浆)	m3	1169. 11	529. 01	618470. 88	
3	010401004003	多孔砖墙	1、砖品种、规格、 强度等级: MU10烧结 淤泥多孔砖 2、墙体类型: 100厚 内墙 3、砂浆强度等级、 配合比: M7.5混合砂 浆(预拌砂浆)	m3	21. 26	659. 99	14031. 39	
		分	部小计				1288797.37	
		0105 🕅	昆凝土工程					
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C15	m3	338. 65	434. 04	146987.65	
5	010501002001	带形基础	1、围墙基础 2、尺寸: 600mm宽25 0mm厚 3、混凝土种类: 商 品混凝土 4、混凝土强度等级 : C25	m3	170. 1	480. 34	81705. 83	
6	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30	m3	699. 22	461.94	322997.69	
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高3.6m内,周长2.5m内	m3	1312.79	533. 78	700741. 05	
			大百小江				0541000 50	
			本页小计			▼並上2012を	2541229. 59	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

第2页 共12页

		型)36株别墅土建_ 		ž:			金额(元)	2页 共12页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
8	010502002001	构造柱	1、尺寸:详见图纸设计 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C25 4、含门窗抱框,梯柱等	m3	369. 36	697. 47	257617. 52	
9	010502003001	异形柱	1、柱形状:外立面 混凝土造型装饰柱, 详见图纸设计 2、混凝土种类:商 品混凝土 3、混凝土强度等级 : C30	m3	178. 85	613. 03	109640. 42	
10	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30	m3	493. 7	455. 97	225112.39	
11	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、梁高3.6m内 4、含造型梁	m3	148. 07	499. 63	73980. 21	
12	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、含窗台梁、水平系梁等	m3	116. 78	561.34	65553. 29	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C25	m3	50. 31	625. 32	31459.85	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C30 3、墙厚150mm	m3	24. 62	531. 28	13080. 11	
15	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、层高3.6m内,板厚200mm内 4、含200高素混凝土 翻边(同梁整浇) 5、现浇钢筋混凝土 板,随捣随抹平	m3	2628. 95	484. 90	1274777. 86	
							2051221. 65	
			个火 (1)(1				2001221.00	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

第3页 共12页

				计量			金额(元)	
字号	项目编码	项目名称	项目特征描述	単位	工程量	 综合单价	合价	其中
16	010505001002	有梁板	1、坡屋面 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30 4、层高3.6m内,板厚 200mm内 5、现浇钢筋混凝土 板,随捣随抹平	m3	1057. 93	487. 08	515296. 54	<u>暂估价</u>
17	010505007001	天沟 (檐沟)、挑檐 板	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C30	m3	224. 6	572. 74	128637. 40	
18	010505008001	雨篷	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C30	m3	24. 12	578. 71	13958. 49	
19	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、按水平投影面积 4、现浇钢筋混凝土 板,随捣随抹平	m2	747. 36	109. 30	81686. 45	
20	010507001001	散水	1、压实填土,向外坡 3% ² 5% 2、150厚粒径10 ⁴⁰ 砾石灌DMM5砂浆,宽 出面层100 3、80厚C20混凝土 4、300厚种植土或回填土	m2	1408. 32	131. 70	185475. 74	
21	010507001002	坡道	1、压实填土,压实系数≥93% 2、300厚粒径10~40 砾石灌DMM5砂浆,宽 出面层300 3、80厚C20混凝土 4、界面剂一道 5、20厚DSM20砂浆面 层,1:1金刚砂粒10* 20水泥防滑条,横向 中距100~150,突出坡 道表面4	m2	982. 08	220. 46	216509. 36	
22	010507004001	台阶	1、砖砌踏步 2、界面剂一道 3、20厚DSM20砂浆面 层,踏步前端设防滑 条,做法同室内楼梯	m2	211. 68	351. 78	74464. 79	
		•	本页小计				1216028.77	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

第4页 共12页

				VI E			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
23	010507007001	其他构件	1、构件的类型:门窗边混凝土造型2、构件规格:100*100mm3、混凝土强度等级:C30	m3	68. 26	620. 33	42343. 73	<u> БІН //І</u>
		分	部小计				4562026.37	
		0105	钢筋工程					
24	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 : 一级钢 直径 Φ 12 mm以内	t	3.708	5001.69	18546. 27	
25	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 : 三级钢 直径 Φ 12 mm以内	t	625. 718	5001.69	3129647. 46	
26	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 : 三级钢 直径 Φ 25 mm以内	t	316.656	4221.42	1336737. 97	
27	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 : 砌体、板缝内加固 钢筋	t	16. 38	6842. 19	112075. 07	
28	010516003001	机械连接	1、连接方式: 直螺 纹连接 2、规格: Φ25以内	个	4248	11. 56	49106. 88	
29	010516004001	钢筋电渣压力焊 接头	1、钢筋类型、规格: 电渣压力焊	个	15912	9. 17	145913. 04	
		分	部小计				4792026.69	
		0106 金	:属结构工程					
30	010607005001	砌块墙钢丝网加 固	1、材料品种、规格 :不同基层交接处钢 丝网搭接,每边搭接 长度不小于200mm 2、加固方式:详见 图纸设计	m2	10715. 62	21. 13	226421.05	
		分	部小计				226421.05	
		0108	门窗工程					
31	010802004001	防盗门	1、门代号及洞口尺寸: M2027钢质防盗门2000*2700mm 2、门框或扇外围尺寸: 详见图纸设计	樘	72	2800.00	201600. 00	
32	010802004002	防盗门	1、门代号及洞口尺寸: M1125钢制防盗门1100*2500mm2、门框或扇外围尺寸: 详见图纸设计	樘	72	1500.00	108000.00	
			本页小计				5370391.47	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

第5页 共12页

				VI E			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
33	010802001001	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸: 160系列铝合金断热桥双层推拉门2、门框或扇外围计3、门框、扇材质: 3、门框、扇材质: 铝合金型材壁厚≥2.2mm4、玻璃品种、厚度: 钢化安全玻璃,6高透Low-E+12+65、详见图纸设计	m2	702	600.00	421200.00	
34	010807001001	金属 (塑钢、断桥) 窗	1、窗代号及洞口尺寸:70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条)2、框、扇材质:铝合金型材壁厚≥1.8mm3、玻璃品种、厚度:钢化安全玻璃,6高透Low-E+12+64、含标准化附框,详见图纸设计	m2	1775. 52	600.00	1065312.00	
35	010807001002	金属 (塑钢、断桥) 窗	1、窗代号及洞口尺寸:隔热铝合金固定窗2、框、扇材质:铝合金型本壁厚≥1.8 mm 3、玻璃品种、厚度:钢化安全玻璃,6高透Low-E+12+64、含标准化附框,详见图纸设计	m2	226. 8	500.00	113400.00	
36	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸:铝合金通风防雨百叶窗 (烟道百叶窗)	m2	10.8	300.00	3240.00	
			部小计				1912752. 00	
		0109 屋頂	国及防水工程 1、木顺水条30*30@5					
37	010901001001	瓦屋面(屋面1)	10 00 2、木挂瓦条30*30中 距按瓦材规格 3、块瓦	m2	8318.52	69.60	578968.99	
38	010902001001	屋面卷材防水 (屋面1、屋面2)	1、卷材品种、规格 、厚度: 3+3厚 (共两层)高聚物改 性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	m2	8689.32	90.74	788468. 90	
			本页小计				2970589. 89	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

第6页 共12页

		2)30你别型工建_	上作 作 作 作 作 作 作 作 作 作 作 作 作 作 作 作 作 作 作			金额(元)		0贝 共12贝
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
39	010902002001	屋面涂膜防水 (屋面1、屋面2)	1、防水膜品种: 高 聚物改性沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数 : 2.0厚	m2	8689. 32	40.46	351569. 89	
40	010902003001	屋面刚性层 (屋面1)	1、现浇钢筋混凝土 屋面板,预埋Φ10钢 筋头双向间距900,伸 出屋面保温层30 2、20厚DSM15砂浆找 平层 3、50厚C30细石混凝 土持钉层,内配双向 Φ4@150钢筋网与屋 面板预埋Φ10钢筋头 绑牢	m2	8318. 52	80. 55	670056. 79	
41	010902003002	屋面刚性层 (屋面2)	1、现浇钢筋混凝土 屋面板抹平压光 2、最薄处30厚LC5.0 轻骨料混凝土找坡2% 3、20厚DSM15砂浆找 平层 4、50厚C30细石混凝 土保护层,内配冷拔 中4@100双向钢筋,设 20宽分格缝,填DSM15 砂浆,纵横间距≤10m	m2	215. 28	113. 06	24339. 56	
42	010902002002	屋面涂膜防水 (屋面3)	1、1.5厚聚合物水泥 防水涂料,四周翻起 300,反口部位高度不 足300时刷至反口顶 部,且应与外墙防水 层交接连续,沿外口 下翻至滴水线	m2	486	32. 05	15576. 30	
43	010902003003	屋面刚性层 (屋面3)	1、最薄20厚C20细石 混凝土找坡随捣随抹 平1%坡向地漏 (地漏周围50范围内 坡度为5%) 2、20厚DSM15砂浆保 护层抹平压光	m2	399. 6	50. 71	20263. 72	
44	010902003004	屋面刚性层 (屋面3)	外挑板底 1、5厚抹面抗裂砂浆 找平抹光	m2	399. 6	16. 68	6665.33	
								-
			本页小计				1088471.59	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

第7页 共12页

			_柱				金额(元)	/贝 共12贝
序号	项目编码	 项目名称 	 项目特征描述 	计量 单位	工程量	综合单价	金额(元)	其中 暂估价
45	010902003005	屋面刚性层 (屋面4)	1、现浇钢筋混凝土 屋面板抹平压光 2、20厚DSM15砂浆找 平层 3、2.0厚高聚物改性 沥青防水涂料 4、3+3厚 (共两层)高聚物改性 货聚酯胎,周边遇墙 时,同下层防水卷材(PY)聚酯胎,周防水公部 区下层300高时,翻至300高时,翻至反口顶部 5、20厚DSM20找坡层 兼面层,坡度2%	m2	48. 96	171.71	8406. 92	
46	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、加气混凝土1%找 坡找向地漏 2、20厚1:3水泥砂浆 找平层 3、2.0厚高聚物改性 沥青防水涂料 4、3+3厚 (共两层)高聚物改性 恢清防水卷材(PY) 聚酯胎 5、30厚挤塑聚苯板 6、20厚1:2.5水泥砂 浆保护层	m2	3639. 6	203. 41	740331.04	
47	010903002001	墙面涂膜防水 (外墙面)	1、防水膜品种: JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数: 1.5厚	m2	20146.96	30.09	606222. 03	
48	010904001001	楼 (地)面卷材防 水(楼面3)	1、卷材品种、规格 、厚度: 3+3厚 (共两层)高聚物改 性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2、反边高度: 不小 于300mm	m2	1288. 8	90. 74	116945. 71	
49	010904002001	楼 (地)面涂膜防 水(楼面3)	1、防水膜品种: 高聚物改性沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数: 2.0厚 3、反边高度: 不小于300mm	m2	1288. 8	40. 46	52144. 85	
		分	部小计				3979960.03	
		0110 保温、	隔热、防腐工程					
		•	本页小计				1524050. 55	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

第8页 共12页

				N.E.			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
50	011001001003	保温隔热屋面 (屋面1、屋面2)	1、保温隔热材料品种、规格、厚度: 40厚B1级挤塑聚苯保温板	m2	8533. 8	38. 21	326076. 50	暂估价_
		分	<u>下。</u> 部小计				326076, 50	
			也面装饰工程					
51	011101003001	细石混凝土地面(地面1)	1、压实填土,压实系数≥94% 2、80厚C20混凝土垫层 3、界面剂一道 4、最薄30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1% 坡,随打随抹平,地漏四周及管根部用DSM 15砂浆抹小八字脚	m2	1005. 12	66. 99	67332. 99	
52	011101001001	水泥砂浆地面 (地面2)	1、压实填土,压实系数≥94% 2、80厚C20混凝土垫层	m2	5709. 51	38. 83	221700. 27	
53	011101003002	细石混凝土楼面 (楼面2)	1、界面剂1道 2、最薄30厚C20细石 混凝土找坡层,向地 漏找1% 坡,随打随抹平,地漏 四周及管根部用DSM 15砂浆抹小八字脚	m2	648. 72	28. 16	18267. 96	
54	011101003003	细石混凝土楼面 (楼面3)	1、DSM15砂浆向地漏 找1% 坡,最薄处20厚,随打 随抹平,地漏四周及 管根部抹小八字角 2、20厚DSM20砂浆找 平层	m2	1108. 44	40. 51	44902. 90	
		分	部小计				352204.12	
		0112 墙、柱面装	饰与隔断、幕墙工程					
55	011201001001	墙面一般抹灰 (外墙面)	1、基层墙体,界面剂一道(混凝土墙时) 2、15厚聚合物水泥 防水砂浆防水层 3、5厚抗裂砂浆 (其上挤浆满铺160g /m2耐碱网格布)	m2	20146. 96	47. 57	958390. 89	
			本页小计				1636671.51	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

第9页 共12页

) 나트			金额(元)	
亨号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
						3% H -1-1/1	合介 合介 A 合介 A 合	暂估价
56	011201001002	墙面一般抹灰 (内墙1)	1、基层墙体 (大规模混凝土墙时 聚合物砂浆局部修补 平整) 2、界面剂一道 (混凝土墙时) 3、10厚白色粉刷石 膏砂浆打底抹平,压 入耐碱玻纤网格锌钢 丝网,居中布置	m2	7148. 83	32. 62	233194. 83	
57	011201001003	墙面一般抹灰 (内墙2)	1、基层墙体 2、10厚DPM15砂浆打 底找平,接缝处300宽 耐碱玻纤网带,居中 布置	m2	4632 . 63	30. 46	141109. 91	
58	011201001004	墙面一般抹灰 (内墙3、内墙4 、内墙5)	1、基层墙体 (大规模混凝土墙时 聚合物砂浆局部修补 平整) 2、界面剂一道 (混凝土墙时) 3、5厚白色抹面抗裂 砂浆找平抹光,压入 复合耐碱玻纤网一层	m2	17577. 59	20. 89	367195. 86	
59	011201001005	墙面一般抹灰 (内墙6)	1、10厚DPM15砂浆抹 面	m2	585. 56	30. 46	17836. 16	
		分	部小计				1717727.65	
		0113	天棚工程					
60	011301001001	天棚抹灰 (顶棚3)	1、5厚抹面抗裂砂浆 找平抹光	m2	1717.6	16. 68	28649. 57	
		分	部小计				28649. 57	
		0114 油漆、	涂料、裱糊工程					
61	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类:两遍 柔性耐水腻子,打磨 平整 2、涂料品种、喷刷 遍数:外墙真石漆 (颜色详见图纸设计	m2	23272. 73	72. 61	1689832. 93	
		分	部小计				1689832. 93	
		0115 其	他装饰工程					
62	011503001001	金属扶手、栏杆 、栏板	1、铸铁栏杆,样式由 甲方确实	m	846	200.00	169200.00	
			本页小计				2647019. 26	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

第10页 共12页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
			1、空调外机装饰百	7-12-			ни	暂估价
63	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	叶构造做法参见05J 624-1-22 (固定铝合金百叶窗),通风率70%,水平 倾斜角不大于15°, 百叶厚度3-5mm 2、50*50*3灰色铝方 管,30*30*2灰色铝方 管,竖向净距110 3、含预埋件,详见图 纸设计	m2	591.84	300.00	177552. 00	
		分	部小计				346752.00	
		分部分	分项合计				21223226. 28	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式: 框架结构 2、檐口高度: 6.9m 3、各脚手架使用材 质 (如: 外墙脚手架使 用落地式即手架重盘扣式脚手架 地式双排承型盘扣式对排承插型盘扣式脚手架	m2	15247. 44	26. 72	407411.60	
2	011702001001	垫层	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C15	m2	810. 72	90. 97	73751. 20	
3	011702001002	条形基础	1、围墙基础 2、尺寸: 600mm宽25 0mm厚 3、混凝土种类: 商 品混凝土 4、混凝土强度等级 : C25	m2	567	68. 29	38720. 43	
4	011702001003	独立基础	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C30	m2	1568.88	76.99	120788.07	
5	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高3.6m内	m2	13411. 3	88. 42	1185827. 15	
6	011702003001	构造柱	1、尺寸:详见图纸 设计 2、混凝土种类:商 品混凝土 3、混凝土强度等级 :C25 4、含门窗抱框,梯柱 等	m2	5566. 82	108. 88	606115. 36	
			本页小计				2610165.81	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

第11页 共12页

		27 30你别型工建_	上作主 作外段 				金额(元)	1页 共12页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
7	011702004001	异形柱	1、柱形状:外立面 混凝土造型装饰柱, 详见图纸设计 2、混凝土种类:商 品混凝土 3、混凝土强度等级 : C30	m2	2285. 28	213. 15	487107. 43	
8	011702005001	基础梁	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C30	m2	5835. 94	63. 33	369590.08	
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30 3、梁高3.6m内 4、含造型梁	m2	2070. 58	96. 64	200100. 85	
10	011702008001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、含窗台梁、水平系梁等	m2	2772.87	79. 51	220470. 89	
11	011702009001	过梁	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C25	m2	802. 44	106. 42	85395. 66	
12	011702011001	直形墙	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C30	m2	384. 53	63. 12	24271. 53	
13	011702014001	有梁板	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C30	m2	21918. 97	79. 08	1733352. 15	
14	011702014002	有梁板	1、坡屋面 2、混凝土种类:商 品混凝土 3、混凝土强度等级 : C30 4、层高3.6m内,板厚 200mm内	m2	8778. 07	97. 28	853930. 65	
15	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C30	m2	3561. 4	96. 35	343140. 89	
16	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C30	m2	287. 28	56. 15	16130. 77	
			* 五小江				4222400 00	
			本页小计				4333490. 90	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

第12页 共12页

				끄트			金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价	
17	011702024001	楼梯	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、按水平投影面积4、现浇钢筋混凝土板,随捣随抹平	m2	1516. 13	114. 99	174339. 79	HIBM	
18	011702029001	散水	1、压实填土,向外坡3%~5% 2、150厚粒径10~40 砾石灌DMM5砂浆,宽 出面层100 3、80厚C20混凝土 4、300厚种植土或回 填土	m2	187. 78	90. 97	17082. 35		
19	011702022002	现浇小型构件	1、构件的类型:门窗边混凝土造型2、构件规格:100*100mm3、混凝土强度等级:C30	m2	1365. 12	95.84	130833. 10		
20	011703001001	垂直运输	1、满足本施工范围 内的所有垂直运输费 用	项	1	363931. 20	363931. 20		
21	011706002001	排水、降水	1、满足本施工范围 内的所有排水降水费 用	项	1	98239. 68	98239. 68		
		单价	- 措施合计				7550530. 83		
		1	本页小计			•	784426. 12		
			合 计				28773757. 11		
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	981185. 12			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	3. 100	891986. 47			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	89198. 65			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在夜照,程工缮分室(部取装装园工缮分施内目计间明建、程土仅 地分;饰工林程安仅工施可取施费筑仿、建地 宫可单、程绿、装特部工计非工时工古修部下)计独安、化修部殊位项取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	474766. 99			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在宅收型工基地分计取户,石、程室计基工下不费基本的工程工下不费基本的基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建实备工专开提建实用费 0.计筑名由人用户供筑名按率系取工制建工账银的工制表乘系入设筑资户行,人费中以
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

第3页 共3页

14 011707015001 智慧工地费用 日本	<u> </u>	10. 1X11 (D) 3	型)36株别墅土建工程	<u> </u>				,	3页 共3页
14 011707015001 智慧工地费用	序号	项目编码	 项目名称	 计算基础 	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)		备注
	14	011707015001	智慧工地费用	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					现隐、息理管监处护危监和台、管。场患人动、控控作预大测集等软理安排员态扬视、业警工预成设件费全查信管尘频高防、程警平备和用
Company									
Company									
Company									
Image: Control of the control of th									
Image: Control of the contro									
合 计 1455952.11			合 计			1455952. 11			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2. 1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			

暂列金额明细表

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

-1-1-1-1	次// (b) 主/ 00/////////////////////////////////	1小尺。		お! 火 八!
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	•		 	1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

	1111 X IX					1小4人。					איידע.	
		材料(工程设备)	计量	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额二	上(元)	
亨号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	备注
		H15** 701H* ± 5		1又1小	1/用 /八	半川	ΠИ	半川	ㅁ끼	半川	ㅁ끼	
												L
						-				-		
						<u> </u>				1		
						1				1		
						<u> </u>				<u> </u>		
						<u> </u>				1		
		合计			1	1	1	1			1	1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

-11年11日11小・・・	从17(16) 至7 00小小	エエルエト	1小4人。			オーバーハー
序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额土(元)	备注
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

- 1 1-17	N: 及拼(D广至)30你	加望上连上性		T	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
序号	项目名称	计算基础	 计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1127568. 16	100.000	1127568. 1
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	30229709. 22	3. 200	967350.7
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	30229709. 22	0. 530	160217.4
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	30229709. 22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01	31357277. 38	9.000	2822154. 9
		合 计			3949723. 1

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

第1页 共4页

上柱石和	小: 双扭 (B)	5型)36栋别墅土	廷丄忹	标段:			Я	打页 共4页
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	1. 5912	2987. 24	4753. 30	
2	01010100~1	一级钢	直径φ12mm以内	t	3. 78216	2987. 24	11298. 22	
3	01010100~2	三级钢	直径φ12mm以内	t	638. 23236	2987. 24	1906553. 24	
4	01010100~3	三级钢	直径φ25mm以内	t	322. 98912	2928.66	945925.32	
5	01010100~4	三级钢	Ф 6	t	16. 7076	3171. 32	52985. 15	
6	01010300	冷轧带肋钢筋		t	11.601888	3171.32	36793.30	
7	02090101	塑料薄膜		m2	23320. 2882	0. 69	16091.00	
8	02110301~1	B1级挤塑聚苯保 温板		m3	468. 5616	600.00	281136.96	
9	02310101	无纺布		m2	3348. 3366	0. 77	2578. 22	
10	02330104	草袋		m2	75. 78144	1. 29	97. 76	
11	03032113	塑料胀管螺钉		套	52506. 538	0.09	4725. 59	
12	03052109	对拉螺栓 (止水螺栓)		kg	183. 42081	5. 66	1038. 16	
13	03410205	电焊条	J422	kg	1126. 07508	5. 07	5709. 20	
14	03450200	焊剂		kg	4980. 456	5. 07	25250. 91	
15	03510201	钢钉		kg	382. 66704	4. 74	1813. 84	
16	03510701	铁钉		kg	15925. 31672 9	4. 56	72619. 44	
17	03510705	铁钉	70mm	kg	61. 19424	4. 56	279. 05	
18	03550101	钢丝网		m2	11787. 182	8.00	94297. 46	
19	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	3294. 52632	4. 46	14693. 59	
20	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	5317. 535324	4. 46	23716. 21	
21	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	4332. 96	3.00	12998.88	
22	03633315	合金钢钻头	一字型	根	525. 06538	6. 86	3601.95	
23	04010611	水泥	32.5级	kg	2073. 235356	0. 23	476. 84	
24	04010701	白水泥		kg	12334. 5469	0. 54	6660.66	
25	04030111	绿豆砂		t	109. 33344	154. 22	16861.40	
26	04030131	金刚砂		kg	1111. 968	2. 19	2435. 21	
27	04050203	碎石	$5\sim 16$ mm	t		124. 85		
28	04050207	碎石	5~40mm	t	871. 1388	124. 85	108761.68	
29	04130913~1	MU10烧结淤泥多 孔砖	190×190×90	百块	6506. 244	94. 50	614840.06	
30	04130917	KM1砖	190×90×90	百块	126. 497	58. 64	7417. 78	
31	04135500	标准砖	$240 \times 115 \times 53$	百块	977. 69	77. 81	76074.06	
32	04170401	黏土脊瓦	380×240	百块	62. 7696	914.00	57371.41	
33	05030600	普通木成材		m3	45. 621992	2084. 14	95082.62	
34	08230105	玻璃纤维网格布		m2	49360.718	1.72	84900. 43	
35	08230121	耐碱玻璃纤维网 格布		m2	554. 04	1. 72	952. 95	
36	10031503	钢压条		kg	710. 66736	4. 29	3048. 76	
37	11010319	仿石型外墙涂料		kg	104727. 285	6. 23	652450. 99	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

第2页 共4页

	1	- 全人30你为圣工 		1小段:			7	52以 八 4
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	11010323	水性封底漆		kg	8145. 4555	18. 00	146618. 20	
39	11030734~1	高聚物改性沥青 防水涂料		kg	18778. 01832	8.00	150224. 15	
40	11030735~1	高聚物改性沥青 防水涂料		kg	29096. 36172	8.00	232770. 89	
41	11030740	聚合物水泥防水 涂料	JS-II型	kg	46424. 16	8.00	371393. 28	
42	11030760	高强APP基底处 理剂		kg	3457. 67004	15. 44	53386. 43	
43	11112512	透明罩光漆		kg	9309.092	21.44	199586.93	
44	11450322	柔性耐水腻子		kg	27927. 276	2.00	55854.55	
45	11570503 [~] 1	高聚物改性沥青 防水卷材 (PY)聚酯胎		m2	32403. 69828	25. 00	810092.46	
46	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	8960. 49	3. 34	29928. 04	
47	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	2240. 86752	7. 55	16918. 55	
48	12030107	油漆溶剂油		kg	1349. 81834	12. 01	16211.32	
49	12310303	二甲苯		kg	1776. 6684	5. 06	8989. 94	
50	12330300	界面剂		kg	2133. 4536	1. 29	2752. 16	
51	12410144	高强APP粘结剂	B型	kg	18586. 6848	10. 29	191256. 99	
52	12413518	901胶		kg	4217. 791428	2. 14	9026. 07	
53	13010303	石棉板		m2	318. 24	5. 15	1638. 94	
54	14310106	塑料管	dn20	m	157. 6573	3. 11	490. 31	
55	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	15001.868	0. 19	2850. 35	
56	15372103-1	塑料卡		个	204406. 785	0. 17	34749. 15	
57	28115501	黏土瓦	400×240	百块	1264. 41504	242. 86	307075. 84	
58	31150101	水		m3	15049. 96743 7	4. 49	67574. 35	
59	32010502	复合木模板	18mm	m2	15175. 52065 7	30.00	455265.62	
60	32020115	卡具		kg	13480. 115	3. 62	48798. 02	
61	32020132	钢管支撑		kg	45925. 66445 4	3. 36	154310. 23	
62	32030105	工具式金属脚手		kg	2287. 116	3. 36	7684.71	
63	32030303	脚手钢管		kg	10520. 7336	3. 36	35349.66	
64	32030504	底座		个	45. 74232	4. 12	188. 46	
65	32030513	脚手架扣件		个	1829. 6928	4. 89	8947. 20	
66	32090101	周转木材		m3	391. 452113	2084. 14	815841.01	
67	80010103~1	水泥砂浆 M2.5 (干拌(混)砂 浆)(地面DS)		t	303. 0048	281.09	85171.62	
68	80010123 [~] 1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂 浆)		t	92. 506103	296. 22	27402. 16	
				<u> </u>				

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	単位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
69	80010123 ² 2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂 浆)(地面DS)		t	87. 632874	288. 66	25296. 11	
70	80010123~3	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂 浆)		t	9. 702613	290. 50	2818. 61	
71	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂 浆)		t	29. 265831	288. 66	8447. 87	
72	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂 浆)(地面DS)		t	128. 65986	281. 09	36165.00	
73	80010124~4	水泥砂浆 1:2.5 (干拌 (混)砂 浆)(抹灰DP)		t	3. 753136	288. 66	1083. 38	
74	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂 浆)		t	301. 66983	288. 66	87080.01	
75	80010125~2	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂 浆)(地面DS)		t	183. 69981	281. 09	51636. 18	
76	80010125~3	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂 浆)(抹灰DP)		t	124. 192922	288. 66	35849. 53	
77	80011117	石膏砂浆干粉		t	86. 500843	332. 23	28738. 18	
78		混合砂浆 M5 (干拌(混)砂 浆)(砌筑DM)		t	35. 488152	258. 39	9169. 78	
79		混合砂浆 M7.5 (干拌(混)砂 浆)(砌筑DM)		t	598. 839781	265. 95	159261. 44	
80	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	208. 733339	664. 47	138697.04	
81	80090312~1	聚合物面层砂浆		m3	357. 60854	606. 85	217014.74	
82	80210105-2	C20预拌非泵送 细石砼		m3	66. 815136	337. 01	22517. 37	
83	80212102	预拌混凝土 (泵送型) C15		m 3	343. 72975	341. 17	117270. 28	
84	80212105	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	6836. 30806	382. 67	2616050.01	
85	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	755. 552196	337. 01	254628.65	
86	80212115~1	LC5.0轻骨料混 凝土		m3	8. 740368	282. 15	2466. 09	
87	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	709. 6002	349. 48	247991.08	
88	80212117	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m3	704. 382726	366. 07	257853.38	
89	CL-D00001	M2027钢质防盗 门		樘	72	2800.00	201600.00	
90	CL-D00002	M1125钢制防盗 门		樘	72	1500.00	108000.00	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅土建工程

标段:

第4页 共4页

<u> </u>	小: 及近(口)	→型)36株别墅土 	<u> </u>					界4贝 共4贝
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
91	CL-D00003	160系列铝合金 断热桥双层推拉 门钢化安全玻璃 ,6高透Low- E+12+6		m2	702	600.00	421200.00	
92	CL-D00004	70系列平开隔热 铝合金窗 (29mm隔热条) 钢化安全玻璃,6 高透Low-E+12+6		m2	1775. 52	600.00	1065312. 00	
93	CL-D00005	隔热铝合金固定 窗,钢化安全玻 璃,6高透Low- E+12+6		m2	226. 8	500.00	113400.00	
94	CL-D00006	铝合金通风防雨 百叶窗 (烟道百叶窗)		m2	10.8	300.00	3240.00	
95	CL-D00007	铸铁栏杆,样式 由甲方确实		m	846	200.00	169200.00	
96	CL-D00008	空调外机装饰铝 合金百叶构造做 法参见05J624-1 -22		m2	591.84	300.00	177552. 00	
			 合计				16174177. 92	
			ΠИ				10114111.32	

单位工程招标控制价表

工程名称:独栋(A户型)24栋别墅安装工程

标段:

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	340213. 22	
1.1	人工费	124800.65	
1.2	材料费	141193.70	
1.3	施工机具使用费	6841.82	
1.4	企业管理费	49902. 24	
1.5	利润	17474. 81	
2	措施项目费	15287. 11	
2. 1	单价措施项目费	5873. 64	
2.2	总价措施项目费	9413. 47	
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费	5728. 48	
3	其他项目费		
3. 1	其中: 暂列金额		
3.2	其中: 专业工程暂估		
3.3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
4	规费	9712. 43	
5	税金	32869. 15	
		398081.91	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅安装工程

标段:

第1页 共4页

				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述 	単位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
		Ħ	1.					
1	030404017003	配电箱	1、名称: DB电表箱, 供电部门提供,仅计 安装费 2、安装方式: 暗装	台	24	327. 94	7870. 56	
2	030404017002	配电箱	1、名称: MD配电箱 2、型号: PZ30- 30, Pe=20KW 3、安装方式: 暗装	台	24	621.80	14923. 20	
3	030411001001	配管	1、名称: 钢管SC50 2、配置形式: 暗配	m	308. 16	43. 69	13463. 51	
4	030411001002	配管	1、名称: 塑料管PC2 0 2、配置形式: 暗配	m	36	11. 32	407. 52	
5	030411004002	配线	1、名称: BV-2.5 2、配线形式: 管内 穿线	m	252	3. 61	909. 72	
6	030408001001	电力电缆	1、名称: 电缆敷设 2、型号: YJV-5x16 3、敷设方式、部位 : 穿管	m	256. 82	75. 33	19346. 25	
7	030408006001	电力电缆头	1、名称: 电力电缆 头制作、安装 2、型号: 16mm2以下	个	48	47. 34	2272. 32	
8	030904001001	点型探测器	1、名称:家用可燃 气体报警器 2、安装形式:吸顶 安装	个	24	166. 38	3993. 12	
9	031002003001	套管	1、名称、类型:一般钢套管制作、安装DN80 2、填料材质:不燃材料密实封堵	个	216	43. 77	9454. 32	
10	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:铁 3、安装形式:暗装	个	24	7. 51	180. 24	
11	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1、名称: MEB等电位 总箱	台	24	344. 31	8263. 44	
12	030409008002	等电位端子箱、 测试板	1、名称: LEB等电位 分箱	台	72	34. 46	2481.12	
13	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:40x4热镀锌扁钢 3、安装部位:户内	m	72	27. 67	1992. 24	
14	030409004001	均压环	1、名称: 基础钢筋 焊接	m	1779. 43	8. 92	15872. 52	
15	030414011001	接地装置	1、名称:调试 接地网	系统	24	961.16	23067.84	
16	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别: 三类 土 2、挖土深度: 按设 计要求	m3	17. 64	43. 59	768. 93	
			本页小计				125266. 85	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅安装工程

标段:

第2页 共4页

17 040103001001 回項方			27 24你别型女表.	上作				62以 八 4贝	
17 040103001001 回頭方	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
18 030411005001 接线箱	17	040103001001	回填方		m3	17.64	20. 12	354. 92	自旧川
1. 名称: ADD住宅智 1. 名称: ADD住宅智 1. 名称: MPSC20 1. 名称: MPSC25 2. 配置形式: 哈配 1. 五称: MPSC25 2. 化型形式: MPSC25 2			分					125621.77	
18			5 .						
2	18	030411005001	接线箱	能箱	个	24	204. 60	4910. 40	
20 030411001003 0.1	19	030411001004	配管		m	468	17. 43	8157. 24	
21 040101001002 挖一般土方 注、挖土深度:按设 m3 62.33 43.59 2716.96 1 要求 要求 原 1 要求 原 2 1 254.08 27943.08 27943.08	20	030411001005	配管	2、配置形式:暗配	m	468	23. 30	10904.40	
上秀填	21	040101001002	挖一般土方	土 2、挖土深度: 按设	m3	62. 33	43. 59	2716. 96	
Separation	22	040103001002	回填方		m3	62. 33	20. 12	1254. 08	
1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R给水管De32 (含管件) 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:试压水冲洗 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:普通型硬聚氢化除实壁管 De50 (含管件) 4、连接形式:股粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:渗水试验 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:普通型硬聚氢化除实壁管 De50 (含管件) 4、连接形式:股粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:渗水试验 m 326.16 47.33 15437.15 15437.15			分	部小计				27943. 08	
2、介质: 给水 3、材质、规格: PP- R给水管De32 (含管件) 4、连接形式: 热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 试压水冲洗 1、安装部位: 室内 2、介质: 排水 3、材质、规格: 普通型硬聚氯乙烯实整管 De50 (含管件) 4、连接形式: 胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 渗水试验 25 031001006005 塑料管 管 De75 (含管件) 4、连接形式: 胶粘剂系插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 渗水试验 25 压力试验及吹、洗设计要求: 渗水试验 25 压力试验及吹、洗设计要求: 渗水试验 26 mm 326.16 47.33 15437.15 剂系插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 渗水试验 26 mm 326.16 47.33 15437.15			给						
2、介质: 排水 3、材质、规格: 普通型硬聚氯乙烯实壁	23	031001006003	塑料管	2、介质: 给水 3、材质、规格: PP- R给水管De32 (含管件) 4、连接形式: 热熔 连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求: 试压水	m	156	30. 19	4709. 64	
2、介质: 排水 3、材质、规格: 普通型硬聚氯乙烯实壁管 De75 (含管件) 4、连接形式: 胶粘剂承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 渗水试验	24	031001006004	塑料管	2、介质: 排水 3、材质、规格: 普 通型硬聚氯乙烯实壁 管 De50 (含管件) 4、连接形式: 胶粘 剂承插连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求: 渗水试	m	354. 36	32. 10	11374. 96	
大百小社 50910_75	25	031001006005	塑料管	2、介质:排水 3、材质、规格:普 通型硬聚氯乙烯实壁 管 De75 (含管件) 4、连接形式:胶粘 剂承插连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求:渗水试	m	326. 16	47. 33	15437. 15	
大百小社 50910_75									
★百小 十 50010 75									
本央小り				本页小计				59819. 75	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅安装工程

标段:

第3页 共4页

				计量			金额(元)	
亨号	项目编码	项目名称	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中
26	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:普 通型硬聚氯乙烯实壁 管 De100(含管件) 4、连接形式:胶粘 剂承插连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求:渗水试 验	m	724. 56	61. 29	44408. 28	<u>暂估价</u>
27	031003013001	水表	1、安装部位 (室内外):室外 2、名称:远传式水 表DN20(含表前阀) 3、连接形式:螺纹 连接	组	24	360.00	8640.00	
28	031004014001	给、排水附 (配)件	1、材质: 塑料 2、名称: 地漏 DN50	个	168	31. 79	5340. 72	
29	031002003002	套管	1、名称、类型:一般钢套管制作、安装DN50 2、填料材质:不燃材料密实封堵	个	24	36. 55	877. 20	
30	031002003003	套管	1、名称、类型:一般钢套管制作、安装DN1002、填料材质:不燃材料密实封堵	个	48	58. 43	2804. 64	
31	031002003004	套管	1、名称、类型:一般钢套管制作、安装DN1502、填料材质:不燃材料密实封堵	个	48	83. 40	4003. 20	
32	031002003005	套管	1、名称、类型: 刚性防水套管制作、安装 DN100 2、填料材质: 不燃材料密实封堵	个	24	86. 22	2069. 28	
33	031002003006	套管	1、名称、类型: 刚性防水套管制作、安装 DN150 2、填料材质: 不燃材料密实封堵	个	48	111. 36	5345. 28	
34	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别: 三类 土 2、挖土深度: 按设 计要求	m3	70. 68	43. 59	3080. 94	
35	040103001003	回填方	1、密实度要求:原 土夯填	m 3	70. 68	20. 12	1422. 08	
		分	部小计				109513. 37	
		The state of the s	「水工程 「					
			大 五小斗				77001 00	
			本页小计				77991.62	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅安装工程

标段:

第4页 共4页

				NE			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
36	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:承 3、材质、规格:承 压硬聚氯乙烯雨水管 De110(含管件) 4、连接形式:胶粘 剂承插连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求:通球试 验	m	873. 6	39. 60	34594. 56	
37	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:热 3、材质、规格:热 链锌钢管 De110 (含管件) 4、连接形式:沟槽 连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求 整示带形式:通球试 验	m	103. 2	92. 84	9581. 09	
38	031001005001	铸铁管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:柔性离心铸铁管 De110 (含管件) 4、连接形式:卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	55. 06	135. 53	7462. 28	
39	031004014003	给、排水附 (配)件	1、名称: 87型雨水 斗 DN100、铸铁预埋件	个	120	60. 28	7233. 60	
40	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别: 三类 土 2、挖土深度: 按设 计要求	m3	97. 54	43. 59	4251.77	
41	040103001004	回填方	1、密实度要求:原 土夯填	m3	97. 54	20. 12	1962. 50	
		分	部小计				65085. 80	
		灭少	人器工程					
42	030901013001	灭火器	1、规格、型号: 手 提式灭火器MF/ABC4 kg*2,含灭火器组	组	72	167. 35	12049. 20	
		分	部小计				12049. 20	<u> </u>
			分项合计				340213. 22	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5873.64	5873. 64	
			措施合计				5873. 64	
			本页小计				83008. 64	
			合 计				346086.86	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅安装工程

标段:

第1页 共2页

項目編码 項目名称 计算基础 数率 (5) 金額 (元) 調整 (3) 2000	<u> </u>	101)410 (10)	出株(A尸型)24株别型安装工程				第1页 共2		
1.1 基本被 分部分項合	序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)			备注
1.1 基本費 計中作指施 1.500 5024.98 1.500 5024.98 1.500 5024.98 1.500 5024.98 1.500 5024.98 1.500 5024.98 1.500 5024.98 1.500 5024.98 1.500 5024.98 1.500 1.200	1	031302001001	安全文明施工费		100.000	5728. 48			
1.2 增加要	1.1		基本费	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	5024. 98			
1.3	1.2		增加费	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1	1.3			计+单价措施 项目合计-除 税工程设备	0. 210	703. 50			
3 031302003001 非夜间施工增加	2	031302002001	夜间施工增加	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					
4 031302004001 二次搬运 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 5 031302005001 冬雨季施工增加 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 6 031302006001 己完工程及设备保护 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 7 031302008001 临时设施 力部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 8 031302009001 赶工措施 1.100 3684.99 8 031302009001 赶工措施 项目合计-除 税工程设备 费	3	031302003001	非夜间施工增加	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					
5 031302005001 冬雨季施工增加 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 6 031302006001 己完工程及设备保护 分部分项合计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 7 031302008001 临时设施 力部分项合计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 8 031302009001 赶工措施 力部分项合计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	4	031302004001	二次搬运	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					
6 031302006001 已完工程及设备保护	5	031302005001	冬雨季施工增加	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					
7 031302008001 临时设施	6	031302006001		计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					
1	7	031302008001	临时设施	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备	1. 100	3684. 99			
	8	031302009001	赶工措施	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅安装工程

标段:

第2页 共2页

<u> </u>	יייי אואר אייי	型)24株别型安装工程	E 	你段:	T		ريد د	2贝 共2贝
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在宅收型工基地分计取户,石、程室计基工下不费基础。
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建实备工专开提建实用费0.计筑名由人用户供筑名按率系工制建工账银的工制表乘系5取入货筑资户行,人费中以
12	031302090001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	031302091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现隐、息理管监处护危监和台、管。场患人动、控控作预大测集等软理安排员态扬视、业警工预成设件费全查信管尘频高防、程警平备和用
		L 合 计	<u> </u>	1	9413. 47			U

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅安装工程

标段:

工性有你:		€1± 10	·权: 	
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2. 1	材料暂估价			
2. 2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	· 合 计			
			= 2	│ 新占2013清单诰价汀苏版 V10 3 6】

暂列金额明细表

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅安装工程

标段:

工作口小:	独体(A户型)24体剂型女表工性 			
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
			-	
	合 计			自由
			■ 44° F 0 0 1 0 /mk	# # /A >= ## HC 171 A A A ■

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:独栋(A户型)24栋别墅安装工程

标段:

_1生1	台州: 独饰	()() <u></u> <u> </u>	かがエフ	\ 1 <u>\ \</u>			1小权:					- おリ	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 材料(T程	设备)	计量	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额二	上(元)	د
予号	材料编码	材料(工程 名称、规格	、型号	単位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	备注
		177			汉小小	нин ис	+ 1/1	ΠИ	+ I/I	ΠИ	+ 1/1	ΠИ	
							-		-		-		
							-				-		
							<u> </u>		<u></u> _		<u>L</u>		
							1				-		
				'									
		合计					1		1		1	1	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅安装工程

标段:

∟作至白 / 协:	独体(A户型)24体剂3	兰女衣上性 ————————————————————————————————————				第1页 共1.
序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	 差额±(元)	备注
			_			
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅安装工程

标段:

序号	项目名称	计算基础	 计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积 金	9712. 43	100.000	9712. 43
1. 1	社会保险费	一 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	344412. 33	2. 400	8265. 90
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	344412. 33	0. 420	1446. 53
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	344412.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01	365212. 76	9. 000	32869. 1
	ı		I	<u> </u>	42581.58

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅安装工程

标段:

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Ф1.6	kg	0. 2268	6.00	1. 36	
2	01090166	圆钢	ф5.5~9	kg	16. 195248	3. 42	55. 39	
3	01130141	扁钢	<-59	kg	280. 78896	3. 64	1022.07	
4	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	54. 144	4. 55	246. 36	
5	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	5. 112	4. 55	23. 26	
6	01210101	角钢		kg	48	3.40	163. 20	
7	01290124	钢板	δ 3. 0 Q235	kg	28. 8	3. 57	102. 82	
8	01290436	热镀锌钢板	δ 2. 5 Q235B	m2	0. 24	87. 01	20.88	
9	01293501	钢垫板		kg	7. 2	3. 77	27. 14	
10	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	1. 335464	8. 58	11.46	
11	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	1. 2	7. 72	9. 26	
12	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0. 308184	14. 58	4. 49	
13	02270106	白布		m	0.48	3. 43	1.65	
14	02270131	破布		kg	14. 90686	6.00	89. 44	
15	02290103	线麻		kg	0.024	10. 29	0. 25	
16	02290507	油浸麻丝		kg	51	8. 40	428.40	
17	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	39. 36	0. 34	13. 38	
18	03031212	自攻螺钉	$M4 \times 65$	十个	7. 2	0. 27	1. 94	
19	03050573	精制带母镀锌螺 栓	M6~12×12~50	套	1387. 3776	0. 33	457.83	
20	03050651	精制带母镀锌螺 栓	M8×50内2平1弾垫	套	20. 442872	0. 69	14. 11	
21	03050654	栓	M10×100内2平1弹 垫	套	199. 2	1. 10	219. 12	
22	03050659	精制带母镀锌螺 栓	M16×100内2平1弹 垫	套	7. 2		16.70	
23	03054307	地脚螺栓	M8×120	套	97. 92	1.03	100.86	
24	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	200. 1612	3.00	600.48	
25	03070141	膨胀螺栓	$M16 \times 200$	套	690. 40512	2. 74	1891.71	
26	03070806	塑料膨胀管	φ6×50	十个	0.96	0. 69	0.66	
27	03210209	砂轮片	Ф 200	片	0. 1032	11. 15	1. 15	
28	03210405	尼龙砂轮片	ф100×16×3	片	0. 8256	3, 26	2. 69	
29	03210409	尼龙砂轮片	$ \phi 500 \times 25 \times 4 $	片	1. 87204	10. 55	19. 75	
30	03270104	铁砂布	2#	张	261. 9348	0.86	225. 26	
31	03410200	电焊条		kg	7.2	5. 07	36. 50	
32	03410206	电焊条	Ј422 ф3.2	kg	30. 590928	5. 07	155. 10	
33	03410207	电焊条	Ј422 ф4	kg	57. 831475	5. 07	293. 21	
34	03411302	焊锡		kg	0.984	36. 87	36. 28	
35	03430900	焊锡丝		kg	3. 6	42. 88	154. 37	
36	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0. 2652	51. 45	13.64	
37	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1. 43156	4. 46	6. 38	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅安装工程

标段:

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	30. 526758	4. 46	136. 15	
39	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0. 0828	4. 46	0.37	
40	03633105	冲击钻头	φ6~8	根	0.48	1.72	0.83	
41	03652404	金刚石锯片	ф114×1.8	片	10. 079136	17. 15	172.86	
42	03652421	锯条		根	33. 0048	0. 19	6. 27	
43	03652422	钢锯条		根	762. 92076	0. 21	160. 21	
44	04010132	水泥	42.5级	kg	25. 98832	0. 25	6.50	
45	04010611	水泥	32.5级	kg	1601. 345328	0. 23	368. 31	
46	04030102	黄砂		m3	0. 05506	122. 09	6.72	
47	04030107	中砂		t	7. 576299	122. 09	924. 99	
48	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.48	10. 29	4.94	
49	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	18. 0936	12. 86	232. 68	
50	11030525	防火涂料	A60-1	kg	1.2	16. 29	19. 55	
51	11030704	沥青清漆		kg	4. 45032	6.00	26. 70	
52	11030904	沥青绝缘漆		kg	1. 258418	15. 44	19. 43	
53	11111703	酚醛磁漆		kg	0. 24	12. 86	3.09	
54	11112504	无光调和漆		kg	2. 88	12. 86	37.04	
55	11112524	厚漆		kg	1.92	8. 58	16. 47	
56	11590504	聚氯乙烯热熔密 封胶		kg	45. 25452	10. 72	485. 13	
57	12010103	汽油		kg	9. 296836	8.50	79.02	
58	12030106	溶剂汽油		kg	4. 531392	7. 89	35. 75	
59	12050311	机油		kg	0. 24	7. 72	1.85	
60	12070109	电力复合脂		kg	20. 16	17. 15	345. 74	
61	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.077046	10. 29	0.79	
62	12310308	丙酮		kg	67. 89588	5. 15	349.66	
63	12310331	漂白粉		kg	0. 1404	3. 43	0.48	
64	12370305	氧气		m3	25. 16536	2. 83	71. 22	
65	12370322	丙烷		kg	24	4. 55	109. 20	
66	12370335	乙炔气		kg	10. 52666	15. 44	162. 53	
67	12413518	901胶		kg	0. 24	2. 14	0.51	
68	12413542	胶合剂		kg	0. 0288	8. 56	0.25	
69	12430344	自粘橡胶带	20 mm \times 5m	卷	6	12. 43	74. 58	
70	12430365	塑料胶布带	25 mm $\times 10$ m	卷	0.63	3. 14	1.98	
71	13013509	石棉绒		kg	106. 656	2.40	255. 97	
72	14010305- 2~1	焊接钢管	SC20	m	482. 04	5. 43	2617.48	
73	14010305- 3~1	焊接钢管	SC25	m	482. 04	8. 05	3880. 42	
74	14010305- 6~1	焊接钢管	SC50	m	317. 4048	16. 20	5141. 96	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅安装工程

标段:

第3页 共4页

		→型)24株别墅安		称段:			-1	33页 共4
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	14010323	焊接钢管	DN50	m	24. 12	20. 14	485. 78	
76	14010332	焊接钢管	DN80	m	65. 88	33. 67	2218. 18	
77	14010335	焊接钢管	DN100	m	21. 96	43. 42	953. 50	
78	14010341	焊接钢管	DN150	m	29. 28	72. 88	2133. 93	
79	14030303- 10~1	热镀锌钢管	DN100	m	105. 4704	43. 53	4591.13	
80	14090504	柔性铸铁排水管	DN100	m	49. 0034	61. 11	2994. 60	
81	14310377	承插塑料排水管	dn50	m	342. 66612	4. 82	1651.65	
82	14310378	承插塑料排水管	dn75	m	314. 09208	9. 32	2927. 34	
83	14310379	承插塑料排水管	dn110	m	1448. 11872	17. 94	25979. 25	
84	14311503- 3~1	PP-R给水管	DN25	m	159. 12	6. 31	1004.05	
85	14312502	塑料软管		kg	7. 92	15. 78	124. 98	
86	14350106	异型塑料管	dn5	m	1. 2	1. 17	1.40	
87	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	72. 306	0. 13	9.40	
88	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	72. 306	0. 24	17. 35	
89	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	47. 61072	0. 93	44. 28	
90	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	53. 4	0. 12	6.41	
91	15050533	柔性管件接头零 件	DN100	个	58. 0883	18. 33	1064. 93	
92	15230307	承插塑料排水管 件	dn50	个	319. 63272	1. 52	485. 20	
93	15230308	承插塑料排水管 件	dn75	个	350. 94816	2. 80	981.25	
94	15230309	承插塑料排水管 件	dn110	个	1160. 88528	5. 38	6247. 88	
95	15271912	管接头	FST20	个	5. 292	0. 25	1.32	
96	15370513	角钢立管卡	DN100	副	16. 518	2. 88	47. 57	
97	15371907	不锈钢卡箍	Ф 100	个	83. 03048	5. 49	455. 84	
98	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	9. 21336	1.66	15. 29	
99	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	16. 308	2. 38	38. 81	
100	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	37. 3292	3. 27	122. 07	
101	16030504	螺纹闸阀	Z15T-10K DN20	个	24. 24	16. 62	402.87	
102	18430305	普通地漏	DN50	个	168	4. 50	756.00	
103	18470108 [~] 1	87型雨水斗	DN100	个	120	45. 00	5400.00	
104	19110105	管子托钩	DN25	个	144. 3	1. 31	189. 03	
105	20010100 [~] 1	灭火器	MFZ/ABC4	个	144	45. 60	6566.40	
106	20070111	灭火器放置箱		个	72	60.00	4320.00	
107	21010304~1	远传式水表	DN20	只	24	280.00	6720.00	
108	24170102	黄漆布带	20 mm $\times 40$ m	卷	1.44	17. 15	24. 70	
109	25010309	裸铜线	10mm2	kg	10. 32	56. 42	582. 25	
110	25030509	BVR铜芯聚氯乙	300V/500V6mm2	m	54	4. 47	241. 38	

工程名称: 独栋(A户型)24栋别墅安装工程

标段:

第4页 共4页

工性石	小: /虫作 (A)	1型)24株别墅安 -	衣工性 	标段:		•		月4页 共4页
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
111	25030512	BVR铜芯聚氯乙 烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	36	11. 51	414. 36	
112	25430311- 10~1	BV-2.5		m	292. 32	1.89	552. 48	
113	26060121- 2~1	刚性阻燃管	PC20	m	39. 6	1. 22	48. 31	
114	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	53. 4	0.10	5. 34	
115	26064107	塑料护口 (钢管用)	dn20	个	72. 306	0.10	7. 23	
116	26064108	塑料护口 (钢管用)	dn25	个	72. 306	0. 25	18. 08	
117	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	47. 61072	0. 37	17. 62	
118	26065131	镀锌电线管接头	ф20×5	个	77. 1264	0.83	64. 01	
119	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	77. 1264	1. 23	94.87	
120	26065135	镀锌电线管接头	φ50×7	个	50. 784768	3. 10	157. 43	
121	26066513	钢管保护管	φ 40×400	根	7. 2	7. 55	54. 36	
122	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	97. 44	2. 43	236. 78	
123	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	243. 6	3. 33	811. 19	
124	26093511~1	分等电位联结端 子箱	LEB	个	73. 44	15. 00	1101.60	
125	26093512~1	总等电位联结端 子箱	MEB	个	24	65. 00	1560.00	
126	26110101	接线盒		只	24. 48	1. 33	32. 56	
127	26110301 [~] 1	ADD住宅智能箱		个	24	80.00	1920.00	
128	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	10. 324164	1. 46	15.07	
129	31010333	橡胶密封圈 (室内排水)	DN100	个	83. 03048	4. 96	411.83	
130	31110301	棉纱头		kg	61. 9266	5. 57	344. 93	
131	31150101	水		m3	70. 926713	4. 49	318.46	
132	31150301	电		k₩•h	438. 8436	0.86	377. 41	
133	31170103	标志牌		个	17. 694898	0. 16	2.83	
134	55090108 [~] 1	MD配电箱	PZ30-30	只	24	360.00	8640.00	
135	CL-D00003	PPR DN25给书管 管件		10m	15. 6	18. 93	295. 31	
136	CL-D00004	沟槽配件DN100	雨水	10m	10. 32	80.00	825.60	
137	SB0001	家用可燃气体报 警器		个	24	102.00	2448.00	
138	X1810628- 34~1	铜芯电缆	YJV-5x16	m	259. 3882	67. 19	17428. 29	
139	ZC001068	热镀锌扁钢	40x4	m	75. 6	5. 99	452. 84	
			合计				140688.99	
			合计			『 禁 占 2012	140688.99	V10 2

单位工程招标控制价表

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅安装工程

标段:

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	897377. 90	
1.1	人工费	323452. 24	
1.2	材料费	383730.47	
1.3	施工机具使用费	15576. 66	
1.4	企业管理费	129324. 55	
1.5	利润	45293. 98	
2	措施项目费	39417. 78	
2. 1	单价措施项目费	14722. 47	
2.2	总价措施项目费	24695. 31	
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费	15028. 11	
3	其他项目费		
3. 1	其中: 暂列金额		
3.2	其中: 专业工程暂估		
3. 3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
4	规费	25479. 59	
5	税金	86604.77	
	 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01	1048880.04	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅安装工程

标段:

第1页 共5页

, _				计量		<u> </u>	金额(元)	
字号	项目编码	项目名称	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中
		1.	左子和					暂估价
		甲	气工程					
1	030404017004	配电箱	1、名称: DB1电表箱,供电部门提供,仅计安装费 2、安装方式: 暗装	台	36	327. 94	11805. 84	
2	030404017005	配电箱	1、名称: DB2电表箱,供电部门提供,仅计安装费 2、安装方式: 暗装	台	36	327. 94	11805. 84	
3	030404017002	配电箱	1、名称: MD1配电箱 2、型号: PZ30- 30, Pe=20KW 3、安装方式: 暗装	台	36	621.80	22384. 80	
4	030404017003	配电箱	1、名称: MD2配电箱 2、型号: PZ30- 30, Pe=20KW 3、安装方式: 暗装	台	36	621.80	22384. 80	
5	030411001001	配管	1、名称:钢管SC50 2、配置形式:暗配	m	1108.8	43. 69	48443. 47	
6	030411001002	配管	1、名称: 塑料管PC2 0 2、配置形式: 暗配	m	108	11. 32	1222. 56	
7	030411004001	配线	1、名称: BV-2.5 2、配线形式: 管内 穿线	m	756	3. 61	2729. 16	
8	030408001001	电力电缆	1、名称: 电缆敷设 2、型号: YJV-5x16 3、敷设方式、部位 : 穿管	m	1015. 2	75. 33	76475. 02	
9	030408006001	电力电缆头	1、名称: 电力电缆 头制作、安装 2、型号: 16mm2以下	个	144	47. 34	6816.96	
10	030904001001	点型探测器	1、名称:家用可燃 气体报警器 2、安装形式:吸顶 安装	个	72	166. 38	11979. 36	
11	031002003001	套管	1、名称、类型:一般钢套管制作、安装DN80 2、填料材质:不燃材料密实封堵	个	648	43. 77	28362. 96	
12	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:铁 3、安装形式:暗装	个	72	7. 51	540. 72	
13	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1、名称: MEB等电位 总箱	台	72	344. 31	24790. 32	
14	030409008002	等电位端子箱、 测试板	1、名称: LEB等电位 分箱	台	216	34. 46	7443. 36	
15	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:40x4热镀 锌扁钢 3、安装部位:户内	m	216	27. 67	5976. 72	
			本页小计				283161.89	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅安装工程

标段:

第2页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 工程量 综合单价 合价	-1-	1400 7000 000 0	型)36株别墅安装」 	_柱 标段 	<u>. </u>				R2贝 共 5页
16	序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量	 工程量			其中
10 030414011001 接地装置					単1型 	-	综合单价	合价	暂估价
18	16	030409004001	均压环	焊接	m	4945. 32	8. 92	44112. 25	
18 040101001001 控一般土方 土 2、 挖土深度: 按设 计要求 m3 26.46 43.59 1153.39 19 040103001001 回填方 1、密实度要求: 原 土方填 363561.67 20 030411005001 接线箱 1、名称: ADD住宅智能	17	030414011001	接地装置	网	系统	36	961.16	34601.76	
19 040103001001 四項方	18	040101001001	挖一般土方	土 2、挖土深度: 按设	m3	26. 46	43. 59	1153. 39	
38 电工程	19	040103001001	回填方		m3	26. 46	20. 12	532. 38	
1. 名称: ADD住宅智			分	部小计				363561.67	
20 030411005001 接线箱 能箱			弱	电工程					
2	20	030411005001	接线箱	能箱 2、安装形式: 暗装	个	72	214. 42	15438. 24	
22 030411001005 配官 2、配置形式: 暗配 m 2402.4 23.30 5/3/3.92 1、土壤类别: 三类 土 土壤类别: 三类 土 之、挖土深度: 按设 计要求 m 3 359.86 43.59 15686.30 计要求	21	030411001004	配管	2、配置形式:暗配	m	2462. 4	17. 43	42919.63	
23 040101001002 挖一般土方	22	030411001005	配管	2、配置形式:暗配	m	2462. 4	23. 30	57373. 92	
上夯填	23	040101001002	挖一般土方	土 2、挖土深度:按设	m3	359.86	43. 59	15686 . 30	
25 031001006002 塑料管	24	040103001002	回填方		m3	359. 86	20. 12	7240. 38	
1、安装部位:室内			分	部小计				138658.47	
2、介质:给水 3、材质、规格: PP- R给水管De25 (含管件) 4、连接形式: 热熔 连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求: 试压水 冲洗 1、安装部位: 室内 2、介质: 排水 3、材质、规格: 普 通型硬聚氯乙烯实壁 管 De50 (含管件) 4、连接形式: 胶粘 剂承插连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求: 渗水试			给挂	非水工程					
2、介质: 排水 3、材质、规格: 普 通型硬聚氯乙烯实壁 管 De50 (含管件) 4、连接形式: 胶粘 剂承插连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求: 渗水试	25	031001006002	塑料管	2、介质: 给水 3、材质、规格: PP- R给水管De25 (含管件) 4、连接形式: 热熔 连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求: 试压水 冲洗	m	468	24. 83	11620. 44	
	26	031001006004	塑料管	2、介质:排水 3、材质、规格:普 通型硬聚氯乙烯实壁 管 De50 (含管件) 4、连接形式:胶粘 剂承插连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求:渗水试	m	809. 28	32. 10	25977. 89	
本页小计 256656.58			<u> </u>	 本页小计	<u> </u>			256656. 58	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅安装工程

标段:

第3页 共5页

				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	 哲估价
27	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:普 通型硬聚氯乙烯实壁 管 De75(含管件) 4、连接形式:胶粘 剂承插连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求:渗水试 验	m	970. 56	47. 33	45936. 60	
28	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:普 通型硬聚氯乙烯实壁 管 De100(含管件) 4、连接形式:胶粘 剂承插连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求:渗水试 验	m	1080. 54	61. 29	66226. 30	
29	031003013001	水表	1、安装部位 (室内外):室内 2、名称:远传式水 表DN20(含表前阀) 3、连接形式:螺纹 连接	组	72	360.00	25920. 00	
30	031004014001	给、排水附 (配)件	1、材质: 塑料 2、名称: 地漏 DN50	个	432	31. 79	13733. 28	
31	031002003002	套管	1、名称、类型:一般钢套管制作、安装DN50 2、填料材质:不燃材料密实封堵	个	72	36. 55	2631. 60	
32	031002003003	套管	1、名称、类型:一般钢套管制作、安装DN100 2、填料材质:不燃材料密实封堵	个	144	58. 43	8413. 92	
33	031002003004	套管	1、名称、类型:一般钢套管制作、安装DN150 2、填料材质:不燃材料密实封堵	个	144	83. 40	12009. 60	
34	031002003005	套管	1、名称、类型: 刚性防水套管制作、安装 DN100 2、填料材质: 不燃材料密实封堵	个	72	86. 22	6207. 84	
35	031002003006	套管	1、名称、类型: 刚性防水套管制作、安装 DN150 2、填料材质: 不燃材料密实封堵	个	144	111.36	16035. 84	
			本页小计				197114. 98	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅安装工程

标段:

第4页 共5页

				VI E			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
36	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别: 三类 土 2、挖土深度: 按设 计要求	m3	166. 26	43. 59	7247. 27	
37	040103001003	回填方	1、密实度要求: 原 土夯填	m3	166. 26	20.12	3345. 15	
		分	部小计				245305. 73	
		The state of the s	j水工程					
38	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:承 压硬聚氯乙烯雨水管 De110(含管件) 4、连接形式:胶粘 剂承插连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求:通球试 验	m	1310. 4	39. 60	51891. 84	
39	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位:室内 2、介质: 室内 3、材质、即在110 (含管件) 4、连接形式: 沟槽 连接 压力试验及吹、 洗设计要求 5、洗设计要式: 通球 验	m	309. 6	92. 84	28743. 26	
40	031001005001	铸铁管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:柔 性离心铸铁管 De110 (含管件) 4、连接形式:卡箍 连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	167. 76	135. 53	22736. 51	
41	031004014003	给、排水附 (配)件	1、名称: 87型雨水 斗 DN100、铸铁预埋件	个	216	60. 28	13020. 48	
42	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别:三类 土 2、挖土深度:按设 计要求	m3	146. 94	43. 59	6405. 11	
43	040103001004	回填方	1、密实度要求:原 土夯填	m3	146. 94	20. 12	2956. 43	
		分	部小计				125753.63	
	灭火器工程							
			本页小计				136346.05	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅安装工程

标段:

第5页 共5页

— 1 <u> </u>	11011 /2011 (07 =	型)36株别墅安装」 	_柱 标题 					35贝 天5贝
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
11. 2	火口和円	次日刊标	火口打压油灶	单位 	工作里	综合单价	合价	暂估价
44	030901013001	灭火器	1、规格、型号: 手 提式灭火器MF/ABC4 kg*2,含灭火器组	组	144	167. 35	24098. 40	HIRI
		分音	部小计				24098. 40	
		分部会	分项合计				897377.90	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	14722.47	14722.47	
		单价	- 昔施合计				14722. 47	
			本页小计				38820. 87	
							912100. 37	
			.,			V ***		**** 0 0 0 7

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅安装工程

标段:

第1页 共2页

序号	 项目编码 	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	15028. 11			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	13182. 55			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210	1845. 56			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	己完工程及设备保护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.100	9667. 20			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅安装工程

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在宅收型工基地分计取户,石、程室计基工下不费工程工下不费工
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建实备工专开提建实用费0计筑名由人用户供筑名按率系取工制建工账银的工制表乘系及设筑资户行,人费中以
12	031302090001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13		特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计¬除 税工程设备 费					现隐、息理管监处护危监和台、管。场患人动、控控作预大测集等软理安排员态扬视、业警工预成设件费全查信管尘频高防、程警平备和用
		合 计	l	<u> </u>	24695. 31			O

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅安装工程

标段:

	一次的《6》至700你劝至文本		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	第 ↑炎 八·炎
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			
			_	本上0019津台准从汇基底 V10 9 € ▼

暂列金额明细表

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅安装工程

标段:

	次// (D/ 主/ 00/////)主义农工性	1小汉。		カバ ハ
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
			1	1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅安装工程

标段:

	占称:	(B户型)36栋别墅安	そ装工	桯	7	标段:					第1点	共1页
	1.1.1.1.1.4.===	材料(丁程设备)	计量	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额二	上(元)	<i>-</i>
序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型号	単位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	备注
				1215	MUSC	- //	ни	T 1/1	— н и	T 1/1	н и	
-												
-												
<u> </u>								-				
		合计										
		H 11							上0010津			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅安装工程

标段:

-1±1110· ·	灰川 (b) 主/ 50小川		1小汉。			オリバハ
序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额土(元)	备注
	合 计	1		1		

规费、税金项目计价表

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅安装工程

标段:

第1页 共1页

	(: 双拼(B户型)36栋别	望安装上柱 标段: 		第1页 共1页	
 序号	项目名称	计算基础	 计算基数(元) 	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积 金	25479. 59	100.000	25479. 59
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	903531.68	2. 400	21684. 76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	903531.68	0. 420	3794. 83
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	903531.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01	962275. 27	9. 000	86604.77
					110004 00
		合 计		2海苗选价汇基的	112084. 36

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅安装工程

标段:

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Ф1.6	kg	0. 6804	6.00	4. 08	
2	01090166	圆钢	ф5.5~9	kg	70. 96176	3. 42	242. 69	
3	01130141	扁钢	<-59	kg	473. 42016	3. 64	1723. 25	
4	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	162. 432	4. 55	739.07	
5	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	15. 336	4. 55	69. 78	
6	01210101	角钢		kg	144	3.40	489.60	
7	01290124	钢板	δ 3. 0 Q235	kg	86. 4	3. 57	308.45	
8	01290436	热镀锌钢板	δ 2. 5 Q235B	m2	0.72	87. 01	62.65	
9	01293501	钢垫板		kg	21. 6	3. 77	81.43	
10	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	5. 27904	8. 58	45. 29	
11	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	3. 6	7. 72	27.79	
12	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	1. 21824	14. 58	17.76	
13	02270106	白布		m	1. 44	3. 43	4. 94	
14	02270131	破布		kg	44. 80056	6.00	268. 80	
15	02290103	线麻		kg	0.072	10. 29	0.74	
16	02290507	油浸麻丝		kg	153	8. 40	1285. 20	
17	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	118.08	0. 34	40. 15	
18	03031212	自攻螺钉	$M4 \times 65$	十个	21.6	0. 27	5. 83	
19	03050573	精制带母镀锌螺 栓	M6~12×12~50	套	2480. 994	0. 33	818.73	
20	03050651	精制带母镀锌螺 栓	M8×50内2平1弾垫	套	80. 80992	0.69	55. 76	
21	03050654	栓	M10×100内2平1弹 垫	套	597. 6	1. 10	657. 36	
22	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹 垫	套	21. 6	2. 32	50. 11	
23	03070133	膨胀螺栓	$M12 \times 200$	套	528. 43968	3.00	1585. 32	
24	03070141	膨胀螺栓	$M16 \times 200$	套	1032. 88608	2. 74	2830. 11	
25	03070806	塑料膨胀管	φ6×50	十个	2. 88	0.69	1.99	
26	03210209	砂轮片	Ф 200	片	0. 3096	11. 15	3. 45	
27	03210405	尼龙砂轮片	ф 100×16×3	片	2. 4768	3. 26	8. 07	
28	03210409	尼龙砂轮片	$ \phi 500 \times 25 \times 4 $	片	5. 70384	10. 55	60. 18	
29	03270104	铁砂布	2#	张	564. 2694	0.86	485. 27	
30	03410200	电焊条		kg	21.6	5. 07	109. 51	
31	03410206	电焊条	Ј422 ф 3. 2	kg	102. 9501	5. 07	521.96	
32	03410207	电焊条	Ј422 ф4	kg	160. 7229	5. 07	814. 87	
33	03411302	焊锡		kg	2. 952	36. 87	108.84	
34	03430900	焊锡丝		kg	10.8	42. 88	463.10	
35	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0. 7956	51. 45	40. 93	
36	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	4. 36176	4. 46	19. 45	
37	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	93. 17088	4. 46	415. 54	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅安装工程

标段:

第2页 共4页

上性石机	名称:双拼(B户型)36栋别墅安装工程			标段:		第2页 共4页 		
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0. 2484	4. 46	1.11	
39	03633105	冲击钻头	φ6~8	根	1.44	1.72	2. 48	
40	03652404	金刚石锯片	ф114×1.8	片	47. 56536	17. 15	815. 75	
41	03652421	锯条		根	157. 464	0. 19	29. 92	
42	03652422	钢锯条		根	1308. 07332	0. 21	274. 70	
43	04010132	水泥	42. 5级	kg	79. 18272	0. 25	19.80	
44	04010611	水泥	32. 5级	kg	6553. 17072	0. 23	1507. 23	
45	04030102	黄砂		m3	0. 16776	122.09	20. 48	
46	04030107	中砂		t	34. 592846	122.09	4223. 44	
47	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	1.44	10. 29	14. 82	
48	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	82. 38528	12.86	1059. 47	
49	11030525	防火涂料	A60-1	kg	3. 6	16. 29	58. 64	
50	11030703	沥青漆		kg	5. 328	10. 29	54. 83	
51	11030704	沥青清漆		kg	19. 82736	6.00	118. 96	
52	11030904	沥青绝缘漆		kg	4. 97448	15. 44	76. 81	
53	11111703	酚醛磁漆		kg	0. 72	12. 86	9. 26	
54	11112504	无光调和漆		kg	8. 64	12. 86	111. 11	
55	11112524	厚漆		kg	5. 04	8. 58	43. 24	
56	11590504	聚氯乙烯热熔密 封胶		kg	79. 9434	10. 72	856. 99	
57	12010103	汽油		kg	30. 28896	8. 50	257. 46	
58	12030106	溶剂汽油		kg	20.664	7. 89	163. 04	
59	12050311	机油		kg	0. 72	7. 72	5. 56	
60	12070109	电力复合脂		kg	60. 48	17. 15	1037. 23	
61	12300367	硬酯酸	一级	kg	0. 30456	10. 29	3. 13	
62	12310308	丙酮		kg	119. 83446	5. 15	617. 15	
63	12310331	漂白粉		kg	0. 4212	3. 43	1.44	
64	12370305	氧气		m 3	75. 69216	2. 83	214. 21	
65	12370322	丙烷		kg	72	4. 55	327. 60	
66	12370335	乙炔气		kg	31. 6548	15. 44	488. 75	
67	12413518	901胶		kg	0.72	2. 14	1.54	
68	12413542	胶合剂		kg	0. 0864	8. 56	0.74	
69	12430344	自粘橡胶带	20 mm $\times 5$ m	卷	18	12. 43	223. 74	
70	12430365	塑料胶布带	25 mm $\times 10$ m	卷	1.89	3. 14	5. 93	
71	13013509	石棉绒		kg	319. 968	2.40	767. 92	
72	14010305- 2~1	焊接钢管	SC20	m	2536. 272	5. 43	13771.96	
73	14010305- 3~1	焊接钢管	SC25	m	2536. 272	8. 05	20416. 99	
74	14010305- 6~1	焊接钢管	SC50	m	1142.064	16. 20	18501.44	

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅安装工程

标段:

第3页 共4页

-1	怪名称: 双扭(B户型)36株别墅安装工程 标段			10.17					
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注	
75	14010323	焊接钢管	DN50	m	65. 16	20. 14	1312. 32		
76	14010332	焊接钢管	DN80	m	197. 64	33. 67	6654. 54		
77	14010335	焊接钢管	DN100	m	65. 88	43. 42	2860. 51		
78	14010341	焊接钢管	DN150	m	87. 84	72. 88	6401.78		
79	14030303- 10~1	热镀锌钢管	DN100	m	316. 4112	43. 53	13773. 38		
80	14090504	柔性铸铁排水管	DN100	m	149. 3064	61.11	9124. 11		
81	14310377	承插塑料排水管	dn50	m	782. 57376	4. 82	3772.01		
82	14310378	承插塑料排水管	dn75	m	934. 64928	9. 32	8710.93		
83	14310379	承插塑料排水管	dn110	m	2166. 81048	17. 94	38872. 58		
84	14311503- 2~1	PP-R给水管	DN20	m	477. 36	3. 94	1880. 80		
85	14312502	塑料软管		kg	23. 76	15. 78	374. 93		
86	14350106	异型塑料管	dn5	m	3. 6	1. 17	4. 21		
87	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	380. 4408	0. 13	49. 46		
88	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	380. 4408	0. 24	91.31		
89	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	171. 3096	0. 93	159. 32		
90	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	160. 2	0. 12	19. 22		
91	15050533	柔性管件接头零 件	DN100	个	176. 9868	18. 33	3244. 70		
92	15230307	承插塑料排水管 件	dn50	个	729. 97056	1. 52	1108. 10		
93	15230308	承插塑料排水管 件	dn75	个	1044. 32256	2. 80	2919. 93		
94	15230309	承插塑料排水管 件	dn110	个	1734. 15852	5. 38	9333. 24		
95	15271912	管接头	FST20	个	15. 876	0. 25	3. 97		
96	15370513	角钢立管卡	DN100	副	50. 328	2. 88	144. 94		
97	15371907	不锈钢卡箍	ф 100	个	252. 98208	5. 49	1388. 87		
98	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	21. 04128	1.66	34. 93		
99	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	48. 528	2. 38	115. 50		
100	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	57. 3822	3. 27	187. 64		
101	16030504	螺纹闸阀	Z15T-10K DN20	个	72. 72	16. 62	1208.61		
102	18430305	普通地漏	DN50	个	432	4. 50	1944. 00		
103	18470108 [~] 1	87型雨水斗	DN100	个	216	45. 00	9720.00		
104	19110104	管子托钩	DN20	个	533. 988	1. 14	608. 75		
105	20010100 [~] 1	灭火器	MFZ/ABC4	个	288	45. 60	13132. 80		
106	20070111	灭火器放置箱		个	144	60.00	8640.00		
107	21010304 [~] 1	远传式水表	DN20	只	72	280. 00	20160.00		
108	24170102	黄漆布带	20 mm $\times 40$ m	卷	4. 32	17. 15	74. 09		
109	25010309	裸铜线	10mm2	kg	30.96	56. 42	1746. 76		
110	25030509	BVR铜芯聚氯乙 烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	162	4. 47	724. 14		

工程名称:双拼(B户型)36栋别墅安装工程

标段:

第4页 共4页

工作主作工作	小· 次/// (D/	-1型)36株別墅安 	衣工性				第4页 共4页 		
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	単位	数量	单价(元)	合价(元)	备注	
111	25030512	BVR铜芯聚氯乙 烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	108	11. 51	1243. 08		
112	25430311- 10~1	BV-2. 5		m	876. 96	1.89	1657. 45		
113	26060121- 2~1	刚性阻燃管	PC20	m	118.8	1. 22	144. 94		
114	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	160. 2	0.10	16. 02		
115	26064107	塑料护口 (钢管用)	dn20	个	380. 4408	0. 10	38. 04		
116	26064108	塑料护口 (钢管用)	dn25	个	380. 4408	0. 25	95. 11		
117	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	171. 3096	0. 37	63. 38		
118	26065131	镀锌电线管接头	ф20×5	个	405. 80352	0.83	336. 82		
119	26065132	镀锌电线管接头	φ25×6	个	405. 80352	1. 23	499. 14		
120	26065135	镀锌电线管接头	φ50×7	个	182. 73024	3. 10	566. 46		
121	26066513	钢管保护管	φ 40×400	根	21.6	7. 55	163.08		
122	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	292. 32	2. 43	710. 34		
123	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	730. 8	3. 33	2433. 56		
124	26093511~1	分等电位联结端 子箱	LEB	个	220. 32	15. 00	3304.80		
125	26093512 [~] 1	总等电位联结端 子箱	MEB	个	72	65. 00	4680.00		
126	26110101	接线盒		只	73. 44	1. 33	97.68		
127	26110301~1	ADD住宅智能箱		个	72	80.00	5760.00		
128	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	40. 81104	1. 46	59. 58		
129	31010333	橡胶密封圈 (室内排水)	DN100	个	252. 98208	4. 96	1254. 79		
130	31110301	棉纱头		kg	113. 35572	5. 57	631.39		
131	31150101	水		m3	142. 821252	4. 49	641.27		
132	31150301	电		kW • h	783. 22752	0.86	673. 58		
133	31170103	标志牌		个	69. 94728	0. 16	11.19		
134	55090108~1	MD1配电箱	PZ30-30	只	36	360.00	12960.00		
135	55090108 ²	MD2配电箱	PZ30-30	只	36	360.00	12960.00		
136	CL-D00002	PPR DN20给水管 管件		10m	46.8	11. 82	553. 18		
137	CL-D00004	沟槽配件DN100	雨水	10m	30. 96	80.00	2476.80		
138	SB0001	家用可燃气体报 警器		个	72	102. 00	7344. 00		
139	X1810628- 34~1	铜芯电缆	YJV-5x16	m	1025. 352	67. 19	68893.40		
140	ZC001068	热镀锌扁钢	40x4	m	226. 8	5. 99	1358. 53		
			合计				382702. 91		
							清单造价江苏版		

单位工程招标控制价表

工程名称: 室外道路及雨污水工程

标段:

	工厂是的人们小工性 "林文"	T	カ·火 ハ· T		
序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)		
1	分部分项工程费	6495597.01			
1.1	人工费	898902.05			
1.2	材料费	5087079.30			
1.3	施工机具使用费	122018. 45			
1.4	企业管理费	265167.08			
1.5	利润	122430. 13			
2	措施项目费	337732. 61			
2.1	单价措施项目费	8619. 27			
2.2	总价措施项目费	329113. 34			
2. 2. 1	其中: 安全文明施工措施费	221793.77			
3	其他项目费				
3. 1	其中: 暂列金额				
3. 2	其中: 专业工程暂估				
3. 3	其中: 计日工				
3.4	其中: 总承包服务费				
4	规费	254883. 20			
5	税金	637939. 15			
	1	1			

工程名称:室外道路及雨污水工程

标段:

第1页 共5页

				VI E			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
		0.400)¥, ph 10					暂估价
		0402	道路工程					
1	040202011001	碎石	1、石料规格:级配 碎石 2、厚度:7cm	m2	19265	22. 10	425756. 50	
2	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级 : C30 2、掺和料: 详见图 纸设计 3、厚度: 10cm 4、嵌缝材料: 按要 求设置伸缩缝 5、含模板、养生、 切缝等	m2	8920	74. 43	663915. 60	
3	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级 : C30 2、掺和料: 详见图 纸设计 3、厚度: 15cm 4、嵌缝材料: 按要 求设置伸缩缝 5、含模板、养生、 切缝等	m2	8920	94. 32	841334. 40	
4	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格 : 抗裂贴 2、规格指标满足图 纸设计要求	m2	1500	26. 25	39375. 00	
5	040203003001	透层	1、材料品种: 慢裂 的洒布型乳化沥青 2、喷油量: 1.1L/m2	m2	15940	5. 67	90379.80	
6	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种: AC-13 C细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类 : 70号A级石油沥青, 集料采用玄武岩 3、石料粒径: 按设计 4、掺和料: 按设计 5、厚度: 5cm 6、厂拌机铺	m2	15940	72. 56	1156606. 40	
7	040204004001	安砌侧 (平、缘)石	1、材料品种、规格 : B型花岗岩侧石90* 23*15cm (含弧形段) 2、基础、垫层: 材料品种、厚度: C15 混凝土垫层及侧石靠背	m	836	104. 76	87579. 36	
			本页小计				3304947.06	

工程名称:室外道路及雨污水工程

标段:

第2页 共5页

			小科				金额(元)	52贝 共5贝
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
8	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格 : I 型花岗岩平石90*30* 13cm(含弧形段) 2、基础、垫层: 材 料品种、厚度: C15 混凝土垫层	m	836	93. 65	78291. 40	暂估价_
		分音	部小计				3383238. 46	
		0405 雨	水管网工程					
9	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度: 100厚回料砂垫层 2、材质及规格: dn2 50PE实壁管, PE100, 承压0. 8Mpa 3、连接形式: 热熔连接 4、铺设深度: 详见图纸设计 5、管道检验及试验要求: 管道检验及试验	m	1650	161. 05	265732. 50	
10	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质 及厚度: 100厚回料 砂垫层 2、材质及规格: dn4 50PE实壁管, PE100, 承压0. 8Mpa 3、连接形式: 热熔 连接 4、铺设深度: 详见 图纸设计 5、管道检验及试验 要求: 管道闭水试验 或水压试验	m	1750	479. 10	838425.00	
11	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质 及厚度: 100厚回料 砂垫层 2、材质及规格: dn6 30PE实壁管, PE100, 承压0.8Mpa 3、连接形式: 热熔 连接 4、铺设深度: 详见 图纸设计 5、管道检验及试验 要求: 管道闭水试验 或水压试验	m	12	887. 80	10653. 60	
			+=				1100100 70	
			本页小计				1193102. 50	

工程名称:室外道路及雨污水工程

标段:

第3页 共5页

<u> </u>	林: 至外追路及	 				第3页 共5页 			
序号	项目编码	 项目名称 	项目特征描述	计量 工程量 综合		综合单价	金额(元)	其中 暂估价	
12	040504009001	雨水口	甲型雨水口 1、基础:碎石垫层 、C30混凝土 2、Mb10水泥砂浆砌M U20混凝土实心砖 3、1:2水泥砂浆内壁 粉刷厚20 4、750*450mm球墨铸 铁雨水篦子 5、含模板安拆 6、参见苏S01-2021- 287	座	100	1307. 66	130766.00		
13	040504001001	砌筑井	1、尺寸: 500*500mm ,平均井深:1.0m以内 2、10cm碎石,10cmC3 0混凝土 3、M10水泥砂浆砌MU 20砖,1:2防水水泥砂 浆抹面 4、500*500钢纤维砼 井盖座 5、含模板安拆 6、参见苏S01-2021- 214	座	185	919. 26	170063. 10		
14	040504003001	塑料检查井	1、检查井名称: Φ63 0雨水塑料圆井 (沉泥井)(dn450管) 2、平均井深:1.5米内 3、10cm再生砂垫层, 采用圆形塑料或应 查井,质量要料或应 查井,质量。《企业、 企工, 企工, 企工, 企工, 企工, 。《企工, 。《企工, 。《企工, 。《企工, 。" 。" 。" 。" 。" 。" 。" 。" 。" 。" 。" 。" 。"	座	131	1115. 97	146192. 07		
15	040504006001	砌体出水口	1、八字墙式出水口, 浆砌块石,详见图纸 06MS201-9,第5-6页	座	1	13140. 98	13140. 98		
16	010512008001	沟盖板、井盖板 、井圏	1、 φ700球墨铸铁井 盖, 承载力≥D400 2、配套可调式防沉 降球墨铸铁井座	套	5	1174.30	5871.50		
17	010512008002	沟盖板、井盖板 、井圏	1、 φ700轻型球墨铸铁井盖,承载力≥C 250 2、配套铸铁井座	套	25	721.82	18045. 50		
							484079. 15		
	本页小计 【新点2013 形							. W10 0 0 T	

工程名称:室外道路及雨污水工程

标段:

第4页 共5页

			孙护			金额(元)		54火 共5火
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
						-	ни	暂估价
18	010512008003	沟盖板、井盖板 、井圏	1、 φ700钢纤维砼井 盖座	套	101	336. 13	33949. 13	
19	040501004004	混凝土包管	1、C20混凝土包管 2、含模板安拆	m3	200.84	499. 29	100277.40	
		分	部小计				1733116. 78	
		0405 污	水管网工程					
20	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质 及厚度: 100厚回料 砂垫层 2、材质及规格: dn1 60PE实壁管, PE100, 承压0. 8Mpa 3、连接形式: 热熔 连接 4、铺设深度: 详见 图纸设计 5、管道检验及试验 要求: 管道闭水试验 或水压试验	m	2100	79. 11	166131.00	
21	040501004006	塑料管	1、垫层、基础材质 及厚度: 100厚回料 砂垫层 2、材质及规格: dn3 15PE实壁管, PE100, 承压0. 8Mpa 3、连接形式: 热熔 连接 4、铺设深度: 详见 图纸设计 5、管道检验及试验 要求: 管道闭水试验 或水压试验	m	2000	246. 54	493080.00	
22	040504001002	砌筑井	1、尺寸: 500*500mm ,平均井深:1.0m以内 2、10cm碎石,10cmC3 0混凝土 3、M10水泥砂浆砌MU 20砖,1:2防水水泥砂 浆抹面 4、500*500钢纤维砼 井盖座 5、含模板安拆 6、参见苏S01-2021- 258	座	289	919. 26	265666. 14	
			本页小计				1059103.67	

工程名称:室外道路及雨污水工程

标段:

第5页 共5页

型位 操作 操作 操作 操作 操作 操作 操作 操					N B			金额(元)	
1. 机构模型键矩转 水管 水管 水管 水管 水管 水管 水管 水	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述		工程量	综合单价	合价	
24 040504003002 塑料检查并 (流槽井) (dn315管) 2、平均井深:1.5米 内 3、10cm再生砂垫层. 采用圆形塑料成品检查井,质量要求应符合合 《市政排水用塑料检查并,质量要求应符合合。《市政排水用塑料检查排》(5.1/T 326-2010) 4、井座盖另计 5、井周再生砂回填,防护盖C20细石吞及碎石基础并周加固。合模板安斯 6、详见图纸设计 2、服务可调式防沉 除绿墨铸铁井座 1、中700轻型球墨铸铁井座 1、中700轻型球墨铸铁井座 250 2、配务可调式防沉 除绿紫铸件并座 250 2、配务可调式防沉 条 30 721.82 21654.60 2、程务设计 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	23	040504008001	整体化粪池	化粪池0#, 双格, 有效容积1m3 2、500*500钢纤维混凝土井盖座B级 3、15cm碎石垫层, 5cm再生砂垫层, 含井筒、砼防护盖基础、再生砂回填	座	96	1565. 81	150317. 76	召16171
25 010512008004 為盖板、井盖板	24	040504003002	塑料检查井	1、检查井名称: Φ63 0污水塑料圆井 (流槽井)(dn315管) 2、平均井深:1.5米内 3、10cm再生砂垫层, 采用圆形塑料成品检查井,质量要求应符合 《市政排水用塑料检查井》(CJ/T326-2010) 4、井座再生细细种型, 防护盖C20细进用加固, 方种量经验, 存不基础井周加固, 含模板安拆 6、详见图纸设计	座	133	1115. 98	148425. 34	
26 010512008005	25	010512008004		盖,承载力≥D400 2、配套可调式防沉	套	5	1174. 30	5871.50	
27 010312008006 、井圏 盖座 雲 98 336.13 32940.74 28 040501004007 混凝土包管 1、C20混凝土包管 2、含模板安拆 m3 190.58 499.29 95154.69 分部小计 5 6495597.01 1 041106001001 大型机械设备进出场及安拆 项 1 8619.27 单价措施合计 8619.27	26	010512008005		铁井盖,承载力≥C 250	套	30	721. 82	21654.60	
28 040501004007 混凝土包管 1、C20混凝土包管 2、含模板安拆 m3 190.58 499.29 95154.69 分部小计 分部分项合计 6495597.01 1 041106001001 大型机械设备进出场及安拆 项 1 8619.27 8619.27 单价措施合计 8619.27	27	010512008006			套	98	336. 13	32940. 74	
分部小计 1379241.77 分部分项合计 6495597.01 1 041106001001 大型机械设备进出场及安拆 项 1 8619.27 単价措施合计 8619.27	28	040501004007		1、C20混凝土包管	m3	190. 58	499. 29	95154.69	
1 041106001001 大型机械设备进出场及安拆 项 1 8619.27 8619.27 单价措施合计 8619.27			分					1379241.77	
1 041106001001 出场及安拆 項 1 8619.27 単价措施合计 8619.27				分项合计				6495597. 01	
	1	041106001001			项	1	8619.27	8619. 27	
本页小计 462983.90			单价	措施合计				8619. 27	
本页小计 462983.90									
本页小计 462983.90									
								462983. 90	
合 计 6504216. 28									

工程名称:室外道路及雨污水工程

标段:

第1页 共3页

1	上程名	称:室外道路及	似的方水上柱		标段:		 	11页 共3页
2	序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)		备注
1.1 基本赞	1	011707001001	安全文明施工费		100.000	221793.77		
1.2 增加费 计+单价措施 模工程设备 费 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 0.310 20163.07 2 011707002001 夜间施工 分部分项合 计+单价措施 模工程设备 费 3 011707003001 非夜间施工照明 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 4 011707004001 二次搬运 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 5 011707005001 冬雨季施工 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 5 011707005001 冬雨季施工 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.1		基本费	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	3. 100	201630. 70		
1.3	1.2		增加费	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费				
2	1.3			计+单价措施 项目合计-除 税工程设备	0.310	20163. 07		
3 011707003001 非夜间施工照明 分部分项合	2	011707002001	夜间施工	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备				
4 011707004001 二次搬运 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备	3	011707003001	非夜间施工照明	计+单价措施项目合计-除税工程设备费				(地宫) 部分可计 取; 单独 装饰、安
11707005001 冬雨季施工 计+单价措施 项目合计−除 税工程设备	4	011707004001	二次搬运	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备				
	5	011707005001	冬雨季施工	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称: 室外道路及雨污水工程

标段:

第2页 共3页

<u> </u>	称: 至外追路及			标段:			<u></u> _	2页 共3页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	107319. 57			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在宅收型工基地分计取户,石、程室计基工下不费基件工程工下不费基件工程工的工程。
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建实备工专开提建实用费0计筑名由人用户供筑名按率系工制建工账银的工制表乘系入设筑资户行,人费中以
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称: 室外道路及雨污水工程

标段:

第3页 共3页

工作工	称: 至外追路及			<u> </u>				3页 共3页
序号	 项目编码 	 项目名称 	 计算基础 	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现隐、息理管监处护危监和台、管。场患人动、控控作预大测集等软理安排员态扬视、业警工预成设件费全查信管尘频高防、程警平备和用
								-
		合 计			329113. 34			
						<u> </u>	 	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外道路及雨污水工程

标段:

<u>工作工作</u>	至外追始及附乃水上性 T	10.	·权:	第1页 共1页 T
序号	项目名称	金额(元)	 结算金额(元) 	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2. 1	材料暂估价			
2. 2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			
	• 1		<u> </u>	│ 新占2013清单诰份江苏版 V10 3 6】

暂列金额明细表

工程名称:室外道路及雨污水工程

标段:

序号	项目名称	 计量单位 	暂定金额(元)	备注
	合 计	<u> </u>		

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 室外道路及雨污水工程

标段:

<u> </u>	性名称:至外追陷及附行外工性											
		 材料(T程设备)	计量	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额二	上(元)	د
序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	备注
		H13 · 701H · _ 3	' '-	1又1小	1411 1/1	+ 1/1	ΠИ	+ 1/1	ΠИ	+ 1/1	ΠИ	
								-				
L				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u> </u>												
-												
		合计										
		□ VI										
								-	占2013清	34 14L 24 1		

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外道路及雨污水工程

标段:

	: 至外追路及雨汚水上柱				第1页 共1页 			
序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额 ± (元)	备注		
	合 计				 13清单造价江苏			

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外道路及雨污水工程

标段:

工性口机	: 室外追路及雨污水上程				第1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	 计算基数(元) 	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	254883. 20	100.000	254883. 20
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	6833329. 62	3. 200	218666. 55
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	6833329. 62	0. 530	36216.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	6833329.62		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费- 际税甲供材料和甲供设备费/1.01	7088212. 82	9.000	637939. 15
		合 计	•	•	892822. 35

工程名称: 室外道路及雨污水工程

标段:

第1页 共3页

		及雨汚水 <u>上</u> 桂		<u> </u>				
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02090101	塑料薄膜		m2	1962. 4	0.69	1354.06	
2	02190111	尼龙帽		个	1486. 6666	0.74	1100.13	
3	02270103	清洁棉布		kg	39. 6058	5. 15	203. 97	
4	02330105	草袋子		只	11.742	0.86	10.10	
5	03515100	圆钉		kg	50. 429493	4. 56	229.96	
6	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	51. 0816	4. 46	227.82	
7	03652401	钢锯片		片	19. 326672	360. 17	6960. 89	
8	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	7730. 17696	0. 23	1777. 94	
9	04010611~3	复合硅酸盐水泥	32. 5级	kg	40342. 28021 2	0. 23	9278. 72	
10	04010611~4	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	3037. 2096	0. 23	698. 56	
11	04030107	中(粗)砂		t	47. 294116	122.09	5774. 14	
12	04030107~1	中(粗)砂		t	167. 122362	122.09	20403.97	
13	04030107~2	中(粗)砂		t	7. 982899	122.09	974. 63	
14	04034103~3	石屑(米砂) (回料砂)		t	1820. 889548	65. 64	119523. 19	
15	04050217~2	碎石	40	t	173. 45504	124. 85	21655.86	
16	04050217~3	碎石	40	t	85. 9248	124. 85	10727.71	
17	04050219	碎石	60	t	2681.688	124. 85	334808.75	
18	04050219~1	碎石	60	t	13. 6912	124. 85	1709.35	
19	04090120	石灰膏		m3	4. 333824	346. 84	1503. 14	
20	04110101	块石		t	30. 55	124. 85	3814. 17	
21	04130101	机砖		百块	1594. 91534	77. 81	124100.36	
22	04130101~1	机砖		百块	268. 0908	77.81	20860.15	
23	04230108	防水剂		kg	298. 177969	4. 29	1279. 18	
24	04230108~1	防水剂		kg	130. 173685	4. 29	558. 45	
25	04270807-1	混凝土垫块		m3	1. 33668	800.00	1069.34	
26	05030600	普通成材		m3	0. 743333	2084. 14	1549. 21	
27	05250501	木柴		kg	446. 32	0. 94	419. 54	
28	11030703	沥青漆		kg	177. 831636	10. 29	1829. 89	
29	11550105	石油沥青		kg	825	4. 79	3951.75	
30	11550107~1	乳化沥青		t	17. 534	4793. 10	84042. 22	
31	11710305	防水粉		kg	293. 581144	12. 43	3649. 21	
32	12010301	柴油		t	1. 1158	7120.00	7944. 50	
33	12300382	三氯乙烯		kg	1. 5024	6. 31	9.48	
34		焊接钢管	DN40	m	2. 2536	15. 92	35. 88	
35	14370303	橡胶护套管		m	112. 68	6. 43	724. 53	
36		dn450PE实壁管, PE100,承压0.8 Mpa		m	1750	424. 45	742787. 50	

工程名称: 室外道路及雨污水工程

标段:

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、	型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	26060701~2	dn250PE实壁管, PE100,承压0.8 Mpa			m	1650	130. 54	215391.00	
38	26060701 [~] 3	dn630PE实壁管, PE100,承压0.8 Mpa			m	12	829. 30	9951.60	
39		dn160PE实壁管, PE100,承压0.8 Mpa			m	2100	54. 03	113463.00	
40	26060701 [~] 5	dn315PE实壁管, PE100,承压0.8 Mpa			m	2000	207. 32	414640.00	
41	30410504	铸铁爬梯			kg	2790. 04824			
42	31150101	水			m3	5014. 092048	4. 49	22513. 27	
43	31150101~1	水			m3	1031. 671742	4. 49	4632. 21	
44	31150301	电			k₩ • h	921. 33054	0.86	792. 34	
45	31150702	煤			t	2. 8692	741. 44	2127. 34	
46	32010501	复合木模板面板			m2	75. 3438	35. 00	2637. 03	
47	32011111	组合钢模板			kg	492. 086645	3. 62	1781.35	
48	32020115	零星卡具			kg	1075. 577574	3. 62	3893. 59	
49	32020115~1	零星卡具			kg	706. 515921	3. 62	2557. 59	
50	32090101~1	模板木材			m3	1. 159806	2084. 14	2417. 20	
51	32090508	钢支撑			kg	52. 589378	3. 36	176. 70	
52	33010313 [~] 1	φ700球墨铸铁 井盖,承载力≥D 400			套	10	1064. 65	10646. 50	
53	33010313~2	Φ700轻型球墨 铸铁井盖, 承载 力≥C250			套	55	621.05	34157.75	
54	33011101- 1~1	φ700钢纤维砼 井盖座			套	200. 99	257. 29	51712. 72	
55	1~6	500*500钢纤维 砼井盖座			套	478. 74	177. 46	84957. 20	
56	33011101- 1~8	500*500钢纤维 混凝土井盖座B 级			套	193. 92	177. 46	34413.04	
57	33012301~1	750*450mm球墨 铸铁雨水篦子			套	101	496. 84	50180. 84	
58	33030132~1	抗裂贴			m2	1650	15. 00	24750.00	
59		I 型花岗岩平石90 *30*13cm			m	848. 54	80.00	67883. 20	
60	33070701~1	B型花岗岩侧石9 0*23*15cm			m	848. 54	75. 00	63640. 50	
61	80210117 [~] 1	C15粒径20砼32. 5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)			m3	10. 659	324. 57	3459.59	

工程名称: 室外道路及雨污水工程

标段:

第3页 共3页

<u></u>	小・王八足叫	· 及附污水工性			1小权:		<u> </u>		₩ Х эД
序号	材料编码	材料名称	规格、	型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
62	80210143~1	C15粒径40砼32. 5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)			m3	2. 642	324. 57	857. 51	
63	80210143 [~] 7	C15粒径40砼32. 5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)			m3	16. 32	324. 57	5296. 98	
64	80210144~1	C20粒径40砼32. 5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)			m3	28. 0704	337. 01	9460. 01	
65	80210144~2	C20粒径40砼32. 5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)			m3	399. 2484	337. 01	134550. 70	
66	80210147~1	C30粒径40砼32. 5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)			m3	67. 6872	366. 07	24778. 25	
67	80210147~2	C30粒径40砼32. 5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)			m3	0.836	366. 07	306. 03	
68	80210147 [~] 3	C30粒径40砼32. 5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)			m3	2274. 6	366. 07	832662. 82	
69	80250311 [~] 2	AC-13C细粒式沥 青混凝土 (玄武岩)			t	1857. 01	533. 45	990621.98	
70	CL- D00001 [~] 2	塑料检查井井座 Φ630×450 (沉泥式)、井 筒Φ630			座	131	900. 00	117900.00	
71	CL-D00002	0#玻璃钢化粪池 ,有效容积1m3			座	96	700.00	67200.00	
72	CL- D00003~1	塑料检查井井座 Φ630×315 (流槽式)、井 筒Φ630			座	133	900. 00	119700.00	
			<u></u>	计				5063658.09	
							F *** F 0 0 1 0		. W10 0 0 T

单位工程招标控制价表

工程名称:室外景观绿化工程

标段:

	主/ 京// 京// 1/1注 1/1/ 1/1/ 1/1/ 1/1/ 1/1/		お! 欠 八!
序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2123913. 38	
1.1	人工费	370576.08	
1.2	材料费	1531004.08	
1. 3	施工机具使用费	100124.97	
1.4	企业管理费	70388. 51	
1.5	利润	51819.74	
2	措施项目费	83684.05	
2. 1	单价措施项目费	45502. 33	
2.2	总价措施项目费	38181.72	
2. 2. 1	其中: 安全文明施工措施费	26249. 93	
3	其他项目费		
3. 1	其中: 暂列金额		
3.2	其中: 专业工程暂估		
3. 3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
4	规费	84992. 51	
5	税金	206333. 09	
	1	+	

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

	林: 至外景观绿						金额(元)	1页 共21页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
		ļ Ē						自旧川
1	040101001007	挖一般土方	1、土壤类别:综合 各类土 2、挖土深度:根据 现场实际情况 3、土方就近堆放或 堆场投标人自行考虑	m3	215. 6	26. 43	5698. 31	
2	040305001001	垫层	150厚碎石垫层 素土夯实 (夯实度≥93%)	m3	120. 15	370. 41	44504.76	
3	010404001002	垫层	1、100厚C20混凝土 垫层 2、含模板安拆费	m3	80. 1	559. 37	44805.54	
4	050201001007	园路	1、600*200*18厚/40 0*200*18厚仿芝麻白花岗岩烧面PC砖齐缝通铺,圆角处按弧切割 2、收边,600*200*18厚/400*200*18厚仿芝麻灰花岗岩烧面PC砖。3、32厚1:3水泥砂浆结合层4、C20细石混凝土窝角	m2	718. 65	144. 49	103837. 74	
5	040101001008	挖一般土方	1、土壤类别:综合 各类土 2、挖土深度:根据 现场实际情况 3、土方就近堆放或 堆场投标人自行考虑	m3	9. 59	26. 45	253. 66	
6	040305001002	垫层	150厚碎石垫层 素土夯实 (夯实度≥93%)	m3	3. 89	349. 67	1360. 22	
7	010507004001	台阶	1、C30钢筋砼现浇台 阶, 2、含模板安拆费 3、按设计图示尺寸 水平投影面积计算	m2	25. 92	115. 92	3004. 65	
8	010515001001	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0. 205	4715. 44	966. 67	
9	011107001001	石材台阶面	1、1200*400*50厚芝 麻白花岗岩烧面倒角 R=10, 错缝铺 3、30厚水泥砂浆	m2	25. 92	246. 96	6401.20	
10	011107001002	石材台阶面	2、1200*150*30厚芝 麻白花岗岩烧面 (侧板) 3、30厚水泥砂浆	m2	7. 56	195. 84	1480. 55	
11	100801002001	涂料防水	台阶侧面仿芝麻白真 石漆	m2	2. 16	57. 27	123. 70	
		•	本页小计	•			212437. 00	

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第2页 共21页

				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述 	単位	工程量	综合单价	合价	其中
12	010202003001	圆木桩	1、直径120,长3000 ,杉木桩,密排插打, 入水部分刷沥青防腐 内挂250g/m无纺布一 道,宽度1.5米 2、计量单位为护岸 长度,具体详见设计 图	m	253	465. 91	117875. 23	暂估价_
13	040305005001	护坡	1、对现有河道进行 清淤河 2、道边河岸护坡整 形,清理垃圾,对杂树 、死树进行清理,局 部缺土回填土方,要 求土方饱满	m2	506	3. 27	1654. 62	
14	010101006001	挖淤泥	1、挖掘深度:详见 图纸设计 2、弃淤泥、流砂距 离:清理外运,运距 及堆场自行考虑 (含垃圾处置费)	m3	227. 22	20. 87	4742. 08	
15	010201017001	褥垫层	1、厚度:详见图纸设计 2、材料品种及比例:C30素混凝土灌砌块石基础	m3	20.88	529. 67	11059. 51	
16	010501001001	垫层	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C15 3、含模板安拆	m3	2.07	675. 75	1398. 80	
17	010501003002	独立基础	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30 3、含模板安拆	m3	4. 24	689. 01	2921. 40	
18	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C30 3、含模板安拆	m3	1.35	1785. 89	2410. 95	
19	010505001003	有梁板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、板厚150mm,高度3 .6m内 4、含模板安拆	m3	6. 63	1036. 59	6872. 59	
20	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 : 三级钢 直径 Φ 12 mm以内	t	0. 288	4715.44	1358. 05	
			本页小计				150293. 23	

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第3页 共21页

	林: 至外景观绿	᠄ιٸᆂϮᆂ ▔		ζ:				3页 共21页
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量	工程量		金额(元)	 其中
17, 2	次口細円		- 次日特征油处 	单位	<u> </u>	综合单价	合价	 暂估价
21	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 : 三级钢 直径 Φ 25 mm以内	t	0.702	4099. 85	2878. 09	н н и
22	040103001002	回填方	1、填方材料品种: 原土回填 2、填方来源、运距 :投标人自行考虑	m3	14. 41	45. 19	651. 19	
23	050201001008	园路	1、600*300*18厚芝麻白烧面PC砖错缝铺设 2、30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	102. 51	142. 47	14604. 60	
24	050201001010	园路	1、600*300*18厚芝麻灰烧面PC砖收边2、30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	102.51	142. 47	14604.60	
25	050201001009	园路	1、600*200*30厚芝 麻灰烧面花岗岩收边 2、30厚1:3水泥砂浆 结合层	m2	8	195. 29	1562. 32	
26	040308003001	镶贴面层	1、600*120*18厚芝 麻灰烧面PC砖贴面 2、30厚1:3干硬性水 泥砂浆结合层	m2	3. 9	201.89	787. 37	
27	011503001002	景观桥玻璃栏杆	1、不锈钢扶手及立 柱,钢化洗涤,1.1m 2、需经业的方,1.1计原 2、需经业的方,方 2、需经位的方,方 3、需是位的方,的一个。 2、需是位的方,的一个。 2、需是位的方,的一个。 3、材以切算的。 4、有一个。 4 有一个。 4 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有	m	32. 54	1500.00	48810.00	
28	040305004001	砖砌体	1、MU10砖M7.5水泥砂浆砖砌筑体	m3	3. 25	620. 27	2015. 88	
29	011107001003	石材台阶面	1、1200*400*50厚芝 麻白花岗岩烧面倒角 R=10, 错缝铺 3、30厚水泥砂浆	m2	7.88	246. 96	1946. 04	
30	011107001004	石材台阶面	2、1200*150*18厚芝 麻白烧面PC砖贴面 (侧板) 3、30厚水泥砂浆	m2	5. 71	167. 61	957. 05	
31	05B003	成品坐凳	1、镀锌钢椅体,实心 塑木仿木纹凳面 2、含配套连接件、 辅材以及安装、吊装 等一切措施费用	座	3	1000.00	3000.00	
	本页小计							

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第4页 共21页

	1小: 至가京观琢		小兒					4贝 共21贝
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
32	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合土 , 2、挖土深度:按设计 , 3、土方就近堆放或 堆场投标人自行考虑	m3	21. 78	17. 83	388. 34	
33	010404001004	垫层	1、素土夯实, 夯实度 ≥93%, 2、100mm厚碎石垫层 , 3、具体详见设计	m3	8. 71	324. 87	2829. 62	
34	010501001003	垫层	1、厚度100mm厚C20 混凝土, 2、含模板拆安	m3	8. 71	559. 37	4872. 11	
35	040203008001	块料面层	1、成品栗壳色150*2 5厚水泥加筋木纹拓 印板 2、25厚1:3水泥砂浆	m2	87. 12	203. 56	17734. 15	
36	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合土 , 2、挖土深度:按设计 , 3、土方就近堆放或 堆场投标人自行考虑	m3	16. 23	17.83	289. 38	
37	010103001003	回填方	1、填方材料品种: 原土回填 2、填方来源、运距 :投标人自行考虑	m3	7. 83	40. 97	320. 80	
38	040305001007	垫层	1、厚度: 100mm厚碎 石垫层	m3	1.41	331.02	466. 74	
39	040305001008	垫层	1、厚度100mm厚C20 混凝土, 2、含模板拆安	m3	1.08	688. 24	743. 30	
40	040305004002	砖砌体	1、440- 580宽MU10砖M7.5水 泥砂浆砖砌筑体	m3	5. 64	599. 38	3380. 50	
41	040203008002	块料面层	1、30厚 5-10mm白 色水磨石饰板 (含圆弧倒角) 2、20厚1:3水泥砂浆 内掺3% 防水剂,内嵌抗裂网	m2	37. 88	207. 90	7875. 25	
42	010101004012	挖基坑土方	1、土壤类别:综合土 , 2、挖土深度:按设计 , 3、土方就近堆放或 堆场投标人自行考虑	m3	31. 752	17.84	566. 46	
43	010103001008	回填方	1、填方材料品种: 原土回填 2、填方来源、运距 :投标人自行考虑	m3	201. 19	45. 19	9091. 78	
			-t-7.131				10550	
			本页小计			V X	48558.43 季角造份汇蒸版	. W10 0 0 .

工程名称:室外景观绿化工程

标段:

第5页 共21页

	名称:室外景观绿 		标的 T			金额(元		5页 共21页
序号	项目编码	 项目名称	迈巴特尔世史	计量	T 110 트		金额(兀)	 其中
予写	坝日细码	以日石桥 	项目特征描述 	单位	工程量	综合单价	合价	 暂估价
44	050304003003	金属花架柱、梁	1、原架包、保证的人工,是是一个人工,是是一个人工,是是一个人工,是一个一个人工,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	项	1	50000.00	50000.00	
45	050303008001	玻璃屋面	1、玻璃材质、规格 : 5+0.76+5双层夹胶 玻璃,不锈钢驳接钢 爪组件,结构胶固定 在廊架顶部 2、含安装、吊装等 一切措施费用	m2	23. 4	512. 00	11980. 80	
46	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 各类土 2、挖土深度:根据 图纸设计 3、弃土运距:土方 就近堆放,场内利用	m3	537. 68	13. 13	7059. 74	
47	010103001001	回填方	1、密实度要求:详见图纸设计 2、填方材料品种: 素土回填 3、填方粒径要求: 按规范要求 4、填方来源、运距:场内利用	m3	48. 82	15. 66	764. 52	
48	010201017002	褥垫层	1、厚度:详见图纸设计 2、材料品种及比例:回填夹石C15混凝土至老土 3、含模板安拆	m3	67. 81	567. 85	38505. 91	
49	010403003001	石墙	1、石料种类、规格 : 挡土墙采用Mu30块 石M10水泥砂浆砌筑, 间隔15m设一道伸缩 缝. 缝宽30mm, 内嵌沥 青麻丝, 外露面M10 水泥砂浆勾缝	m3	96. 87	514. 67	49856. 08	
			本页小计				158167.05	

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第6页 共21页

<u> </u>	林: 至外景观绿	▗▗▗ 		<u> </u>				6页 共21页
<u>.</u>	压口 (台77)	T C 5 15	ᅚᇎᄆᆉᇨᆊᆠ	计量	T10 B	1	金额(元)	++
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中
50	040309009002	桥面排 (泄)水管	1、泄水孔100x150, 为防止泄水孔堵塞, 反滤层必须使用透水 性材料 (如:卵石、沙砾石等),粒径<20mm	m	20	148. 80	2976. 00	暂估价_
51	010507005001	压顶	2、混凝土种类: 商 品混凝土 3、混凝土强度等级 : C30 4、含模板安拆	m3	4. 71	1893. 26	8917. 25	
52	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 : 现浇构件钢筋直径 Φ12以内	t	0.186	5645. 31	1050. 03	
53	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合土 , 2、挖土深度:按设计 , 3、土方就近堆放或 堆场投标人自行考虑	m3	57.72	17.83	1029. 15	
54	010404001010	垫层	1、素土夯实,夯实 系数不小于0.93 2、150厚级配碎石垫 层	m3	28. 86	316. 91	9146. 02	
55	010501001012	垫层	1、混凝土强度等级: 100厚C20混凝土垫层 , 2、含模板拆安	m3	19. 24	546. 56	10515. 81	
56	010501001015	垫层	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C15 3、含模板安拆	m3	2. 07	675. 75	1398. 80	
57	010501003003	独立基础	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30 3、含模板安拆	m3	4. 24	689. 01	2921. 40	
58	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30 3、含模板安拆	m3	0.81	1785. 85	1446. 54	
59	010505001004	有梁板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、板厚100mm,高度3 .6m内 4、含模板安拆	m3	2	1036. 59	2073. 18	
60	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 : 三级钢 直径 φ 12 mm以内	t	0.144	4715.44	679. 02	
			本页小计				42153. 20	

工程名称:室外景观绿化工程

标段:

第7页 共21页

- 1± F	A称:室外景观绿 	▗▗▗▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗	标段 	<u>ξ</u> :				7页 共21页
序号	五日4户77	 项目名称	15日共红地光	计量	T 110 트	I	金额(兀)	 其中
小 写	项目编码	坝日石柳 	项目特征描述 	単位	工程量	综合单价	合价	 暂估价
61	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 : 三级钢 直径 Φ 25 mm以内	t	0. 335	4099.85	1373. 45	<u>ыни</u>
62	050201001011	园路	1、600*300*18厚芝 麻白烧面PC砖错缝铺设 2、32厚1:3水泥砂浆结合层	m2	165. 57	142. 47	23588. 76	
63	050201001013	园路	1、600*300*30厚芝 麻灰烧面花岗岩收边 2、30厚1:3水泥砂浆 结合层掺结构胶	m2	19. 62	195. 29	3831. 59	
64	040308003002	镶贴面层	1、600*300*20厚芝 麻灰烧面花岗岩收边 2、30厚1:3水泥砂浆 结合层掺结构胶	m2	23. 16	201.89	4675. 77	
65	011503001003	景观桥玻璃栏杆	1、不锈钢扶手及1m可 在,钢化玻杆,1.1m可 3、需经业长产的 3、需经心方分子。 3、需单位后方设单的 3、需单位后方设单的 4、材材一切算时 4、有数,1.1m可 3、需单位后方设单。 4、有数,1.2m可 3、需单位后方设单。 4、有数,2、有数,2、有数,2、有数,2、有数,2、有数,2、有数,2、有数,2	m	32. 54	1500. 00	48810. 00	
66	010101003005	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合土 , 2、挖土深度:按设计 , 3、土方就近堆放或 堆场投标人自行考虑	m3	75. 75	17.83	1350. 62	
67	010501001016	垫层	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C15 3、含模板安拆	m3	2. 12	675. 74	1432. 57	
68	010501003004	独立基础	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C30 3、含模板安拆	m3	6. 36	689. 01	4382. 10	
69	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30 3、含模板安拆	m3	19.09	702. 92	13418. 74	
			本页小计				102863.60	

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第8页 共21页

	1か:至外京观练		1小科				金额(元)	0贝 共21贝
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
70	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 : 三级钢 直径 Φ 12 mm以内	t	1.304	4715. 44	6148. 93	
71	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 : 三级钢 直径 Φ 25 mm以内	t	0.389	4099.85	1594. 84	
72	040308003005	镶贴面层	1、20 [~] 30厚文化石贴面文化石由施工单位提供样品册选样2、30厚1:3水泥砂浆结合层掺结构胶	m2	5. 53	237. 77	1314. 87	
73	010404001011	垫层	1、素土夯实, 夯实 系数不小于0.93 2、100厚级配碎石垫 层	m3	2. 09	316. 91	662. 34	
74	010507004002	台阶	1、C30钢筋砼现浇台阶, 2、含模板安拆费 3、按设计图示尺寸水平投影面积计算。	m2	20.88	115.92	2420. 41	
75	010515001002	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	0. 165	4715.44	778. 05	
76	040305004003	砖砌体	1、MU10砖M7.5水泥砂浆砖砌筑体	m3	0.87	255. 92	222. 65	
77	011107001005	石材台阶面	1、1200*400*50厚芝麻白花岗岩烧面倒角R=10,错缝铺3、30厚1:3水泥砂浆掺结构胶	m2	2. 56	246.96	632. 22	
78	011107001006	石材台阶面	2、1200*150*30厚芝 麻白花岗岩烧面 3、30厚1:3水泥砂浆 掺结构胶	m2	0.96	195. 84	188. 01	
79	040305004004	砖砌体	1、MU10砖M7.5水泥砂浆砖砌筑体	m3	2. 31	599.38	1384. 57	
80	040308003003	镶贴面层	1、20~30厚文化石贴面文化石由施工单位提供样品册选样2、30厚1:3水泥砂浆结合层掺结构胶	m2	18. 9	237.77	4493. 85	
81	040203008003	块料面层	1、600*300*50厚中 国黑花岗岩烧面压项 倒角R=10 2、30厚1:3水泥砂浆 结合层掺结构胶	m2	8. 79	401.73	3531. 21	
82	010101003004	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合土 , 2、挖土深度:按设计 , 3、土方就近堆放或 堆场投标人自行考虑	m3	87. 58	17. 83	1561. 55	
							_	
			本页小计				24933. 50	

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第9页 共21页

	L柱名称:室外景观绿化上柱 				第9页 共21页 一			
				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中
						жн - и	н и	暂估价
83	010501001017	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15	m3	0.98	675. 74	662. 23	
			3、含模板安拆					
84	010501003005	独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板安拆	m3	2. 5	689. 03	1722. 58	
85	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类: 商 品混凝土 2、混凝土强度等级 : C30 3、含模板安拆	m3	2. 7	1785. 87	4821. 85	
86	010505001005	有梁板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、板厚100mm,高度3.6m内 4、含模板安拆	т3	17. 93	822. 84	14753. 52	
87	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 : 三级钢 直径 Φ 12 mm以内	t	0. 671	4715.44	3164. 06	
88	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 : 三级钢 直径 Φ 25 mm以内	t	1. 563	4099.85	6408. 07	
89	010404001013	垫层	1、素土夯实,夯实 系数不小于0.93 2、150厚级配碎石垫 层	m3	35. 56	316. 91	11269. 32	
90	010501001014	垫层	1、混凝土强度等级: 100厚C25混凝土垫层 , 2、含模板拆安	m3	22. 91	546. 56	12521. 69	
91	040305004006	砖砌体	1、MU10砖M7.5水泥砂浆砖砌筑体	m3	2. 7	599. 38	1618. 33	
92	050201001014	园路	1、600*300*18厚芝 麻白烧面PC砖错缝铺 设 2、32厚1:3水泥砂浆 结合层	m2	72. 69	142. 47	10356. 14	
93	050201001015	园路	1、600*300*30厚芝麻灰烧面花岗岩收边2、30厚1:3水泥砂浆结合层掺结构胶	m2	22. 52	195. 29	4397. 93	
			本页小计				71695. 72	

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第10页 共21页

項目編码 項目名称 項目名称 項目特征描述 報位 工程業 工程業 元本 五柱 五柱 五柱 五柱 五柱 五柱 五柱 五	上柱名称:至外景观绿化上柱 ────────────────────────────────────								
1. 167FPDM	 	五口护切	15日夕45	西口性红#**	计量	ᅮᄱᆖ		金额(兀)	##
1. 1.5万户PM 2. 3万户C20细石混凝 2. 3万户C20细石混凝 3. 今PPM 专业自然 3. 47	汿亏	坝日狦씑	坝日名称 	坝日特佂描处 	单位		综合单价	合价	
95 040305004005	94	040203009001	弹性面层	2、35厚C20细石混凝土 土 3、含EPDM专业白色 涂料划线以及彩色图 案	m2	196. 76	202. 99	39940. 31	- 省1内171
18.5 237.77 4398.75 237.77	95	040305004005	砖砌体	1、MU10砖M7.5水泥	m3	3. 78	599. 38	2265. 66	
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	96	040308003004	镶贴面层	面文化石由施工单位 提供样品册选样 2、30厚1:3水泥砂浆	m2	18. 5	237.77	4398. 75	
Et. (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	97	040203008004	块料面层	国黑花岗岩烧面压顶 倒角R=10 2、30厚1:3水泥砂浆	m2	8. 79	401.73	3531. 21	
100 040305004007 (泄) 水管 200@1000设置 m 1.05 45.25 47.51 100 040305004007 砖砌体 1、MU10砖M7.5水泥 m3 0.9 599.38 539.44 101 011107001009 石材台阶面 1、1200*400*50厚芝 麻白花岗岩烧面倒角 m2 9.24 246.96 2281.91 102 011107001010 石材台阶面 2、1200*150*30厚芝 麻白花岗岩烧面 (侧板) 3、30厚水泥砂浆 m2 3.47 195.84 679.56 103 100801002002 涂料防水 台阶侧面仿芝麻白真 m2 2.14 57.27 122.56 104 040101002004 挖沟槽土方 2、挖土深度:按设计 m3 74.49 17.83 1328.16 104 040101002004 挖沟槽土方 2、挖土深度:按设计 m3 74.49 17.83 1328.16 105 47.51	98	011503001004		柱,钢化玻璃,1.1m高 2、需经收 2、需经收 2、需经位 5、产量 4、用 2、需要位 5、产量 5。 6。 6。 6。 6。 6。 6。 6。 6。 6。 6。 6。 6。 6。	m	38. 95	1500.00	58425. 00	
101 011107001009 石材台阶面	99	040309009001			m	1.05	45. 25	47. 51	
101 011107001009 石材台阶面	100	040305004007	砖砌体	砂浆砖砌筑体	m3	0.9	599. 38	539. 44	
102 011107001010 石材台阶面 麻白花岗岩烧面 (侧板) 3、30厚水泥砂浆 103 100801002002 涂料防水 台阶侧面仿芝麻白真 石漆 1、土壤类别:综合土 2、挖土深度:按设计 3、土方就近堆放或堆场投标人自行考虑 17.83 1328.16	101	011107001009	石材台阶面	麻白花岗岩烧面倒角 R=10, 错缝铺 3、30厚水泥砂浆	m2	9. 24	246. 96	2281. 91	
To To To To To To To To	102	011107001010	石材台阶面	麻白花岗岩烧面 (侧板)	m2	3. 47	195.84	679. 56	
104 040101002004 挖沟槽土方 2、挖土深度:按设计 m3 74.49 17.83 1328.16 3、土方就近堆放或堆场投标人自行考虑	103	100801002002	涂料防水	石漆	m2	2.14	57. 27	122. 56	
本页小计 113560.07	104	040101002004	挖沟槽土方	, 2、挖土深度:按设计 , 3、土方就近堆放或	m3	74. 49	17. 83	1328. 16	
				本页小计				113560.07	

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第11页 共21页

工性有例: 至外京观绿化工性 		小杉	· ·		金额(元)		190 772190	
序号	项目编码	 项目名称 	项目特征描述 	计量 单位	 工程量 	综合单价	金价	其中 暂估价
105	040103001003	回填方	1、填方材料品种: 原土回填 2、填方来源、运距 :投标人自行考虑	m3	16. 67	45. 19	753. 32	
106	010404001012	垫层	1、素土夯实, 夯实度 ≥93%, 2、200mm厚碎石垫层 , 3、具体详见设计	m3	12.77	324. 87	4148. 59	
107	010501001013	垫层	1、C25非泵送商品砼 垫层 2、砼垫层组合钢模 板	m3	14. 9	572. 02	8523. 10	
108	010515001003	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.409	4715. 44	1928. 61	
109	05B004	石笼矮墙	900高500宽石笼矮墙 , 1、 6镀锌钢丝石笼孔径1 0*10cm, 2、 120~250扁平卵石填 充以卵石扁平一侧置 于石笼外侧 3、含安装、吊装等 一切措施费用	m3	31. 92	1366. 54	43619. 96	
110	040101001009	挖一般土方	1、土壤类别:综合 各类土 2、挖土深度:根据 现场实际情况 3、土方就近堆放或 堆场投标人自行考虑	m3	185. 66	26. 43	4906. 99	
111	040203006001	沥青混凝土	3.5cm厚细粒式沥青混凝土(AC-13C)黏层沥青4cm厚中粒式沥青混凝土(AC-20C)下封层透层沥青铺设玻纤格栅30cm厚水泥含量4.5%)(分层压实)15cm厚碎石≥80cm厚建筑回料原土碾压密实	m2	140. 12	314. 28	44036. 91	
112	040204004001	安砌侧 (平、缘)石	1、材料品种、规格: 895*150*280C35混凝 土侧石 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:C20细 石混凝土 3、直线型与弧线型 综合报价	m	49. 44	60. 49	2990. 63	
	本页小计							

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第12页 共21页

	1你:至外京观绿		1小科				金额(元)	2贝 共21贝
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
113	040402018001	施工缝	20~30mm沥青胶泥伸 缩缝	m	100	13. 53	1353. 00	
114	05B009	成品垃圾箱	1、成品垃圾箱 2、具体样式由甲方 定	套	4	850.00	3400.00	
115	05B013	健身器材	1、伸展器,含基础 、钢筋、预埋铁件、 现场安装、吊装、运 输等一切费用 2、具体样式由甲方 定	组	1	5000.00	5000.00	
116	05B014	健身器材	1、双人坐蹬,含基础、钢筋、预埋铁件、现场安装、吊装、运输等一切费用 2、具体样式由甲方定	组	1	5000.00	5000. 00	
117	05B015	健身器材	1、双位漫步机,含基础、钢筋、预埋铁件、现场安装、吊装、运输等一切费用2、具体样式由甲方定	组	1	5000.00	5000. 00	
118	05B016	健身器材	1、扭腰器,含基础 、钢筋、预埋铁件、 现场安装、吊装、运 输等一切费用 2、具体样式由甲方 定	组	1	5000.00	5000.00	
119	05B017	健身器材	1、成品摇摇乐— 自行车,含基础、钢 筋、预埋铁件、现场 安装、吊装、运输等 一切费用 2、具体样式由甲方 定	组	1	1000.00	1000. 00	
120	05B020	健身器材	1、成品摇摇乐— 小马,含基础、钢筋 、预埋铁件、现场安 装、吊装、运输等— 切费用 2、具体样式由甲方 定	组	1	1000.00	1000. 00	
121	05B021	健身器材	1、成品摇摇乐— 小汽车,含基础、钢 筋、预埋铁件、现场 安装、吊装、运输等 一切费用 2、具体样式由甲方 定	组	1	1000.00	1000. 00	
							27753. 00	
	本页小计							

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第13页 共21页

	1 例: 至外京观球	化工性 你形				金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述 	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
122	05B018	成品定制钢构小品	1、品础、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	项	1	100000.00	100000.00	
		分音	部小计				1255140.05	
		园林	绿化部分					
123	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:对杂树、死树及垃圾等地面附着物清理2、挖土深度:根据现场实际情况3、装车外运,运距、堆场、堆场费及特种垃圾处置费等自行考虑	m3	1963. 4	28. 38	55721. 29	
124	050101010002	整理绿化用地	1、机械配合人工细整平,地形饱满平顺、无凹坑、不积水、排水畅通,土粒要求:颗粒直径小于3cm2、厚度在土30cm以内的找平、松翻、整平。	m2	5285	2. 55	13476. 75	
125	050102001001	栽植乔木	1、苗木品种:香樟B 2、胸径(cm):18.1 -20 3、高度(cm):701- 750 4、篷径(cm):>350 5、养护等级:III级 ,养护期限:一年, 6、自然全冠,树形优 美,三级由一级分保留 至末级分枝均要保叶 毫好,留外层软篷叶幕	株	1	2762. 75	2762. 75	
	l .	1	ı	l	<u> </u>	l		

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第14页 共21页

				第14页 共21页 「				
				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述 	単位	工程量	 综合单价	合价	其中
						-か日干川	ни	暂估价
126	050102001002	栽植乔木	1、苗木品种:香樟C 2、胸径(cm):15.1 -16 3、高度(cm):651- 700 4、篷径(cm):>300 5、养护等级:III级 ,养护期全冠,树上,3- 6、自然分一切安保 美,三级分枝均要保外 至末级分枝层软篷叶 幕	株	22	1504.06	33089. 32	
127	050102001003	栽植乔木	1、苗木品种:金桂B 2、高度(cm):301- 350 3、篷径(cm):251- 300 4、养护等级:III级 ,养护期限:一年, 5、独本,树形饱满, 呈伞形为准	株	4	851.48	3405. 92	
128	050102001004	栽植乔木	1、苗木品种:金桂C 2、高度(cm):201- 250 3、篷径(cm):151- 200 4、养护等级:III级 ,养护期限:一年, 5、独本,树形饱满, 呈伞形为准	株	18	299. 62	5393. 16	
129	050102001008	栽植乔木	1、苗木品种:山茶 2、高度(cm):201- 250 3、篷径(cm):151- 200 4、养护等级:III级 ,养护期限:一年, 5、重瓣,树形优美	株	38	395. 16	15016. 08	
130	050102001005	栽植乔木	1、苗木品种:香橼 2、胸径(cm):15.1 -16 3、篷径(cm):>320 4、养护等级:III级 ,养护期限:一年 ,5、自然全冠,树形清 秀饱满	株	4	3702.81	14811. 24	
		1	本页小计				71715. 72	

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第15页 共21页

	177、主月泉观场						金额(元)	OK 7,219.
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
131	050102001006	栽植乔木	1、苗木品种:嫁接银杏B 2、胸径(cm):15.1-16 3、高度(cm):651-700 4、篷径(cm):301-350 5、养护等级:III级,养护期限:一年,6、分枝点181-220,自然全冠,一级分支3-4以上,自然全冠,树形优美	株	37	896. 93	33186. 41	
132	050102001007	栽植乔木	1、苗木、花卉种类: 榉树C 2、胸径(cm):14.1 -15 3、高度(cm):551-600 4、篷径(cm):301-350 5、养护等级:III级,养护期限:一年,6、分枝点210-250,自然全冠,三级分支以上,树形优级为枝均要保留完好	株	1	1169. 89	1169. 89	
133	050102001009	栽植乔木	1、苗木、花卉种类: 乌桕 2、胸径(cm):14.1 -15 3、高度(cm):501- 550 4、篷径(cm):351- 400 5、养护等级:III级,养护期限: 一年,6、全冠种植,三级分支以上,主干直,树形清秀饱满	株	2	1169. 89	2339. 78	
	本页小计						36696.08	

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第16页 共21页

	1 体: 至外京观绿		NB			金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
134	050102001010	栽植乔木	1、苗木、花卉种类: 骨里红梅B 2、地径(cm):9.1-10 3、高度(cm):251-300 4、篷径(cm):251-280 5、养护等级:III级,养护期限:一年,6、分枝点60-80,红花,全冠种植,保留自然蓬形,树形优美	株	5	922. 52	4612. 60	暂估价_
135	050102001011	栽植乔木	1、苗木、花卉种类 : 垂丝海棠B 2、地径(cm):7.1- 8 3、高度(cm):251- 280 4、篷径(cm):>220 5、养护等级:III级 , 养护期限:一年, 6、姿佳,分枝点基本 统一,分枝点<50cm	株	21	413. 93	8692. 53	
136	050102001012	栽植乔木	1、苗木、花卉种类 :紫薇B 2、地径(cm):6.1- 7 3、高度(cm):181- 220 4、篷径(cm):120- 150 5、养护等级:III级 ,养护期限:一年, 6、软蓬,3分枝以上, 树形均匀完整	株	38	174. 18	6618. 84	
137	050102007003	栽植色带	1、苗木、花卉种类: 路易斯安娜鸢尾 2、株高(cm): 25-30 3、蓬径(cm): 21-25 4、单位面积株数: 盆栽苗,49盆/m2,>3 芽/盆 5、养护等级:III级,养护期限: 一年,	m2	51	41. 46	2114. 46	
			本页小计				22038. 43	

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第17页 共21页

				VI E			金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价	
138	050102007004	栽植色带	1、苗木、花卉种类 : 红花继木 2、株高(cm): 31- 35 3、蓬径(cm): 26- 30 4、单位面积株数: 3 6株/m2,盆栽苗,二年 生 5、养护等级:III级 ,养护期限: 一年,	m2	124	85. 34	10582. 16		
139	050102007005	栽植色带	1、苗木、花卉种类 :金边黄杨 2、株高(cm):31- 35 3、蓬径(cm):26- 30 4、单位面积株数:3 6株/m2, 5、养护等级:III级 ,养护期限:一年,	m2	685	103. 85	71137. 25		
140	050102007006	栽植色带	1、苗木、花卉种类 :海桐 2、株高(cm):31- 35 3、蓬径(cm):21- 25 4、单位面积株数:3 6株/m2,二年生 5、养护等级:III级 ,养护期限:一年,	m2	946	94. 60	89491.60		
141	050102007007	栽植色带	1、苗木、花卉种类:金森女贞2、株高(cm):31-35。3、蓬径(cm):25-30。4、单位面积株数:36株/m2。养护等级:III级,养护期限:一年,	m2	284	112. 78	32029. 52		
142	050102007008	栽植色带	1、苗木、花卉种类:红叶石楠2、株高(cm):25-303、蓬径(cm):21-254、单位面积株数:36株/m2,盆栽苗,二年生5、养护等级:III级,养护期限:一年,	m2	936	64. 19	60081.84		
	本页小计								

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第18页 共21页

	工性石协:至外京观球化工性 		↑/√√₹又: 		金额(元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
143	050102007009	栽植色带	1、苗木、花卉种类 : 毛鹃 2、株高(cm): 26- 30 3、蓬径(cm): 26- 30 4、单位面积株数: 3 6株/m2 5、养护等级:III级 ,养护期限: 一年,	m2	573	76. 42	43788. 66	
144	050102007010	栽植色带	1、苗木、花卉种类 : 八仙花 2、株高(cm): 21- 25 3、蓬径(cm): 21- 25 4、单位面积株数: 6 4株/m² 5、养护等级:III级 , 养护期限: 一年,	m2	39	89. 05	3472. 95	
145	050102007011	栽植色带	1、苗木、花卉种类 : 常绿萱草 2、株高(cm): 21- 25 3、蓬径(cm): 21- 25 4、单位面积株数: 6 4丛/m2,每丛>3芽 5、养护等级:III级 ,养护期限: 一年,	m2	369	156. 02	57571. 38	
146	050102007012	栽植色带	1、苗木、花卉种类 : 花叶玉簪 2、株高(cm): 21- 25 3、蓬径(cm): 21- 25 4、单位面积株数: 6 4株/m2,冰与火 5、养护等级:III级 ,养护期限: 一年,	m2	7	64. 38	450. 66	
147	050102007013	栽植色带	1、苗木、花卉种类: 欧石竹 2、株高(cm): 16-20 3、蓬径(cm): 16-20 4、单位面积株数: 6 4盆/m2 5、养护等级:III级,养护期限: 一年,	m2	72	80. 24	5777. 28	
		•	本页小计	•	•		111060.93	

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第19页 共21页

上柱名称: 室外景观绿化上柱 		标 段	χ:	ı	第19页 共21页			
				 计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述) 単 】 単位	工程量	综合单价	合价	其中
						<u> </u>	ни	暂估价
148	050102007014	栽植色带	1、苗木、花卉种类: 葱兰 2、株高(cm): 21- 25 3、蓬径(cm): 21- 25 4、单位面积株数: 1 00丛/m2,>4芽/丛,满种后不露土 5、养护等级:III级,养护期限: 一年,	m2	171	59. 49	10172. 79	
149	050102007015	栽植色带	1、苗木、花卉种类 : 波斯菊 2、株高(cm): 31- 35 3、蓬径(cm): 26- 30 4、单位面积株数: 3 6丛/m2,4芽/丛,铺满 后不露土 5、养护等级:III级 ,养护期限: 一年,	m2	49	46. 34	2270. 66	
150	050102009001	栽植水生植物	1、植物种类: 常绿水生鸢尾 2、H:30-35 S:25- 30 密度: 盆栽苗, 49盆 /m², >3芽/盆 3、养护等级:III级 ,养护期限: 一年,	m2	151	203. 00	30653. 00	
151	050102007016	栽植色带	1、苗木、花卉种类 : 美女樱 2、H:16-20 S:16- 20 密度: 盆栽苗, 49盆 /m² 3、养护等级:III级 , 养护期限: 一年,	m2	96	73. 64	7069. 44	
152	050102007017	栽植色带	1、苗木、花卉种类 : 矢羽芒 2、 H: 45-50 S: > 35 密度: 盆栽苗, 9盆/ m² , > 20芽/盆, 不计 穗高 5、养护等级: III级 , 养护期限: 一年,	m2	161	98. 23	15815. 03	
		1	 本页小计	1	l		65980. 92	

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第20页 共21页

	1か:至外京观球		ተለትን			金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
153	050102007018	栽植色带	1、苗木、花卉种类 : 旱伞草 2、株高(cm): 41- 50 3、蓬径(cm): 25- 30 4、单位面积株数: 2 5株/m2 5、养护等级:III级 , 养护期限: 一年,	m2	123	65. 08	8004. 84	
154	050102007019	栽植色带	1、苗木、花卉种类 : 梭鱼草 2、株高(cm): 35-40 3、蓬径(cm): 31-35 4、单位面积株数: 3 6株/m2,蓝花、紫花对半 5、养护等级:III级 ,养护期限: 一年,	m2	116	67. 16	7790. 56	
155	050102007020	栽植色带	1、苗木、花卉种类 : 千屈菜 2、单位面积株数: 2 5株/m2 3、养护等级:III级 , 养护期限: 一年,	m2	105	36. 72	3855. 60	
156	050102007021	栽植色带	1、苗木、花卉种类 : 黄菖蒲 2、养护等级:III级 , 养护期限: 一年 , 3、单位面积株数: 2 5丛/m2,2-3芽/丛	m2	177	40. 26	7126. 02	
157	050102007022	栽植色带	1、苗木、花卉种类 : 麦冬 3、养护等级:III级 , 养护期限: 一年 , 4、单位面积株数: 8 1丛/m2,4芽/丛,铺满 后不露土	m2	50	65. 22	3261.00	
158	050102012002	铺种草皮	1、草皮种类:百慕 大草坪 2、铺种方式:矮生 百慕大混播多年生黑 麦草 3、养护期:养护等 级:III级, 养护期限:一年,	m2	4532	21. 25	96305.00	
159	05B001	营养土 (基肥)	植物种植时需施入营养土,用量按设计要求	m3	248. 78	151.50	37690. 17	
			 本页小计				164022 10	
		164033. 19						

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第21页 共21页

			10/43				金额(元)	火 共2)
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
				7 12		ボロギリ	ΠИ	暂估价
160	05B002	种植土	1、外购种植土,方量按实计量 (天然密实方) 2、种植土回填,挖土、运输、短驳、回填、各种高度土方造型等一切费用	m3	2945. 1	21.04	61964. 90	
		分音	部小计				868773.33	
		分部分	分项合计				2123913.38	
1	041103001001	围堰	1、围堰填筑及拆除 2、拆除物清理外运, 运距及堆场自行考虑 (含垃圾处置费) 3、费用按项包干	项	1	27210. 54	27210. 54	
2	011701001001	综合脚手架	满堂脚手架,高5m以 内	m2	125	26.65	3331. 25	
3	041107002001	排水、降水	1、满足本项目施工 的所有的排水、降水 费用	项	1	929. 24	929. 24	
4	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质: 树棍桩 四角井字桩 , 2、单株支撑材料数 量:按设计要求	株	168	60. 95	10239. 60	
5	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质: 树棍桩 扁担桩 , 2、单株支撑材料数 量:按设计要求	株	23	19. 48	448. 04	
6	050403002001	草绳绕树干	1、胸径(干径): 胸径在20cm以内, 2、草绳所绕树干高 度:按设计要求	株	127	23. 38	2969. 26	
7	050403002002	草绳绕树干	1、胸径(干径): 胸径在10cm以内, 2、草绳所绕树干高 度:按设计要求	株	64	5 . 85	374. 40	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	单价	措施合计 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				45502.33	
		1	 本页小计				107467. 23	
							2169415. 71	

工程名称:室外景观绿化工程

标段:

第1页 共3页

1.0 050405001001 安全文明施工费	_ 1	你: 至小京观绿	164-1±		价小F又:		71-	· 火 火 3火
1.1 其本赞 分部分项台 1.000 21694.16 21	序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)		备注
1.1 基本赞 河目合十上除 7.000 21694.16 2	1	050405001001	安全文明施工费		100.000	26249. 93		
1.2 增加费 请+单价措施 项目合计 除 预工程设备 费 分部分项合 计单价措施 项目合计 除 预工程设备 费 0.210 4555.77 2 050405002001 夜间施工 分部分项合 计单价措施 项目合计 除 预工程设备 费 3 050405003001 非夜间施工照明 分部分项合 计单价措施 项目合计 除 预工程设备 费 4 050405004001 二次搬运 分部分项合 计+单价措施 项目合计 除 预工程设备 费 5 050405005001 冬雨季施工 分部分项合 计+单价措施 项目合计 除 预工程设备 费 5 050405005001 冬雨季施工 分部分项合 计+单价措施 项目合计 除 预工程设备 费	1.1		基本费	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.000	21694. 16		
1.3 扬尘污染防治增加	1.2		增加费	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费				
2 050405002001 夜间施工	1.3			计+单价措施 项目合计-除 税工程设备	0.210	4555. 77		
3 050405003001 非夜间施工照明 分部分项合	2	050405002001	夜间施工	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备				
4 050405004001 二次搬运 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	3	050405003001	非夜间施工照明	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费				(地宫) 部分可计 取; 单独 装饰、安
1	4	050405004001	二次搬运	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备				
	5	050405005001	冬雨季施工	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第2页 共3页

ユーイエーコ	称: 至外景观绿	(16 <u>11</u>)		称段:			71	2页 共3页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措 施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	050405007001	地上、地下设施的 临时保护设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	050405008001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.550	11931. 79			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建实备工专开提建实用费0.计筑名由人用户供筑名按率系5取工制建工账银的工制表乘系人设筑资户行,人费中以
13	050405091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
					<u> </u>		.	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第3页 共3页

現場安全 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	工性扣	称: 至外景观绿	化工性		标段:			كان	3页 共3页
Page	序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)		备注
合 计 38181.72	14	050405015001	智慧工地费用	计+单价措施 项目合计-除 税工程设备					隐、息理管监处护危监和台、管患人动、控控作预大测集等软理排员态扬视、业警工预成设件费查信管尘频高防、程警平备和用
									-
		I	<u></u>	<u> </u>	I	20101 70			
			п И						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:室外景观绿化工程

标段:

工作工作 你:		120	·权: ·	第1页 共1页
序号	项目名称	金额(元)	 结算金额(元) 	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2. 1	材料暂估价			
2. 2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			
		1	<u> </u>	↓ 新占2013清单选价汇蒸版 V10 3 6】

暂列金额明细表

工程名称: 室外景观绿化工程 标段: 新1页 共1页

	27 X 70 X 10 2 E	19.12.		33.34 34.3
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
				1
	Δ 11			
	合 计			

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

上 作王1	台州: 至州京	K+26-2K 11	U—1±					孙权:					713.7	、共口
		材料(材料(工程设备) 计系统 规格、型号 单	计量	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额二	上(元)		
亨号	材料编码	名称、	规格、	型号	単位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	备注
					-	汉小小	нл ис	+ I/I	ΠИ	+ I/I	ΠИ	+ I/I	ΠИ	
					\vdash									
					+-+									
					$\vdash \vdash \vdash$									
		L			\vdash									
		合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外景观绿化工程 标段: 标段: 第1页 共1页

·- · · · ·	主力录光场化工性		17772			オーバーハー
序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额士(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

그 그 그 그 기가	: 至外京观绿化上柱		第1页 共1 		
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	84992.51	100.000	84992. 51
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	2207597.43	3. 300	72850. 72
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	2207597.43	0. 550	12141. 79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	2207597.43		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2292589. 94	9. 000	206333. 09
		合 计			201225 60
		[°] н И		9海苗海外汀苯甲	291325. 60

工程名称:室外景观绿化工程

标段:

上往有作	5杯: 室外景观绿化上柱 			称段:		第1页 共10 		
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0. 79458	2987. 24	2373.60	
2	01010100~1	钢筋	综合	t	5. 50392	2987. 24	16441.53	
3	0130070~1	钢筋	(综合)	t	0. 18972	3319. 15	629. 71	
4	0130090	钢支撑	(钢管)	kg	15. 45279	3. 36	51. 92	
5	0130090~1	钢支撑	(钢管)	kg	6. 68265	3. 36	22. 45	
6	0130090~2	钢支撑	(钢管)	kg	35. 75518	3. 36	120. 14	
7	0130120	脚手钢管		kg	26. 5	3. 36	89. 04	
8	0130140	零星卡具		kg	2. 80017	3. 62	10. 14	
9	0130140~1	零星卡具		kg	1. 21095	3. 62	4. 38	
10	0130140~2	零星卡具		kg	10. 65245	3. 62	38. 56	
11	0130180	组合钢模板		kg	56. 10711	3. 62	203. 11	
12	0130180~1	组合钢模板		kg	24. 26385	3. 62	87. 84	
13	02090101	塑料薄膜		m2	178. 019	0. 69	122. 83	
14	02190111	尼龙帽		个	10. 958829	0. 74	8. 11	
15	02290304	白棕绳	Ф 26	kg	0. 725264	9. 86	7. 15	
16	02330105	草袋子		只	49. 60194	0.86	42. 66	
17	0330040~1	复合木模板	18mm	m2	20. 3786	35. 00	713. 25	
18	0330130	树棍	长1200内	根	69	4. 13	284. 97	
19	0330131	树棍	长2000内	根	895. 44	9. 19	8229.09	
20	0330150	周转成材		m3	0. 425211	2084. 14	886. 20	
21	0330150~1	周转成材		m 3	0. 183885	2084. 14	383. 24	
22	0330150~2	周转成材		m3	0. 1	2084. 14	208. 41	
23	03410205	电焊条	J422	kg	1. 44894	5. 07	7. 35	
24	03410205~2	电焊条	J422	kg	33. 2312	5. 07	168. 48	
25	03510701	铁钉		kg	22. 26054	4. 56	101.51	
26	03510701~1	铁钉		kg	56. 770243	4. 56	258. 87	
27	03515100	圆钉		kg	1. 823347	4. 56	8. 31	
28	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	3. 14883	4. 46	14. 04	
29	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	6. 03329	4. 46	26. 91	
30	03570237~2	镀锌铁丝	22#	kg	23. 672374	4. 46	105. 58	
31	03590700	铁件		kg	31. 126758	5. 15	160. 30	
32	03652403	合金钢切割锯片		片	0.73428	68. 60	50. 37	
33	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	895. 732992	0. 23	206. 02	
34	04010611~1	水泥	32.5级	kg	1159. 49223	0. 23	266. 68	
35	04010611~2	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	9037. 98213	0. 23	2078. 74	
36	04010701	白水泥		kg	8. 609	0. 54	4. 65	
37	04030107	中(粗)砂		t	3. 536828	122. 09	431.81	
38	04030107~1	中砂		t	3. 089883	122. 09	377. 24	
39	04030107~2	中(粗)砂		t	58. 017948	122. 09	7083. 41	

工程名称:室外景观绿化工程

标段:

第2页 共10页

上作土1口作	尔: 至外景观	郑 化工性		称段:		第2页 共10 1		
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	04030107~3	中砂		t	0. 220566	122. 09	26. 93	
41	04034103	石屑(米砂)		t	1. 783728	65. 64	117. 08	
42	04050211	碎石	25~40	t	0. 53157	124. 85	66. 37	
43	04050212	碎石	50~80	t	2. 1573	124. 85	269. 34	
44	04050217	碎石	40	t	11. 8881	124. 85	1484. 23	
45	04050219	碎石	60	t	41. 811808	124. 85	5220. 20	
46	04051400~1	卵石	120~250	t	53. 72136	585.00	31427.00	
47	04090120	石灰膏		m3	0. 145947	346. 84	50.62	
48	04110101	块石		t	221. 94257	124. 85	27709. 53	
49	0417925	非泵送商品砼 C 15		m3	2. 235335	324. 57	725. 52	
50	0417930	非泵送商品砼 C 20		m 3	90. 14215	337. 01	30378. 81	
51	0417930~1	非泵送商品砼 C 20		m3	43. 87845	337. 01	14787. 48	
52	0417935	非泵送商品砼 C 25		m3	15. 1235	349. 48	5285. 36	
53	0417935~1	非泵送商品砼 C 25		m 3	4. 8042		1678. 97	
54	0430060	白水泥	80	kg	3. 788	0.45	1.70	
55	0430061	白水泥		kg	6. 772	0. 45	3. 05	
56	0430080	水泥	32. 5级	kg	18336. 42887 5	0. 25	4602.44	
57	05030600	普通成材		m3	0. 234825	2084. 14	489. 41	
58	05250501	木柴		kg	5. 6048	0. 94	5. 27	
59	05250502	锯(木)屑		m3	0. 3798	47. 17	17. 92	
60	05250804~1	杉木桩		m3	95. 1909	900.00	85671.81	
61	0530150	标准砖	$240 \times 115 \times 53$ mm	百块	100. 0325	54.00	5401.76	
62	0530250~1	600*200*18厚仿 芝麻白/芝麻灰 花岗岩烧面PC砖		m2	733. 023	85. 00	62306.96	
63	0530250~2	600*200*18厚仿 麻灰烧面PC砖		m2	104. 5602	85. 00	8887. 62	
64	0530250~3	600*200*18厚仿 芝麻白烧面PC砖		m2	347. 5854	85. 00	29544. 76	
65	0530300~1	600*200*30厚芝 麻灰烧面花岗岩	厚50mm以内	m2	8. 16	112. 68	919. 47	
66	0530300~2	600*300*30厚芝 麻灰烧面花岗岩	厚50mm以内	m2	42. 9828	112. 68	4843. 30	
67	0530300~3	600*300*50厚中 国黑花岗岩烧面 压顶	厚50mm以内	m2	17. 9316	315. 08	5649.89	
68	0530301~1	30厚 5-10mm白 色水磨石饰板	(综合)	m2	38. 6376	120.00	4636. 51	
69	0530465	细土		m3	90.64			
70	0530490	石灰膏		m3	0.067037	385. 38	25. 83	
71	0530543	碎石	5-40mm	t	240. 106845	124. 85	29977. 34	

工程名称:室外景观绿化工程

标段:

第3页 共10页

ニリエココヤ	尔: 至外景观	- 5X 化工性		标段:		第3页 共10]		
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	単位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	0530543~1	碎石	5-40mm	t	109. 7415	124. 85	13701. 23	
73	0530620~1	600*120*18厚芝 麻灰烧面PC砖贴 面		m2	27. 7365	85.00	2357. 60	
74	0530620~2	1、20 [~] 30厚文化 石贴面文化石		m2	44. 00325	120.00	5280. 39	
75	0530720	中砂		t	74. 334581	122. 09	9075. 51	
76	0630150	底座		个	0. 1875	4. 80	0.90	
77	0630211	镀锌铁丝	12#	kg	35. 9	4. 46	160. 11	
78	0630216~2	镀锌铁丝	22#	kg	1. 55199	4. 46	6. 92	
79	0630217	镀锌铁丝	8#	kg	4. 875	4. 46	21. 74	
80	0630290	合金钢切割锯片		片	0. 968445	52. 95	51. 28	
81	0630330	扣件		个	3. 75	3. 69	13. 84	
82	0630351	铁钉		kg	5. 60034	4. 56	25. 54	
83	0630351~1	铁钉		kg	2. 4219	4. 56	11.04	
84	0630351~2	铁钉		kg	10. 74508	4. 56	49.00	
85	07112130~1	50厚芝麻白花岗 岩烧面		m2	43. 9008	162. 80	7147. 05	
86	07112130~2	30厚芝麻白花岗 岩烧面		m2	11. 2506	112. 68	1267.72	
87	07112130~3	1200*150*18厚 芝麻白烧面PC砖 贴面(侧板)		m2	5. 8242	85. 00	495.06	
88	07112130 [~] 4	1200*150*30厚 芝麻白花岗岩烧 面		m2	0. 9792	112. 68	110. 34	
89	07112130 [~] 5	1200*400*50厚 芝麻白花岗岩烧 面倒角R=10,错 缝铺		m2	2. 6112	162. 80	425. 10	
90	08230105	玻璃纤维网格布		m2	41.668	1. 72	71. 67	
91	11010319	仿石型外墙涂料		kg	19. 35	6. 23	120. 55	
92	11010323	水性封底漆		kg	1.505	18.00	27. 09	
93	11112512	透明罩光漆		kg	1.72	21. 44	36. 88	
94	11550105	石油沥青		kg	10. 84208	4. 79	51. 93	
95	11550107	石油沥青	60~100#	t	0. 187761	4793. 10	899. 96	
96	12010301	柴油		t	0.01121	7120.00	79. 82	
97	12030107	油漆溶剂油		kg	0. 2494	12.01	3.00	
98	12060334	防腐油		kg	70. 067795	1.00	70. 07	
99	1230010~1	5+0.76+5双层夹 胶玻璃		m2	23. 6808	179. 54	4251.65	
100	12333513	脱模剂		kg	8. 2368	17. 15	141. 26	
101	12413518	901胶		kg	0.774	2. 14	1.66	
102	1430040	塑料薄膜		m2	43. 0023	0. 74	31. 82	

工程名称: 室外景观绿化工程

标段:

第4页 共10页

<u> </u>	·	·		1小权:				4页 共10页
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	14310715	PVC-U硬聚氯乙 烯管	dn160	m	21. 471	34. 60	742. 90	
104	1530010	不锈钢电焊条		kg	2. 457	30. 01	73. 73	
105	1530031~1	电焊条		kg	0. 34596	5. 07	1.75	
106	1730008	基肥		kg	964. 23			
107	1730070~1	肥料		kg	1411. 9068	2. 85	4022. 52	
108	1730210~1	药剂		kg	93. 5796	22. 30	2086.83	
109	2030570~1	成品栗壳色150* 25厚水泥加筋木 纹拓印板		m2	87. 9912	120.00	10558.94	
110	2230070	硅铜密封胶	300m1	支	17. 5968	24. 01	422.50	
111	2330008~1	铺种方式:矮生 百慕大混播多年 生黑麦草		m2	4622. 64	6. 53	30185. 84	
112	2330035	种植土		m 3	2945. 1	16. 20	47710.62	
113	2330180	草绳		kg	1144	0. 33	377. 52	
114	2330190	草种籽		kg	46. 2264	33. 71	1558. 29	
115	2330250	锯(木)屑		m3	0. 6336	8. 96	5. 68	
116	2330360	棉纱头		kg	24. 9945	4. 55	113. 72	
117	2330420	砂轮片	Ф110mm	片	1.742895	9. 95	17. 34	
118	2330450	水		m3	1079. 774028	4. 49	4848. 19	
119	2330450~1	水		m3	36. 68778	4. 49	164.73	
120	2330470	无纺布		m2	404. 1675	1. 23	497. 13	
121	2360005 [~] 1	地径 (cm): 6.1-7 苗木、花卉种类 : 紫薇B 高 度(cm): 251- 280		株	39. 9	82. 72	3300. 53	
122	2360006~1	苗木、花卉种类 : 垂丝海棠B 地径 (cm): 7.1-8 高度 (cm): 251- 280		株	22. 05	297. 77	6565. 83	
123	2360007~1	苗木、花卉种类 : 骨里红梅B 地径 (cm): 9.1-10 高度 (cm): 251- 300 篷径 (cm): 251- 280		株	5. 25	759. 64	3988. 11	

工程名称:室外景观绿化工程

标段:

第5页 共10页

<u> 土性有利</u>	尔: 室外景观			标段:				5页 共10页
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
124	2360007~3	苗木品种: 金桂 C 高度 (cm): 201- 250 篷径 (cm): 151- 200		株	18. 9	181. 97	3439. 23	
125	2360007~4	苗木品种:山茶 高度 (cm): 201- 250		株	39. 9	272. 96	10891. 10	
126	2360009 [~] 1	苗木品种:香橼 胸径 (cm): 15.1- 16		株	4. 4	3143. 15	13829.86	
127	2360009 ² 2	苗木品种: 金桂 B 高度 (cm): 301- 350 篷径 (cm): 251- 300		株	4. 4	562. 46	2474. 82	
128	2360009 [~] 3	苗木品种:嫁接 银杏B 胸径 (cm):15.1- 16 高度 (cm):651- 700 篷径 (cm):301- 350		株	40. 7	579. 01	23565.71	
129	2360009 [~] 4	苗木、花卉种类 : 榉树C 地 径(cm): 14.1 -15 高度 (cm): 551- 600 篷径 (cm): 301- 350		株	3. 3	827. 15	2729. 60	
130	2360010~2	苗木品种:香樟 C 胸径 (cm):15.1- 16 高度 (cm):651- 700 篷径 (cm):>300		株	24. 2	1033. 93	25021.11	
131	2360011~1	苗木品种:香樟 B 胸径 (cm):18.1- 20 高度 (cm):701- 750 篷径 (cm):>350		株	1. 1	1985. 15	2183. 67	
						【新占2013	清单造价江苏版	V10 2 6

工程名称:室外景观绿化工程

标段:

第6页 共10页

	小: 至外京观	>ホ (しエリエ	,		1小权:			<u>س</u>	0贝 共10贝
序号	材料编码	材料名称	规格、	型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
132		苗木、花卉种类: 麦冬 单位面积株数: 81丛/m2,4芽/丛 ,铺满后不露土			m2	51	48. 22	2459. 22	
133	2360068 [~] 10	苗木、花卉种类: 常绿萱草 株高(cm): 21 -25 蓬径 (cm): 21-25 单位面积株数: 64丛/m2,每丛>3 芽			m2	376. 38	137. 66	51812. 47	
134		苗木、花卉种类 : 花叶玉簪 株高(cm): 21 -25 蓬径 (cm): 21-25 单位面积株数: 64株/m2,冰与火			m2	7. 14	47. 81	341.36	
135	2360068~12	苗木、花卉种类 : 欧石竹 株 高(cm): 16- 20 蓬径 (cm): 16-20 单位面积株数: 64盆/m2			m2	73. 44	63. 36	4653. 16	
136	2360068 [~] 13	苗木、花卉种类: 葱兰 株高 (cm): 21-25 蓬径(cm): 21 -25 单位面积株数: 100丛/m2,>4芽/ 丛,满种后不露 土			m2	174. 42	43. 02	7503. 55	
137	2360068~14	苗木、花卉种类 : 梭鱼草 株 高(cm): 35- 40 蓬径 (cm): 31-35 单位面积株数: 36株/m2, 蓝花、 紫花对半			m2	118. 32	50. 54	5979. 89	
138	2300008 15	苗木、花卉种类 : 千屈菜 单位面积株数: 25株/m2			m2	107. 1	20. 70	2216. 97	
139	2360068~16	苗木、花卉种类 : 矢羽芒 H: 45-50 S: >35 密度: 盆栽苗, 9盆/m² , >20芽/盆, 不计穗高			m2	164. 22	81. 00	13301. 82	

工程名称:室外景观绿化工程

标段:

第7页 共10页

<u> </u>	小: 至外京观	3/10工士			/小权:			71-	/火 共10火
序号	材料编码	材料名称	规格、	型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
140	2300008 17	苗木、花卉种类 : 美女樱 H: 16-20 S: 16-20 密度: 盆栽苗, 49盆/m²			m2	97. 92	56. 89	5570. 67	
141	2360068 18	苗木、花卉种类 : 波斯菊 株 高(cm): 31- 35 蓬径 (cm): 26-30 单位面积株数: 36丛/m2,4芽/丛 ,铺满后不露土			m2	49. 98	30. 13	1505. 90	
142	2360068~2	苗木、花卉种类 : 路易斯安娜鸢 尾 株高 (cm): 25-30 蓬径(cm): 21 -25 单位面积株数: 盆栽苗,49盆/m2 ,>3芽/盆			m2	52. 02	25. 34	1318. 19	
143	2360068~3	苗木、花卉种类 : 红花继木 株高(cm): 31 -35 蓬径 (cm): 26-30 单位面积株数: 36株/m2,盆栽苗 ,二年生			m2	126. 48	68. 36	8646. 17	
144	2360068~4	苗木、花卉种类 : 金边黄杨 株高(cm): 31 -35 蓬径 (cm): 26-30 单位面积株数: 36株/m2,			m2	698. 7	86. 51	60444. 54	
145	2360068~5	苗木、花卉种类 :海桐 株高 (cm):31-35 蓬径(cm):21 -25 单位面积株数: 36株/m2,二年生			m2	964. 92	77. 44	74723. 40	
146	2360068~6	苗木、花卉种类:金森女贞株高(cm):31-35 蓬径(cm):25-30单位面积株数:36株/m2			m2	289. 68	95. 26	27594. 92	

工程名称:室外景观绿化工程

标段:

第8页 共10页

工作工作	尔: 至外景观	郑 化工性			称段:				8页 共10页
序号	材料编码	材料名称	规格、	型号等要求	単位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
147	2360068~7	苗木、花卉种类 : 红叶石楠 株高(cm): 25 -30 蓬径 (cm): 21-25 单位面积株数: 36株/m2,盆栽苗 ,二年生			m2	954. 72	47. 63	45473. 31	
148	2360068~8	苗木、花卉种类 : 毛鹃 株高 (cm): 26-30 蓬径(cm): 26 -30 单位面积株数: 36株/m2			m2	584. 46	59. 62	34845. 51	
149	2360068~9	苗木、花卉种类 :八仙花 株 高(cm):21- 25 蓬径 (cm):21-25 单位面积株数: 64株/m²			m2	39. 78	72. 00	2864. 16	
150	2360069~1	苗木、花卉种类 : 旱伞草 株 高(cm): 41- 50 蓬径 (cm): 25-30 单位面积株数: 25株/m2			m2	125. 46	45. 45	5702. 16	
151		苗木、花卉种类: 黄菖蒲 单位面积株数: 25丛/m2,2- 3芽/丛			m2	180. 54	20. 70	3737. 18	
152	2360092~1	植物种类:常绿水生鸢尾			株	7546. 98	0. 51	3848. 96	
153	31011141	油浸麻丝			kg	10. 16445	4. 63	47.06	
154	31012504	模板嵌缝料			kg	4. 1184	2. 76	11.37	
155	31090109	草纸			kg	22. 6645	0.86	19. 49	
156	31090131	牛皮纸			m2	53. 23	1. 72	91.56	
157	31110301	棉纱头			kg	0.633	5. 57	3. 53	
158	31150101	水			m3	87. 149298	4. 49	391.30	
159	31150101 [~] 3	水			m3	89. 179238	4. 49	400.41	
160	31150101~4	水			m3	0. 2729	4. 49	1.23	
161	31150301	电			k₩ • h	52. 28796	0.86	44. 97	
162	31150702	煤			t	0.077066	741. 44	57. 14	
163	32010502	复合木模板	18mm		m2	75. 02946	35. 00	2626.03	
164	32011111	组合钢模板			kg	63. 80712	3. 62	230. 98	
165	32020115	卡具			kg	30. 176216	3. 62	109. 24	
166	32020115~1	卡具			kg	20. 22078	3. 62	73. 20	

工程名称:室外景观绿化工程

标段:

第9页 共10页

168 3 169 3	材料编码 32020115~2	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	光 (人二)	A /A /= \	-
168 3 169 3	32020115 ²				双里	单价(元)	合价(元)	备注
169		零星卡具		kg	69. 569441	3. 62	251.84	
	32020132	钢管支撑		kg	95. 570618	3. 36	321. 12	
170 9	32020132~1	钢管支撑		kg	98. 619866	3. 36	331. 36	
110	32090101	周转木材		m3	0. 504288	2084. 14	1051.01	
171 3	32090101 [~] 1	周转木材		m3	1.051884	2084. 14	2192. 27	
172		895*150*280C35 混凝土侧石		m	50. 1816	31. 50	1580. 72	
173	34021701	垫木		m 3	0.090658	2084. 14	188. 94	
174	510168	合金钢钻头	一字型		9.853312	16. 29	160. 51	
175	60012 [~] 1	砼16mm32.5 C20 (商品砼) (非泵送)		m3	6. 945628	337. 01	2340.75	
176	80152501	聚氯乙烯胶泥		kg	83. 32	3. 30	274. 96	
177 8	80210118	C20粒径20砼32. 5级坍落度35-50		m3	19. 37635	337. 01	6530. 02	
178		C20粒径20砼32. 5级坍落度35-50		m3	1. 39179	337.01	469.05	
179		C15粒径40砼32. 5级坍落度35-50		m3	58. 52003	324. 57	18993. 85	
180	80210147 [~] 1	C30粒径40砼32. 5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	18. 01944	366. 07	6596. 38	
181	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	7. 3486	324. 57	2385. 14	
182	80212117	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m3	49. 5894	366.07	18153. 19	
183	80212117 2	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m3	7. 66584	366. 07	2806. 23	
184 8		细(微)粒沥青混 凝土		t	11.405768	533. 45	6084. 41	
185 8	80250511	中粒式沥青混凝土		t	13. 297388	501. 28	6665. 71	
186	80330301 [~] 1	水泥碎石 (建议水泥含量4 .5%)		t	92. 75944	172. 11	15964.83	
187 E	B10060	热镀锌钢丝网 12.7×12.7×0. 9		m2	221. 1968	9. 30	2057. 13	
188 E	B10061	塑料锚栓		套	985. 3312	0.60	591. 20	
189 E	B10062	镀锌铁丝U形卡2 2#		只	281. 5232	0.09	25. 34	
190	CL-D00005	垃圾处置费		m3	227. 22	2.66	604. 41	
	CL- D00018~1	伸展器		项	1	5000.00	5000.00	
192 I	CL- D00018~2	双人坐蹬		项	1	5000.00	5000.00	
	CL- D00018~3	双位漫步机		项	1	5000.00	5000.00	

工程名称:室外景观绿化工程

标段:

第10页 共10页

	你:室外景观	.球化工在 		标段:				0页 共10页
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
194	CL- D00018~4	扭腰器		项	1	5000.00	5000.00	
195	CL- D00020~1	垃圾处置费		m3	1200	2. 66	3192.00	
196	CL-D00055	建筑回料原土碾 压密实		m3	112.096	50.00	5604.80	
	1	•	合计				1145954.80	

单位工程招标控制价表

工程名称: 室外市政给水及景观电气工程

标段:

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	732272. 87	
1.1	人工费	110632. 49	
1.2	材料费	544130.17	
1.3	施工机具使用费	17738. 91	
1.4	企业管理费	44266. 15	
1.5	利润	15505. 15	
2	措施项目费	20427. 28	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	20427. 28	
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费	12430. 83	
3	其他项目费		
3. 1	其中: 暂列金额		
3. 2	其中: 专业工程暂估		
3.3	其中: 计日工		
3. 4	其中: 总承包服务费		
4	规费	21076.03	
5	税金	69639. 86	
招	标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01	843416.04	

工程名称: 室外市政给水及景观电气工程

标段:

第1页 共3页

				NB			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
								暂估价
		京观	照明工程 1、名称: AL1路灯控					
1	030404017001	配电箱	制箱 2、安装方式:落地 安装	台	1	5878. 45	5878. 45	
2	030411001001	配管	1、名称: 电缆护管 2、材质: PE管Φ32 3、配置形式: 埋地 敷设	m	2210	22. 33	49349. 30	
3	030411001002	配管	1、名称: 过路钢管S C50 2、配置形式: 埋地 敷设	m	412	36. 01	14836. 12	
4	030408001001	电力电缆	1、名称: 电缆敷设 2、型号: YJV-5*6 3、敷设方式、部位 : 穿管敷设	m	2060. 25	30.64	63126.06	
5	030408001002	电力电缆	1、名称: 电缆敷设 2、型号: YJV-5*10 3、敷设方式、部位 : 穿管敷设	m	50	46. 05	2302. 50	
6	030412004001	装饰灯	1、名称: 庭院灯30W-LED H=3.5m 2、型号: 接线板、 路灯灯杆编号标志牌 做法详见设计 3、安装形式: 落地 安装, 庭院灯基础 500*500*800	套	96	1260. 05	120964. 80	
7	030409001001	接地极	1、名称:接地极 2、材质:镀锌角钢L 50*50*5,H=2500	根	99	151.84	15032. 16	
8	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:镀锌扁钢- 40*4 3、安装部位:户外	m	15	45. 03	675. 45	
9	040807003001	接地装置调试	1、名称:接地网调试	系统	1	961.16	961.16	
10	040205001002	人 (手) 孔井	1、名称: 电缆手孔 井(含井盖) 2、做法详见设计	座	38	690. 72	26247. 36	
11	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别:综合 土 2、挖土深度:按设 计深度	m3	19. 2	4. 49	86. 21	
12	040103001001	回填方	1、密实度要求:原 土夯填	m3	19. 2	20. 12	386. 30	
	分部小计 室外市政给水					299845. 87		
			本页小计				299845. 87	
						7 344 14 2 2 4 2 1		

工程名称: 室外市政给水及景观电气工程

标段:

第2页 共3页

工作工	1000年7111政和	水及景观电气上程 	标 段	٠.		·		界2页 共3页
				기 =			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
				丰四		绿谷平河	台加	暂估价
13	031001006001	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:孔 网钢带聚乙烯复合管 DN150,PN1.6MPa 4、连接形式:电熔 连接,含管件 5、压力试验及吹、 洗设计要求:试压水 冲洗	m	1770. 4	139. 78	247466. 51	
14	031001006002	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:孔 网钢带聚乙烯复合 DN100,PN1.6MPa 4、连接形式:电熔 连接,含管件 5、压力试验及吹、 洗设计要求:试压水 冲洗	m	75. 46	74. 05	5587. 81	
15	030901011001	室外消火栓	1、安装方式: 地上 式 2、型号、规格: 室 外消火栓型号SS100- 1.6	套	14	813. 15	11384. 10	
16	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型: 球墨铸铁 闸阀DN100 2、连接形式: 法兰 连接	个	14	588. 45	8238. 30	
17	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型: 球墨铸铁 闸阀DN150 2、连接形式: 法兰 连接	个	25	966. 37	24159. 25	
18	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型: 低阻力倒 流防止器DN150 2、连接形式: 法兰 连接		1	1822. 23	1 822. 23	
19	031003013001	水表	1、安装部位 (室内外):室外 2、型号、规格:法 兰水表DN150 3、连接形式:法兰 连接	个	1	678. 84	678. 84	
20	040504001001	砌筑井	1、名称: 砖砌圆形 阀门井 2、做法详见国标05S 502	座	39	958. 19	37369. 41	
21	040504001002	砌筑井	1、名称: 水表井DN1 50(含井盖) 2、做法详见国标05S 502	座	1	1350.00	1350. 00	
		•	本页小计			•	338056. 45	
	【新点2013							. V10 0 C

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称: 室外市政给水及景观电气工程

标段:

第3页 共3页

				\left			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
22	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别: 综合 土 2、挖土深度: 按设 计深度	m3	1181. 35	8. 41	9935. 15	暂估价
23	040305001001	垫层	1、材料品种、规格 : 中粗砂回填 2、厚度: 150mm	m3	221. 5	294. 01	65123. 22	
24	040103001002	回填方	1、密实度要求:原 土夯填	m3	959.85	20. 12	19312. 18	
		分音	部小计				432427.00	
		分部名	分项合计				732272. 87	
		1	 本页小计	1			94370. 55	
			 合				732272. 87	

工程名称: 室外市政给水及景观电气工程

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	12430. 83		эк ну (767	
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	10904. 24			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210	1526. 59			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	己完工程及设备保护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.100	7996. 45			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称: 室外市政给水及景观电气工程

标段:

第2页 共2页

<u>-</u>	TE C / 6 TO	T D 2.16	N ## ##	# * /*/	A et / = \	调整	调整后	石公
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	费率 (%)	金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在宅收型工基地分计和产,石、程室计基工下不费基本的工程工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建实备工专开提建实用费0.计筑名由人用户供筑名按率系取工制建工账银的工制表乘系人设筑资户行,人费中以
12	031302090001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13		特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现隐、息理管监处护危监和台、管。场患人动、控控作预大测集等软理安排员态扬视、业警工预成设件费全查信管尘频高防、程警平备和用
		<u> </u>	1	<u> </u>	20427. 28			U

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:室外市政给水及景观电气工程

标段:

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注 1 暂列金额 2 暂估价 2.1 材料暂估价 2.2 专业工程暂估价 3 计日工 4 总承包服务费 4 总承包服务费 4 2.2 专业工程暂估价 2.2 <	
2 暂估价 2.1 材料暂估价 2.2 专业工程暂估价 3 计日工	
2 暂估价 (1) 2.1 材料暂估价 (2) 2.2 专业工程暂估价 (3) 3 计日工 (4)	
2.1 材料暂估价 2.2 专业工程暂估价 3 计日工	
2.2 专业工程暂估价 3 计日工	
3 计日工	
合 计	

暂列金额明细表

工程名称: 室外市政给水及景观电气工程

标段:

	主/ 市政和小及京观电 (工程	1/1/1/2 •		新 (火 八)火			
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注			
	合 计			T .			

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:室外市政给水及景观电气工程

标段:

上性石协: 至外巾以给			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, v	— 1 <u> </u>			小权:						· ハ ル	
		材料	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量	数	数量 暂估(元)		确认 (元)		差额 ± (元)		<i>⁄</i> 5 '→			
亨号	材料编码	名称、	规格、	型号	单位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	备注	
								1 11	171	1 171	171		171		
					$\vdash \vdash \vdash$										
					\vdash										
	<u> </u>														
					-										
		合计						1		1		1			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外市政给水及景观电气工程

标段:

— 1王 口 10·1	主 至外巾以给小及京观电	レエイ主	1小汉:				
序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	 差额±(元)	备注	
	合 计				13清单诰价江苏		

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外市政给水及景观电气工程

标段:

第1页 共1页

_ I_ H II	: 至小川以纪小及京观电	九上作			新!以 共!以
序号	项目名称	计算基础	 计算基数(元) 	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21076.03	100.000	21076.03
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	747376. 88	2. 400	17937. 05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费	747376. 88	0. 420	3138. 98
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	747376. 88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费- 际税甲供材料和甲供设备费/1.01	773776. 18	9. 000	69639. 86
		合 计			90715. 89

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程名称:室外市政给水及景观电气工程

标段:

第1页 共3页

工作生力作	名称: 室外市政给水及景观电气上程 			称段:			第1页 共3J		
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注	
1	01090158	钢筋	Φ10以内	t	0. 768	3421.62	2627.80		
2	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1. 5	4. 55	6.83		
3	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	25. 74	4. 55	117. 12		
4	01293501	钢垫板		kg	0.3	3. 77	1.13		
5	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	4. 853575	8. 58	41.64		
6	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	19. 75	5. 57	110.01		
7	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	2. 422	11.06	26. 79		
8	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	2. 5323	14. 58	36. 92		
9	02270131	破布		kg	0. 52	6.00	3. 12		
10	03050520	精制带母镀锌螺 栓	M12×50	套	47. 4624	1.00	47. 46		
11	03050535	精制带母镀锌螺栓	M16×70	套	115. 36	2. 16	249. 18		
12	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	247.2	1. 35	333. 72		
13	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85~100	套	428. 48	2. 02	865. 53		
14	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	167. 9759	0.69	115. 90		
15	03050654	精制带母镀锌螺 栓	M10×100内2平1弹 垫	套	6. 1		6. 71		
16	03054311	地脚螺栓	M12×160以下	套	391. 68	1. 72	673. 69		
17	03270104	铁砂布	2#	张	1	0.86	0.86		
18	03270202	砂纸		张	25. 9	0. 94	24. 35		
19	03410205	电焊条		kg	49. 344	5. 07	250. 17		
20	03410206	电焊条	Ј422 ф3.2	kg	53. 76768	5. 07	272. 60		
21	03430900	焊锡丝		kg	0. 15	42. 88	6. 43		
22	03511502	水泥钉		十个	39. 936	2. 40	95. 85		
23	03515100	圆钉		kg	1.92	4. 56	8. 76		
24	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	2. 496	4. 46	11. 13		
25	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	48. 746775	4. 46	217. 41		
26	03570228	镀锌铁丝	16#	kg	1. 957	4. 46	8.73		
27	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	3. 456	4. 46	15. 41		
28	03652421	锯条		根	22. 1	0. 19	4. 20		
29	03652422	钢锯条		根	109. 3992	0. 21	22. 97		
30	03652904	漆刷	1"~1.5"	把	5. 76	0.86	4. 95		
31	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	7. 1616	225. 93	1618. 02		
32	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	1379. 59	0. 23	317. 31		
33	04030107	中(粗)砂		t	411. 15414	122.09	50197.81		
34	04050203	碎石	5~16	t	3. 54464	124. 85	442. 55		
35	04050207	碎石	5~40	t	3.648	124. 85	455. 45		
36	04050217	碎石	40	t	24. 768	124. 85	3092. 28		

工程名称:室外市政给水及景观电气工程

标段:

第2页 共3页

工性有机	E名称: 室外市政给水及景观电气上程			称段:			第2页 共3		
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注	
37	04130101	机砖		百块	31. 54	77. 81	2454. 13		
38	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	6. 6744	12. 86	85. 83		
39	11030704	沥青清漆		kg	1. 995	6.00	11. 97		
40	11030904	沥青绝缘漆		kg	10. 340225	15. 44	159.65		
41	11111703	酚醛磁漆		kg	0.02	12. 86	0.26		
42	11112503	调和漆		kg	0.816	11. 15	9. 10		
43	11112504	无光调和漆		kg	0.05	12. 86	0.64		
44	11112524	厚漆		kg	11.06	8. 58	94. 89		
45	11112546	黑板漆		kg	1. 536	17. 15	26. 34		
46	12010103	汽油		kg	20. 68045	8. 50	175. 78		
47	12030106	溶剂汽油		kg	2. 62036	7. 89	20. 67		
48	12060317	清油		kg	1. 37	13. 72	18. 80		
49	12070109	电力复合脂		kg	0.05	17. 15	0.86		
50	12300367	硬酯酸	一级	kg	0. 42205	10. 29	4. 34		
51	12310331	漂白粉		kg	6. 833164	3. 43	23. 44		
52	12370305	氧气		m3	15. 748	2. 83	44. 57		
53	12370335	乙炔气		kg	2.063	15. 44	31. 85		
54	12370336	乙炔气		m3	4.8	14. 05	67. 44		
55	12430344	自粘橡胶带	20 mm $\times 5$ m	卷	0. 2	12. 43	2. 49		
56	14030328-1	热镀锌钢管	DN50	m	424. 36	18. 40	7808. 22		
57	14310102- 10~1	孔网钢带聚乙烯 复合管	DN150	m	1796. 956	126. 36	227063. 36		
58	14310102- 9~1	孔网钢带聚乙烯 复合管	DN100	m	76. 5919	63. 18	4839. 08		
59	14312502	塑料软管		kg	0.3	15. 78	4. 73		
60	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	14. 14	0. 93	13. 15		
61	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	46. 3088	0. 93	43. 07		
62	16250111~1	球墨铸铁闸阀	DN100	个	14	307. 42	4303.88		
63		球墨铸铁闸阀	DN150	个	25	542. 97	13574. 25		
64		低阻力倒流防止 器	DN150	个	1	1398. 83	1398. 83		
65	16250113 [~] 3	法兰水表	DN150	个	1	342. 28	342. 28		
66	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	42	42. 17	1771. 14		
67	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	54	66. 54	3593. 16		
68	20030513~1	室外消火栓型号 SS100-1.6		套	14	622. 82	8719. 48		
69	22470111~1	庭院灯30W-LED H=3.5m		套	96. 96		74174. 40		
70	24150703	瓷接头	双路	个	98. 88	0. 24	23. 73		
71	25010311	裸铜线	16mm2	m	23. 7312	12. 73	302. 10		
72	26061150- 4~1	半硬质塑料管	PE32	m	2342. 6	3. 67	8597. 34		

工程名称:室外市政给水及景观电气工程

标段:

第3页 共3页

_柱名称:至外市政给水及录观电气上柱			称段:			у.	300 共30	
序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	45. 83088	0. 37	16. 96	
74	26065143	镀锌电线管接头	SC50×3	个	48. 8632	1. 76	86.00	
75	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	84. 83205	1.46	123. 85	
76	31110301	棉纱线		kg	0. 288	5. 57	1.60	
77	31110301~1	棉纱头		kg	2. 912	5. 57	16. 22	
78	31150101	水		m3	396. 281	4. 49	1779. 30	
79	31170103	标志牌		个	145. 396225	0.16	23. 26	
80	31170111	路灯号牌		个	193. 92	7. 98	1547. 48	
81	32011111	组合钢模板		kg	18. 816	3. 62	68. 11	
82	32020115	零星卡具		kg	1. 536	3. 62	5. 56	
83	32090101	模板木材		m3	0.096	2084. 14	200.08	
84	32090508	钢支撑		kg	7. 488	3. 36	25. 16	
85	33010313	铸铁井盖井座		套	38	370. 46	14077. 48	
86	55090103 [~] 1	AL1路灯控制箱		只	1	5323. 27	5323. 27	
87	CL-D00001	砖砌圆形阀门井		座	39	958. 19	37369.41	
88	CL-D00002	水表井DN150 (含井盖)		座	1	1350.00	1350.00	
89	X1810628- 32~1	铜芯电缆	YJV-5*6	m	2080. 8525	24. 58	51147.35	
90	X1810628- 33~1	铜芯电缆	YJV-5*10	m	50. 5	38. 38	1938. 19	
91	ZC001022	镀锌角钢L50*50 *5,H=2500		根	103. 95	49. 50	5145. 53	
92	ZC001069	热镀锌扁钢	40x4	m	15. 75	5. 39	84. 89	
			合计				542465. 74	